

C.00 - OPERAZIONI PRELIMINARI**C.00.001 - INTERVENTI CONOSCITIVI E DI DOCUMENTAZIONE**

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.001	Rilevamento dello stato di conservazione delle tecniche di esecuzione dell'intero manufatto con fornitura della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie e alla restituzione grafica definitiva.	gg	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle indagini storico archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi	gg	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.003	Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione del rilievo del manufatto e alla restituzione grafica definitiva della mappatura di cantiere, stimata su	gg	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.00.004	Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione della documentazione fotografica, stimata su base oraria del	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.005	Assistenza e coordinamento del restauratore all'esecuzione di indagini diagnostiche e conoscitive, stimata su base oraria del	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

C.00.100 - OPERE PROVVISORIALI ED IMPIANTI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.100	Assistenza e coordinamento del restauratore al montaggio e smontaggio di ponteggi, passerelle, coperture, etc, stimata su base	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

C.00.200 - MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.200	Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.201	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di rimozione dalla collocazione originaria, stimata su base oraria del	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.202	Imballaggio del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla fornitura dei materiali da utilizzarsi.	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.203	Assistenza e coordinamento alle operazioni di imballaggio del manufatto, stimata su base oraria	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.204	Movimentazione del manufatto nel corso degli interventi.	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.205	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di movimentazione del manufatto, stimata su base oraria del	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.206	Trasporto del manufatto, inclusi gli oneri assicurativi o di nolo del mezzo di trasporto.	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.00.207	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di trasporto del manufatto, stimata su base oraria del restauratore.	gg	1

	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)	a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.208	Ricollocazione del manufatto. Inclusi gli onori relativi alla progettazione e all'applicazione di elementi di vincolo ed alla ricollocazione di parti precedentemente rimosse.	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.209	Assistenza e coordinamento del restauratore alle operazioni di ricollocazione del manufatto, stimata su base oraria del	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.00.210	Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di pronto intervento, inclusi gli oneri relativi alle particolari condizioni di difficoltà, rischio ed urgenza che caratterizzano in modo diverso il singolo intervento, esclusi i materiali e gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie, valutata a	gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

C.00.300 - ARCHIVIAZIONE, INVENTARIAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'		
C.00.300	Archiviazione, inventariazione o immagazzinamento di frammenti o parti del manufatto o altri elementi pertinenti, esclusi i materiali, valutate a giornata di lavoro.	gg	1		
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo

	Manodopera:				
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 28,33	€ 226,64
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,00	€ 26,86	€ 214,88
1	Totale manodopera				€ 441,52
A	COSTO DIRETTO (1)				€ 441,52
2	Spese generali 15% di A				€ 66,23
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+2)				€ 507,75
3	Utili d'impresa 10% di B				€ 50,77
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 558,52

C.00.400 - OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
	Programmazione degli interventi di manutenzione, stimata su base oraria del restauratore.			
C.00.400		gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
	Esecuzione delle operazioni proviste nei programmi di manutenzione, stimata su base oraria del restauratore.			
C.00.401		gg	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

C.01 - OPERE IN LEGNO

C.01.001 - OPERAZIONI PRELIMINARI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.001	Rimozione a pennello dello sporco incoerente e eliminazione meccanica delle incrostazioni tenaci e spesse, che non permettono una buona adesione dei collanti adoperati nelle operazioni successive.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,75	€ 30,88	€ 23,16	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 36,79	58,38%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,10	€ 4,44	€ 0,44	
2.2	b. Acetone	lit	0,10	€ 4,09	€ 0,41	
2.3	c. Cotone	kg	0,10	€ 8,75	€ 0,88	
2.4	d. Matite abrasive	cad	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,48	16,63%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	0,75	€ 1,70	€ 1,28	
3.2	b. Pennelli	ora	0,75	€ 1,70	€ 1,28	
3	Totale noleggi				€ 2,55	4,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 49,81	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 57,28	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 63,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.002	Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze sovrarmesse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di insetti e cere da eseguire con pennelli di setola morbidi e di media durezza e bastoncini di legno, previo ammorbidimento delle superfici interessate con essenza di trementina o altra sostanza emolliente compatibile. Rifinitura con essenza di trementina e alcool. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.002.a	INTERVENTO SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1	Totale manodopera				€ 15,44	38,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,20	€ 4,44	€ 0,89	
2.2	b. Bacchette di legno	10 pz	0,50	€ 8,59	€ 4,30	
2.3	c. Cenci di cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.4	d. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,44	38,47%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	2,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 31,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,76	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 36,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 40,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.002	Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze sovrarmesse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di insetti e cere da eseguire con pennelli di setola morbidi e di media durezza e bastoncini di legno, previo ammorbidimento delle superfici interessate con essenza di trementina o altra sostanza emolliente compatibile. Rifinitura con essenza di trementina e alcool. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.002.b	INTERVENTO DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	50,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,20	€ 4,44	€ 0,89	
2.2	b. Bacchette di legno	10 pz	0,50	€ 8,59	€ 4,30	
2.3	c. Cenci di cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.4	d. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,44	26,91%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 45,36	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 52,16	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.002	Intervento preliminare di pulitura consistente nella rimozione di sostanze sovrarmesse non coerenti e di eventuali sostanze più coerenti quali escrementi di insetti e cere da eseguire con pennelli di setola morbidi e di media durezza e bastoncini di legno, previo ammorbidimento delle superfici interessate con essenza di trementina o altra sostanza emolliente compatibile. Rifinitura con essenza di trementina e alcool. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.002.c	INTERVENTO DIFFICOLTOSO	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	56,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,20	€ 4,44	€ 0,89	
2.2	b. Bacchette di legno	10 pz	0,50	€ 8,59	€ 4,30	
2.3	c. Cenci di cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.4	d. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,54	19,89%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 61,74	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 71,00	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 78,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.003	Ripristino della parchettatura esistente da realizzare in corso d'opera sia per tecnica che per materiali secondo le indicazione della D.L.	mq	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

C.01. 100 - OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.100	Preconsolidamento strutturale di superfici lignee dipinte o dorate che presentano sollevamenti della preparazione, cedimenti e decoesioni strutturali, da eseguire tramite iniezioni di collanti differenziati in funzione delle fasi successive. Velinatura protettiva della superficie dipinta a rischio di caduta o da proteggere con Tessuto-non-tessuto fatto aderire alla superficie con resina acrilica o colle animali o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute proporzioni. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. PER SUPERFICI LISCE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	58,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,50	€ 4,44	€ 2,22	
2.2	b. Acetone	lit	0,20	€ 4,09	€ 0,82	
2.3	c. Tessuto-non-tessuto	mt	2,00	€ 1,75	€ 3,50	
2.4	d. Cloretene_Solvente organico a base di idrocarburi	200 gr	0,20	€ 22,75	€ 4,55	
2.5	e. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.6	f. Resina acrilica-PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,16	15,73%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3.2	b. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 5,10	4,96%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 81,21	
4	Spese generali 15% di A				€ 12,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 93,39	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 102,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.101	Preconsolidamento strutturale di superfici lignee dipinte o dorate che presentano sollevamenti della preparazione, cedimenti e decoesioni strutturali, da eseguire tramite iniezioni di collanti differenziati in funzione delle fasi successive Velinatura protettiva della superficie dipinta a rischio di caduta o da proteggere con Tessuto-non-tessuto fatto aderire alla superficie con resina acrilica o colle animali o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute proporzioni. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. PER SUPERFICI CURVILINEE A RILIEVO E A	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	66,88%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,50	€ 4,44	€ 2,22	
2.2	b. Acetone	lit	0,20	€ 4,09	€ 0,82	
2.5	c. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.6	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.7	e. Tessuto-non-tessuto	mt	2,00	€ 1,75	€ 3,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,61	6,48%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	5,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 141,70	
4	Spese generali 15% di A				€ 21,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 162,96	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 179,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.102	Velinatura protettiva della superficie dipinta o dorata a rischio di caduta con Tessuto-non-tessuto fatto aderire alla superficie con colla animale o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute proporzioni. Ristabilimento strutturale (preconsolidamento) di superfici lignee dipinte o dorate che presentano cedimenti e decoesioni strutturali e sollevamenti e distacchi della preparazione, da eseguire tramite iniezioni di collanti compatibili con le successive fasi di lavorazione. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.102.a	PER SUPERFICI LISCE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	63,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,20	€ 4,44	€ 0,89	
2.2	b. Acetone	lit	0,20	€ 4,09	€ 0,82	
2.3	c. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.4	d. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.5	e. Tessuto-non-tessuto	mt	2,00	€ 1,75	€ 3,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,17	10,69%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3.2	b. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 5,10	5,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 75,21	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 86,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 95,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.102	Velinatura protettiva della superficie dipinta o dorata a rischio di caduta con Tessuto-non-tessuto fatto aderire alla superficie con colla animale o altro collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute proporzioni. Ristabilimento strutturale (preconsolidamento) di superfici lignee dipinte o dorate che presentano cedimenti e decoesioni strutturali e sollevamenti e distacchi della preparazione, da eseguire tramite iniezioni di collanti compatibili con le successive fasi di lavorazione. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a		
C.01.102.b	PER SUPERFICI CURVILINEE A RILIEVO E A TUTTOTONDO	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	67,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,20	€ 4,44	€ 0,89	
2.2	b. Acetone	lit	0,20	€ 4,09	€ 0,82	
2.3	c. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.5	e. Tessuto-non-tessuto	mt	2,00	€ 1,75	€ 3,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,28	5,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	5,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 140,37	
4	Spese generali 15% di A				€ 21,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 161,43	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 177,57	100,00%

C.01.200 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.200	Intervento di disinfestazione e consolidamento di elementi lignei a vista con/senza intarsi ed impiallacciatura in radica o essenze diverse da eseguire per immersione, a più riprese, con xilamon (o altri prodotti disinfettanti a base di permetrine superiore al 5%) e resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Pulitura della superficie dagli eccessi di resina e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.200.a	LEGNO A MEDIO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	46,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,60	€ 4,09	€ 2,45	
2.2	b. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.3	c. Guanti	paio	1,00	€ 1,87	€ 1,87	
2.4	d. Xilamon	lit	0,20	€ 24,18	€ 4,84	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2.6	f. Spugna Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,80	32,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 75,31	
3	Spese generali 15% di A				€ 11,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 86,60	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 95,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.200	Intervento di disinfestazione e consolidamento di elementi lignei a vista con/senza intarsi ed impiallacciatura in radica o essenze diverse da eseguire per immersione, a più riprese, con xilamon (o altri prodotti disinfettanti a base di permetrine superiore al 5%) e resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Pulitura della superficie dagli eccessi di resina e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.200.b	LEGNO AD ALTO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	43,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,60	€ 4,09	€ 2,45	
2.2	b. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.3	c. Guanti	paio	1,00	€ 1,87	€ 1,87	
2.4	d. Xilamon	lit	0,40	€ 24,18	€ 9,67	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2.6	f. Spugna Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 35,64	35,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 80,14	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 92,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 101,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.201	Intervento di disinfestazione e consolidamento di pannelli ed elementi lignei a vista con/senza intarsi ed impiallacciatura in radica o essenze diverse da eseguire tramite spennellature o iniezioni di xilamon (o altri prodotti disinfettanti a base di permetrine superiore al 5%) e resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Pulitura della superficie dagli eccessi di resina e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. LEGNO A MEDIO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	51,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,30	€ 4,09	€ 1,23	
2.2	b. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.3	c. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.4	d. Permetrina	lit	0,10	€ 10,49	€ 1,05	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,50	€ 11,08	€ 5,54	
2.6	f. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,47	25,77%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 44,39	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 51,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.202	Consolidamento di strutture lignee dipinte, lisce, modanate e a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e preparazione dei canali strutturali capillari con iniezione di alcool o acetone per facilitare l'immissione del consolidante, a pennello o iniezione, a più riprese, con resina sciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione con Permetrina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.202.a	A BASSO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	64,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,40	€ 4,44	€ 1,78	
2.2	b. Acetone	lit	0,40	€ 4,09	€ 1,64	
2.3	c. Cotone	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,80	€ 11,08	€ 8,86	
2.5	e. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,68	12,08%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	2,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 109,09	
4	Spese generali 15% di A				€ 16,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 125,45	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 12,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 137,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.202	Consolidamento di strutture lignee dipinte,lisce,modanate e a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e preparazione dei canali strutturali capillari con iniezione di alcool o acetone per facilitare l'immissione del consolidante, a pennello o iniezione,a più riprese, con resina sciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione per anossia o con Permetrina iniettata con siringhe in profondità attraverso fori opportunamente preparati o per anossia per almeno tre settimane. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.202.b	AD ALTO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	64,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	0,60	€ 4,44	€ 2,66	
2.2	b. Acetone	lit	0,60	€ 4,09	€ 2,45	
2.3	c. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2.5	e. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,35	11,99%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 147,34	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 169,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 186,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.203	Intervento di consolidamento della struttura lignea non dipinta o dorata, con resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione da tergo con permetrina dato a pennello. Eliminazione dei solventi in eccesso e pulitura con cotone e diluente nitro – acetone o white spirit della resina residua sulla superficie. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.203.a	A BASSO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	58,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,60	€ 4,09	€ 2,45	
2.2	b. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.4	d. Permetrina	lit	0,50	€ 10,49	€ 5,25	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2.6	f. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,14	18,45%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	2,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 120,55	
4	Spese generali 15% di A				€ 18,08	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 138,63	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 152,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.203	Intervento di consolidamento della struttura lignea non dipinta o dorata, con resina disciolta in diluente nitro – acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Disinfestazione da tergo con permetrina dato a pennello. Eliminazione dei solventi in eccesso e pulitura con cotone e diluente nitro – acetone o white spirit della resina residua sulla superficie. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.203.b	AD ALTO COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	61,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,60	€ 4,09	€ 2,45	
2.2	b. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Diluente nitro	lit	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2.4	d. Permetrina	lit	0,50	€ 10,49	€ 5,25	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2.6	f. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,14	14,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 153,13	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 176,10	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 193,71	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.204	Consolidamento del legno di supporto tramite infiltrazioni con siringa; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla protezione temporanea con materiale polietilenico; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie pittorica, lo smontaggio, la scomposizione in elementi e le movimentazioni a pennello fino a tre anni.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,50	€ 27,25	€ 68,13	
1	Totale manodopera				€ 99,01	67,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante	lit	0,50	€ 21,58	€ 10,79	
2.2	b. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,94	11,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 115,95	
3	Spese generali 15% di A				€ 17,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 133,34	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 146,67	100,00%

C.01.300 - OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.300	Trattamento del legno di supporto con sostanze biocidi per la prevenzione e l'eliminazione di attacchi di microrganismi e di organismi biodeteriogeni; esclusi gli oneri relativi alla sigillatura temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida, all'allestimento della vasca o del sistema di immersione; esclusi gli oneri relativi alla velinatura della pellicola pittorica, allo smontaggio, alla scomposizione in elementi, alle movimentazioni; disinfezione da attacchi di microrganismi; applicazione di biocidi a pennello.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1	Totale manodopera				€ 15,44	37,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante	lit	0,50	€ 21,58	€ 10,79	
2.2	b. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,45	€ 0,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,94	41,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 32,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 4,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 37,24	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,72	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 40,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.301	Disinfestazione con trattamento per anossia. Disinfestazione anaerobica che consente di creare un'atmosfera circoscritta e modificata, impoverita di ossigeno, affinché gli organismi aerobi (il cui metabolismo è basato sull'utilizzo di ossigeno) presenti nei manufatti lignei vengano debellati.		
C.01.301.a	Con assorbitore chimico di ossigeno ATCO	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1	Totale manodopera				€ 33,97	29,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Assorbitore chimico di ossigeno ATCO	conf 50 sacchetti x 1000 cc	1,00	€ 22,75	€ 22,75	
2.2	b. Clips in ABS per sigillare ermeticamente i sacchetti in ESCAL/alluminio (da 50 cm di lunghezza)	cad	2,00	€ 9,33	€ 18,66	
2.3	c. Indicatori di ossigeno tipo Oxy-eye che misurano la quantità di ossigeno durante la disinfestazione anossica	conf	5,00	€ 1,29	€ 6,45	
2.4	d. Sacchetti in ESCAL/alluminio Sacchetti in film trasparente di ESCAL e barriera di alluminio caratterizzati da una bassissima permeabilità all'ossigeno (sacchetto da cm. 31x48)	cad	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 56,61	48,55%
	Noleggi:					
3.1	a. Pinza termosaldante	ora	1,00	€ 1,60	€ 1,60	
3	Totale noleggi				€ 1,60	1,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 92,18	
4	Spese generali 15% di A				€ 13,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 106,00	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.301	Disinfestazione con trattamento per anossia. Disinfestazione anaerobica che consente di creare un'atmosfera circoscritta e modificata, impoverita di ossigeno, affinché gli organismi aerobi (il cui metabolismo è basato sull'utilizzo di ossigeno) presenti nei manufatti lignei vengano debellati.		
C.01.301.b	Con FILM polibARRIERA tipo EVOH per la realizzazione di "sacchi" contenitori nel caso di disinfestazione in atmosfera modificata	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1	Totale manodopera				€ 33,97	40,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. FILM polibARRIERA tipo EVOH (rot. Da 5 metri di lunghezza x 1,5 metri di altezza)	rotolo	1,00	€ 15,76	€ 15,76	
2.2	b. Indicatori di ossigeno tipo Oxy-eye che misurano la quantità di ossigeno durante la disinfestazione anossica	conf	5,00	€ 1,29	€ 6,45	
2.3	c. Nastro sigillante per vuoto - Nastro sigillante biadesivo a base di gomma butilica (bobina da 21 metri - dim. 2 mm x 12 mm x 21 mt)	bobina	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,96	36,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Pinza termosaldante	ora	1,00	€ 1,60	€ 1,60	
3	Totale noleggi				€ 1,60	1,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 66,53	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 76,51	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 84,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.302	Disinfestazione con trattamento per nebulizzazione mediante l'impiego d'insetticida tipo Permetar, a base di permetrina, caratterizzato da un'elevata capacità abbattente e da un buon potere residuale. E' specifico per la disinfestazione di tutti gli insetti xilofagi (tarlo, capricorno, sirex, lyctus). Il suo impiego risulta sicuro sia per l'operatore che per le strutture lignee di pregio (es. mobili e manufatti in legno d'arte antica in genere). Non aggredisce colle, vernici o metalli. Non rimuove dorature, né pitture a tempera e non macchia le tappezzerie. Viene nebulizzato sulla superficie lignea da trattare con pistola a spruzzo o con nebulizzatore a motore.		
C.01.302.a	Nel caso di piccola superficie da trattare	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1	Totale manodopera				€ 33,97	47,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Insetticida tipo Permetar	lit	2,00	€ 10,49	€ 20,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,98	29,27%
	Noleggi:					
3.1	a. Pistola a spruzzo	ora	1,00	€ 1,71	€ 1,71	
3	Totale noleggi				€ 1,71	2,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 56,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 65,16	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.302	Disinfestazione con trattamento per nebulizzazione mediante l'impiego d'insetticida tipo Permetar, a base di permetrina, caratterizzato da un'elevata capacità abbattente e da un buon potere residuale. E' specifico per la disinfestazione di tutti gli insetti xilofagi (tarlo, capricorno, sirex, lyctus). Il suo impiego risulta sicuro sia per l'operatore che per le strutture lignee di pregio (es. mobili e manufatti in legno d'arte antica in genere). Non aggredisce colle, vernici o metalli. Non rimuove dorature, né pitture a tempera e non macchia le tappezzerie. Viene nebulizzato sulla superficie lignea da trattare con pistola a spruzzo o con nebulizzatore a motore.		
C.01.302.b	Nel caso di grande superficie da trattare	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1	Totale manodopera				€ 33,97	34,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Insetticida tipo Permetar	lit	4,00	€ 10,49	€ 41,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,96	42,70%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	1,00	€ 1,76	€ 1,76	
3	Totale noleggi				€ 1,76	1,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 77,69	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 89,34	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 98,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.303	Disinfestazione con trattamento con microonde. Il trattamento sfrutta le onde elettromagnetiche puntandole sul punto da trattare, in modo tale da surriscaldare le molecole d'acqua presenti nei tarli. Questo li porta ad alte temperature, letali per tutti i loro stadi, dal più piccolo alla forma finale. E' efficace non solo contro i tarli ma anche contro i funghi che degradano il legno. L'eliminazione dei tarli si realizza quando la temperatura del legno raggiunge, per un periodo di tempo, il limite di 65°C che è mortale per qualsiasi stadio vitale dell'insetto.		
C.01.303.a	Con apparecchiatura a microonde tarata e dotata di termocamera	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Tecnico specializzato per l'utilizzo dell'apparecchiatura	ora	2,00	€ 36,74	€ 73,48	
1	Totale manodopera				€ 135,24	72,11%
	Noleggi:					
2.1	a. Apparecchiatura a microonde	ora	2,00	€ 6,51	€ 13,02	
2	Totale noleggi				€ 13,02	6,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 148,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 22,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 170,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 187,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.303	Disinfestazione con trattamento con microonde. Il trattamento sfrutta le onde elettromagnetiche puntandole sul punto da trattare, in modo tale da surriscaldare le molecole d'acqua presenti nei tarli. Questo li porta ad alte temperature, letali per tutti i loro stadi, dal più piccolo alla forma finale. E' efficace non solo contro i tarli ma anche contro i funghi che degradano il legno. L'eliminazione dei tarli si realizza quando la temperatura del legno raggiunge, per un periodo di tempo, il limite di 65°C che è mortale per qualsiasi stadio vitale dell'insetto.		
C.01.303.b	Con forno a microonde antiparassitario	mq/mc	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Tecnico specializzato per l'utilizzo dell'apparecchiatura	ora	2,00	€ 36,74	€ 73,48	
1	Totale manodopera				€ 135,24	70,96%
	Noleggi:					
2.1	a. Forno a microonde	ora	2,00	€ 7,71	€ 15,42	
2	Totale noleggi				€ 15,42	8,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 150,66	
3	Spese generali 15% di A				€ 22,60	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 173,26	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 190,58	100,00%

C.01.400 - OPERAZIONI DI PULITURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.400	Intervento di pulitura di strutture lignee dipinte caratterizzate da campiture a bianco di calce con motivi geometrici fitomorfi e figurativi su preparazione scialbata, da eseguire con leggere spolverature dello strato incoerente, rimozione a bisturi degli strati incoerenti più tenaci o con intervento da eseguire a secco con azione meccanica. Riequilibrio della superficie con cotone intriso di solvente idoneo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.400.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	59,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.2	b. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.3	c. Polveri abrasive	275 gr	1,00	€ 2,70	€ 2,70	
2.4	d. Spugne autoconsumanti	cad	2,00	€ 1,13	€ 2,26	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,00	11,91%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.3	c. Vibroincisore	ora	3,00	€ 1,74	€ 5,22	
3	Totale noleggi				€ 15,42	7,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 159,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 23,90	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 183,20	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 201,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.400	Intervento di pulitura di strutture lignee dipinte caratterizzate da campiture a bianco di calce con motivi geometrici o fitomorfi e figurativi su preparazione scialbata, da eseguire con leggere spolverature dello strato incoerente, rimozione a bisturi degli strati incoerenti più tenaci o con intervento da eseguire a secco con azione meccanica. Riequilibrio della superficie con cotone intriso di solvente idoneo-Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.400.b	PULITURA DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,50	€ 27,25	€ 40,88	
1	Totale manodopera				€ 226,16	63,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.2	b. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.3	c. Polveri abrasive	275 gr	1,00	€ 2,70	€ 2,70	
2.4	d. Spugne autoconsumanti	cad	2,00	€ 1,13	€ 2,26	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,00	6,75%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.3	c. Vibroincisore	ora	6,00	€ 1,74	€ 10,44	
3	Totale noleggi				€ 30,84	8,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 280,99	
4	Spese generali 15% di A				€ 42,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 323,14	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 32,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 355,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.400	Intervento di pulitura di strutture lignee dipinte caratterizzate da campiture a bianco di calce con motivi geometrici o fitomorfi e figurativi su preparazione scialbate, da eseguire con leggere spolverature dello strato incoerente, rimozione a bisturi degli strati incoerenti più tenaci o con intervento da eseguire a secco con azione meccanica. Riequilibrio della superficie con cotone intriso di solvente idoneo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.400.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,50	€ 27,25	€ 68,13	
1	Totale manodopera				€ 315,17	65,51%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.2	b. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.3	c. Polveri abrasive	275 gr	1,00	€ 2,70	€ 2,70	
2.4	d. Spugne autoconsumanti	cad	2,00	€ 1,13	€ 2,26	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,00	4,99%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.2	b. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.3	c. Vibroincisore	ora	8,00	€ 1,74	€ 13,92	
3	Totale noleggi				€ 41,12	8,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 380,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 57,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 437,33	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 43,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 481,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.401	Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici, di superfici lignee dipinte, a rilievo e a tuttotondo interessate da strati di ridipinture omogenee e continue, mediante l'utilizzo di impacchi di sostanze decapanti e PH neutro, e successiva rimozione dello sporco con solventi o azione meccanica a bisturi. Rimozione degli strati finali opacizzati con l'applicazione di sostanza emulsionante neutra data a pennello e successiva rimozione con cotone intriso in essenza di trementina o sostanze similare idonea. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.401.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 239,78	66,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.2	b. Decapanti	lit	1,00	€ 8,69	€ 8,69	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,33	7,01%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 20,40	5,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 285,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 42,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 328,33	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 32,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 361,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.401	Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici, di superfici lignee dipinte, a rilievo e a tuttotondo interessate da strati di ridipinture omogenee e continue, mediante l'utilizzo di impacchi di sostanze decapanti e PH neutro, e successiva rimozione dello sporco con solventi o azione meccanica a bisturi. Rimozione degli strati finali opacizzati con l'applicazione di sostanza emulsionante neutra data a pennello e successiva rimozione con cotone intriso in essenza di trementina o sostanze similare idonea. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.401.b	PULITURA A MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	10,00	€ 30,88	€ 308,80	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 390,55	69,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.2	b. Decapanti	lit	1,00	€ 8,69	€ 8,69	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 1,79	€ 1,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,33	3,95%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	10,00	€ 1,70	€ 17,00	
3.2	b. Pennelli	ora	10,00	€ 1,70	€ 17,00	
3	Totale noleggi				€ 34,00	6,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 446,88	
4	Spese generali 15% di A				€ 67,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 513,91	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 51,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 565,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.401	Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici, di superfici lignee dipinte, a rilievo e a tuttotondo interessate da strati di ridipinture omogenee e continue, mediante l'utilizzo di impacchi di sostanze decapanti e PH neutro, e successiva rimozione dello sporco con solventi o azione meccanica a bisturi. Rimozione degli strati finali opacizzati con l'applicazione di sostanza emulsionante neutra data a pennello e successiva rimozione con cotone intriso in essenza di trementina o sostanze similare idonea. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.401.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	14,00	€ 30,88	€ 432,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 541,32	69,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.2	b. Decapanti	lit	1,00	€ 8,69	€ 8,69	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,33	3,26%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	14,00	€ 1,70	€ 23,80	
3.2	b. Pennelli	ora	14,00	€ 1,70	€ 23,80	
3	Totale noleggi				€ 47,60	6,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 614,25	
4	Spese generali 15% di A				€ 92,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 706,38	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 70,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 777,02	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.401	Pulitura previa esecuzione di saggi stratigrafici, di superfici lignee dipinte, a rilievo e a tuttotondo interessate da strati di ridipinture omogenee e continue, mediante l'utilizzo di impacchi di sostanze decapanti e PH neutro, e successiva rimozione dello sporco con solventi o azione meccanica a bisturi. Rimozione degli strati finali opacizzati con l'applicazione di sostanza emulsionante neutra data a pennello e successiva rimozione con cotone intriso in essenza di trementina o sostanze similare idonea. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.401.d	PULITURA MOLTO DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	20,00	€ 30,88	€ 617,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 781,10	70,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.2	b. Decapanti	lit	1,00	€ 8,69	€ 8,69	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,33	2,29%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	20,00	€ 1,70	€ 34,00	
3.2	b. Pennelli	ora	20,00	€ 1,70	€ 34,00	
3	Totale noleggi				€ 68,00	6,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 874,43	
4	Spese generali 15% di A				€ 131,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 1 005,59	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 100,56	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 106,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.402	Intervento di pulitura di superfici lignee a rilievo e a tuttotondo dipinte a tempera o ad olio su preparazione e/o dorate previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche e i materiali del manufatto originale consentono l'uso di solventi o idonee miscele applicate a tamponcino di cotone o in sospensione. Si intendono comprese le operazioni delle piccole ridipinture, del le vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.402.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	54,50	
1	Totale manodopera				208,90	66,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	pz	4,00	€ 0,85	€ 3,40	
2.2	b. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.3	c. Sostanza emulsionante tipo Emulsione acrilica E 411	kg	0,60	€ 8,88	€ 5,33	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,74	7,23%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3.2	b. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 17,00	5,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 248,64	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 285,93	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 314,53	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.402	Intervento di pulitura di superfici lignee a rilievo e a tuttotondo dipinte a tempera o ad olio su preparazione e/o dorate previa esecuzione di saggi preliminari da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche e i materiali del manufatto originale consentono l'uso di solventi o idonee miscele applicate a tamponcino di cotone o in sospensione. Si intendono comprese le operazioni di rimozione delle piccole ridipinture, delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.402.b	PULITURA MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 356,04	68,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	pz	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
2.2	b. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Sostanza emulsionante tipo Emulsione acrilica E 411	kg	0,60	€ 8,88	€ 5,33	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,67	4,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.2	b. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3	Totale noleggi				€ 27,20	5,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 408,91	
4	Spese generali 15% di A				€ 61,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 470,24	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 47,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 517,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.402	Intervento di pulitura di superfici lignee a rilievo e a tuttotondo dipinte a tempera o ad olio su preparazione o dorate, previa esecuzione di saggi preliminari da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche e i materiali del manufatto originale consentono l'uso di solventi o idonee miscele applicate a tamponcino di cotone o in sospensione. Si intendono comprese le operazioni di rimozione delle piccole ridipinture delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante.Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.402.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,15	€ 27,25	€ 113,09	
1	Totale manodopera				€ 483,65	69,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	pz	4,00	€ 0,85	€ 3,40	
2.2	b. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Sostanza emulsionante tipo Emulsione acrilica E 411	kg	1,00	€ 8,88	€ 8,88	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,82	3,71%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3.2	b. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 40,80	5,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 550,27	
4	Spese generali 15% di A				€ 82,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 632,81	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 696,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.402	Intervento di pulitura di superfici lignee dipinte a tempera o ad olio su preparazione o dorate previa esecuzione di saggi preliminari da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche e i materiali del manufatto originale consentono l'uso di solventi o idonee miscele applicate a tamponcino di cotone o in sospensione. Si intendono comprese le operazioni di rimozione delle piccole ridipinture, del le vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi,assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.402.d	PULITURA MOLTO DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	20,00	€ 30,88	€ 617,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 781,10	70,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	pz	4,00	€ 0,85	€ 3,40	
2.2	b. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Sostanza emulsionante tipo Emulsione acrilica E 411	kg	1,00	€ 8,88	€ 8,88	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,82	2,33%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	20,00	€ 1,70	€ 34,00	
3.2	b. Pennelli	ora	20,00	€ 1,70	€ 34,00	
3	Totale noleggi				€ 68,00	6,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 874,92	
4	Spese generali 15% di A				€ 131,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 1 006,16	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 100,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 106,77	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.403	Intervento di pulitura di manufatti lignei con campiture senza preparazione da eseguire a secco mediante azione meccanica a bisturi o con prodotti assorbenti tipo sepiolite, talco su carta giapponese o altri prodotti simili, o con tamponcino di cotone intriso in solventi idonei e successivo riequilibrio della superficie trattate. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.403.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 267,03	64,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	1,00	€ 4,44	€ 4,44	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	2,00	€ 0,95	€ 1,90	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.4	d. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.5	e. Sepiolite	kg	1,00	€ 1,17	€ 1,17	
2.6	f. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.7	g. Talco	kg	0,50	€ 5,83	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 40,30	9,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 20,40	4,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 327,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 49,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 376,88	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 37,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 414,57	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.403	Intervento di pulitura di manufatti lignei con campiture senza preparazione da eseguire a secco mediante azione meccanica a bisturi o con prodotti assorbenti tipo sepiolite, talco su carta giapponese o altri prodotti simili, o con tamponcino di cotone intriso in solventi idonei e successivo riequilibrio della superficie. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.403.b	PULITURA DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 328,79	65,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	1,00	€ 4,44	€ 4,44	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	2,00	€ 0,75	€ 1,50	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.5	e. Sepiolite	kg	1,00	€ 1,17	€ 1,17	
2.6	f. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.7	g. Talco	kg	0,50	€ 5,83	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 40,37	8,05%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.2	b. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3	Totale noleggi				€ 27,20	5,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 396,36	
4	Spese generali 15% di A				€ 59,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 455,81	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 45,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 501,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.403	Intervento di pulitura di manufatti lignei con campiture senza preparazione da eseguire a secco mediante azione meccanica a bisturi o con prodotti assorbenti tipo sepiolite, talco su carta giapponese o altri prodotti simili, o con tamponcini di cotone intriso in solventi idonei e successivo riequilibrio della superficie trattata. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.403.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 534,06	68,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool	lit	1,00	€ 4,44	€ 4,44	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	2,00	€ 0,95	€ 1,90	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	1,00	€ 9,22	€ 9,22	
2.4	d. Matite in fibra di vetro	cad	1,00	€ 16,33	€ 16,33	
2.5	e. Sepiolite	kg	1,00	€ 1,17	€ 1,17	
2.6	f. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.7	g. Talco	kg	0,50	€ 5,83	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 40,77	5,23%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3.2	b. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 40,80	5,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 615,63	
4	Spese generali 15% di A				€ 92,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 707,97	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 70,80	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 778,77	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.404	Intervento di pulitura di superfici lignee a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio coesi alle vernici originali, nonché asportazione delle stesse da eseguire con impacchi di sostanze emollienti o solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio ecc) con l'ausilio nei punti più resistenti di decapanti leggeri. Si intendono incluse le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione e applicazioni non idonee. Perfezionamento della pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
C.01.404.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	58,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2.2	b. Benzoe di Sumatra	100 gr	0,50	€ 8,75	€ 4,38	
2.3	c. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.4	d. Decapanti	lit	0,30	€ 8,69	€ 2,61	
2.5	e. Essenza di petrolio	lit	0,30	€ 13,43	€ 4,03	
2.6	f. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.7	g. Xilene	lit	0,30	€ 15,74	€ 4,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,10	20,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 101,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 15,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 116,71	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 128,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.404	Intervento di pulitura di superfici lignee a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio coesi alle vernici originali, nonché asportazione delle stesse da eseguire con impacchi di sostanze emollienti o solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio ecc) con l'ausilio nei punti più resistenti di decapanti leggeri. Si intendono incluse le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione e applicazioni non idonee. Perfezionamento della pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
C.01.404.b	PULITURA DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	64,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2.2	b. Benzoe di Sumatra	100 gr	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.4	d. Decapanti	lit	0,30	€ 8,69	€ 2,61	
2.5	e. Essenza di petrolio	lit	0,30	€ 13,43	€ 4,03	
2.6	f. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.7	g. Xilene	lit	0,30	€ 15,74	€ 4,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,97	14,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 146,86	
3	Spese generali 15% di A				€ 22,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 168,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 185,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.404	Intervento di pulitura di superfici lignee a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio coesi alle vernici originali, nonché asportazione delle stesse da eseguire con impacchi di sostanze emollienti o solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio ecc) con l'ausilio nei punti più resistenti di decapanti leggeri. Si intendono incluse le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione e applicazioni non idonee. Perfezionamento della pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
C.01.404.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 208,90	67,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2.2	b. Benzoe di Sumatra	100 gr	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.4	d. Decapanti	lit	0,40	€ 8,69	€ 3,48	
2.5	e. Essenza di petrolio	lit	0,40	€ 13,43	€ 5,37	
2.6	f. Essenza di trementina	lit	0,40	€ 9,22	€ 3,69	
2.7	g. Xilene	lit	0,40	€ 15,74	€ 6,30	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 35,18	11,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 244,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 36,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 280,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 308,76	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.405	Intervento di pulitura di superfici lignee non a vista consistente nella rimozione degli strati di sudicio e delle eventuali ridipinture da eseguire con pennelli di setola dura nonché solventi (xilene, acetone, essenza di petrolio, ecc.) e decapanti. Rifinitura a bisturi. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	63,28%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,50	€ 4,09	€ 2,05	
2.2	b. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.3	c. Xilene	lit	0,30	€ 15,74	€ 4,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,39	13,35%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 55,60	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 63,94	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 70,33	100,00%

C.01.500 - OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.500	Intervento di integrazione di parti lignee lisce senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.500.a	INTEGRAZIONE FINO AL 10%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1	Totale manodopera				€ 30,88	51,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,40	€ 11,65	€ 4,66	
2.2	b. Colla vinilica	kg	0,20	€ 7,58	€ 1,52	
2.3	c. Chiodi in legno	50 gr	2,00	€ 1,50	€ 3,00	
2.4	d. Legno di varia essenza	mc	0,01	€ 390,88	€ 3,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,08	21,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Morse	ora	1,00	€ 1,71	€ 1,71	
3.2	b. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 3,41	5,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 47,37	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,11	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 54,48	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.500	Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o viniliche chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.500.b	INTEGRAZIONE FINO AL 30%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	60,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,40	€ 11,61	€ 4,64	
2.2	b. Colla vinilica	kg	0,20	€ 7,58	€ 1,52	
2.3	c. Chiodi in legno	50 gr	2,00	€ 1,50	€ 3,00	
2.4	d. Legno di varia essenza	mc	0,01	€ 390,88	€ 3,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,07	13,22%
	Noleggi:					
3.1	a. Morse	ora	1,50	€ 1,71	€ 2,57	
3.2	b. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 5,12	5,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 78,13	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 89,85	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 98,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.500	Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie. stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilice chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.500.c	INTEGRAZIONE FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 104,45	62,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,70	€ 11,61	€ 8,13	
2.2	b. Colla vinilica	kg	0,50	€ 7,58	€ 3,79	
2.3	c. Chiodi in legno	50 gr	2,00	€ 1,50	€ 3,00	
2.4	d. Legno di varia essenza	mc	0,01	€ 390,88	€ 3,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,83	11,29%
	Noleggi:					
3.1	a. Morse	ora	2,50	€ 1,71	€ 4,28	
3.2	b. Pennelli	ora	2,50	€ 1,70	€ 4,25	
3	Totale noleggi				€ 8,53	5,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 131,80	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 151,57	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 166,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.501	Intervento di integrazione di parti lignee sagomate senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica e chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.501.a	INTEGRAZIONE FINO AL 10%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1	Totale manodopera				€ 40,14	62,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Chiodi in legno	50 gr	2,00	€ 1,50	€ 3,00	
2.2	b. Legno di varia essenza	mc	0,02	€ 390,88	€ 7,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,82	16,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 50,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 58,61	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 64,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.501	Intervento di integrazione di parti lignee sagomate senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica e chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.501.b	INTEGRAZIONE FINO AL 30%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1	Totale manodopera				€ 64,85	62,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Chiodi in legno	50 gr	1,00	€ 1,50	€ 1,50	
2.2	b. Legno di varia essenza	mc	0,04	€ 390,58	€ 15,62	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,12	16,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 81,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 94,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 103,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.501	Intervento di integrazione di parti lignee sagomate senza intarsi o intagli decorativi da eseguire con legno di uguale specie stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilica e chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.01.501.c	INTEGRAZIONE FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,50	€ 30,88	€ 108,08	
1	Totale manodopera				€ 108,08	62,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,50	€ 11,61	€ 5,81	
2.2	b. Colla vinilica	kg	0,50	€ 7,58	€ 3,79	
2.3	c. Chiodi in legno	50 gr	2,00	€ 1,50	€ 3,00	
2.4	d. Legno di varia essenza	mc	0,01	€ 390,58	€ 3,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,50	9,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Morse	ora	3,50	€ 1,71	€ 5,99	
3.2	b. Pennelli	ora	3,50	€ 1,70	€ 5,95	
3	Totale noleggi				€ 11,94	6,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 136,52	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 156,99	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.502	Integrazione cromatica di cornici. • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.502.a	In fascia facile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	46,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,20	€ 21,78	€ 4,36	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,39	31,09%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 49,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 56,71	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 62,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.502	Integrazione cromatica di cornici. • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.502.b	In fascia media	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	50,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,40	€ 21,78	€ 8,71	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,40	€ 16,91	€ 6,76	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,30	€ 16,91	€ 5,07	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,26	27,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,04	€ 1,70	€ 1,77	
3	Totale noleggi				€ 1,77	1,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 95,48	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 109,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 120,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.502	Integrazione cromatica di cornici. • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.502.c	In fascia difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,50	€ 21,78	€ 10,89	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,50	€ 9,22	€ 4,61	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,35	24,67%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,56	€ 1,70	€ 2,65	
3	Totale noleggi				€ 2,65	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 135,68	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 156,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.502	Integrazione cromatica di cornici. • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.502.d	In fascia estremamente difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	55,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,60	€ 21,78	€ 13,07	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,60	€ 9,22	€ 5,53	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 48,83	22,28%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,08	€ 1,70	€ 3,54	
3	Totale noleggi				€ 3,54	1,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 173,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 25,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 199,27	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 219,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.503	Integrazione ad oro zecchino di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.503.a	In fascia facile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	46,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,20	€ 21,78	€ 4,36	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,39	31,09%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 49,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 56,71	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 62,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.503	Integrazione ad oro zecchino di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.503.b	In fascia media	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	50,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,40	€ 21,78	€ 8,71	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,40	€ 16,91	€ 6,76	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,30	€ 16,91	€ 5,07	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,26	27,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,04	€ 1,70	€ 1,77	
3	Totale noleggi				€ 1,77	1,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 95,48	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 109,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 120,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.503	Integrazione ad oro zecchino di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.503.c	In fascia difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,50	€ 21,78	€ 10,89	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,50	€ 9,22	€ 4,61	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,35	24,67%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,56	€ 1,70	€ 2,65	
3	Totale noleggi				€ 2,65	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 135,68	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 156,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.503	Integrazione ad oro zecchino di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.503.d	In fascia estremamente difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	55,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,60	€ 21,78	€ 13,07	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,60	€ 9,22	€ 5,53	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 48,83	22,28%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,08	€ 1,70	€ 3,54	
3	Totale noleggi				€ 3,54	1,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 173,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 25,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 199,27	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 219,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.504	Integrazione ad argento e mecca di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.01.504.a	In fascia facile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	46,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,20	€ 21,78	€ 4,36	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,39	31,09%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 49,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 56,71	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 62,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.504	Integrazione ad argento e mecca di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.01.504.b	In fascia media	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	50,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,40	€ 21,78	€ 8,71	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,40	€ 16,91	€ 6,76	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,30	€ 16,91	€ 5,07	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,26	27,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,04	€ 1,70	€ 1,77	
3	Totale noleggi				€ 1,77	1,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 95,48	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 109,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 120,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.504	Integrazione ad argento e mecca di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.01.504.c	In fascia difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,50	€ 21,78	€ 10,89	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,50	€ 9,22	€ 4,61	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,35	24,67%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,56	€ 1,70	€ 2,65	
3	Totale noleggi				€ 2,65	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 135,68	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 156,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.504	Integrazione ad argento e mecca di cornici. - Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. - Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare; c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.01.504.d	In fascia estremamente difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	55,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,60	€ 21,78	€ 13,07	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,60	€ 9,22	€ 5,53	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 48,83	22,28%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,08	€ 1,70	€ 3,54	
3	Totale noleggi				€ 3,54	1,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 173,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 25,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 199,27	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 219,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.505	Stuccatura di cornici. - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.505.a	In fascia facile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	46,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,20	€ 21,78	€ 4,36	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,39	31,09%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 49,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 56,71	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 62,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.505	Stuccatura di cornici. - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b)epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.505.b	In fascia media	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	50,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,40	€ 21,78	€ 8,71	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,40	€ 16,91	€ 6,76	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,30	€ 16,91	€ 5,07	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,30	€ 9,22	€ 2,77	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,26	27,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,04	€ 1,70	€ 1,77	
3	Totale noleggi				€ 1,77	1,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 95,48	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 109,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 120,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.505	Stuccatura di cornici. - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b)epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.505.c	In fascia difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	2,00	€ 3,51	€ 7,02	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,50	€ 21,78	€ 10,89	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,50	€ 9,22	€ 4,61	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,35	24,67%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,56	€ 1,70	€ 2,65	
3	Totale noleggi				€ 2,65	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 135,68	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 156,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.505	Stuccatura di cornici. - Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b)epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. - Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.01.505.d	In fascia estremamente difficile	ml	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,12	€ 30,88	€ 96,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,12	€ 27,25	€ 85,02	
1	Totale manodopera				€ 181,37	57,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	4,00	€ 3,51	€ 14,04	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,70	€ 21,78	€ 15,25	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,70	€ 16,91	€ 11,84	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,70	€ 16,91	€ 11,84	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,70	€ 9,22	€ 6,45	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 62,33	19,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,12	€ 1,70	€ 5,30	
3	Totale noleggi				€ 5,30	1,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 249,00	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 286,35	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 314,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.506	Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilice chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. INTEGRAZIONE FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 104,45	57,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Chiodi in legno	50 gr	3,00	€ 1,50	€ 4,50	
2.2	b. Legno di varia essenza	mc	0,09	€ 390,58	€ 35,15	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 39,65	21,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 144,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 21,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 165,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 182,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.507	Ridimensionamento degli elementi lignei imbarcati mediante reiterati bagni ed ancoraggio delle parti imbarcate con morsetti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	76,13%
	Noleggi:					
2.1	a. Morsetti	ora	1,00	€ 1,71	€ 1,71	
2	Totale noleggi				€ 1,71	2,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,22	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,93	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.508	Progettazione e realizzazione di una struttura di sostegno, per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo e l'isolamento dalla parete da realizzare in alluminio, legno o altro materiale idoneo, con telaio perimetrale. Si intendono incluse le operazioni di montaggio del manufatto sul nuovo supporto e quanto altro occorre per dare i lavori conclusi a perfetta opera d'arte	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1	Totale manodopera				€ 123,52	36,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alluminio	kg	1,00	€ 22,11	€ 22,11	
2.2	b. Legno di varia essenza	mc	0,32	€ 390,58	€ 124,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 147,10	42,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 270,62	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 342,33	100,00%

C.01.600 - OPERAZIONI DI REINTEGRAZIONE PITTORICA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.600	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.600.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1	Totale manodopera				€ 123,52	66,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	9,08%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 6,80	3,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 147,23	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,08	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 169,31	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 186,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.600	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte		
C.01.600.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	70,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	4,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3	Totale noleggi				€ 13,60	3,87%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 277,55	
4	Spese generali 15% di A				€ 41,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 319,18	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 351,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.600	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte		
C.01.600.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	71,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	3,28%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 407,87	
4	Spese generali 15% di A				€ 61,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 469,05	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 46,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 515,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.601	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.601.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	68,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	6,29%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 10,20	3,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 212,39	
4	Spese generali 15% di A				€ 31,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 244,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 24,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 268,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.601	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.601.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	71,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	3,28%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 407,87	
4	Spese generali 15% di A				€ 61,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 469,05	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 46,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 515,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.601	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.01.601.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	20,00	€ 30,88	€ 617,60	
1	Totale manodopera				€ 617,60	73,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 16,91	€ 16,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	2,00%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	20,00	€ 1,70	€ 34,00	
3	Totale noleggi				€ 34,00	4,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 668,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 100,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 768,79	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 76,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 845,67	100,00%

C.01.700 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.700	Intervento di doratura da eseguire su preparazione a bolo e colla animale sulla quale sarà fatta aderire la foglia d'oro o d'argento con colla animale o a missione secondo le tecniche e i materiali uguali alle superfici originali. Brulitura con pietre d'agata e patinatura e protezione finale.		
C.01.700.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1	Totale manodopera				€ 216,16	65,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bolo	lit	0,15	€ 41,41	€ 6,21	
2.2	b. Colla animale	237 ml	0,50	€ 11,61	€ 5,81	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	0,20	€ 2,61	€ 0,52	
2.4	d. Missione	lit	0,50	€ 16,91	€ 8,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,99	6,36%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3.2	b. Pietra d'agata	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3	Totale noleggi				€ 23,80	7,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 260,95	
4	Spese generali 15% di A				€ 39,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 300,10	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 330,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.700	Intervento di doratura da eseguire su preparazione a bolo e colla animale sulla quale sarà fatta aderire la foglia d'oro o d'argento con colla animale o a missione secondo le tecniche e i materiali uguali alle superfici originali. Brulitura con pietre d'agata e patinatura e protezione finale.		
C.01.700.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 20% E FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 425,06	67,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bolo	lit	0,35	€ 41,41	€ 14,49	
2.2	b. Colla animale	237 ml	0,60	€ 11,61	€ 6,97	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	0,30	€ 2,61	€ 0,78	
2.4	d. Missione	lit	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,39	5,14%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3.2	b. Pietra d'agata_Brunitoi in pietra d'agata	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 40,80	6,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 498,25	
4	Spese generali 15% di A				€ 74,74	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 572,99	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 630,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.700	Intervento di doratura da eseguire su preparazione a bolo e colla animale sulla quale sarà fatta aderire la foglia d'oro o d'argento con colla animale o a missione secondo le tecniche e i materiali uguali alle superfici originali. Brulitura con pietre d'agata e patinatura e protezione finale.		
C.01.700.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	16,00	€ 30,88	€ 494,08	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 551,31	67,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bolo	lit	0,50	€ 41,41	€ 20,71	
2.2	b. Colla animale	237 ml	0,60	€ 11,61	€ 6,97	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	0,40	€ 2,61	€ 1,04	
2.4	d. Missione	lit	0,60	€ 16,91	€ 10,15	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,86	4,77%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	16,00	€ 1,70	€ 27,20	
3.2	b. Pietra d'agata_Brunitoi in pietra d'agata	ora	16,00	€ 1,70	€ 27,20	
3	Totale noleggi				€ 54,40	6,67%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 644,57	
4	Spese generali 15% di A				€ 96,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 741,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 74,13	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 815,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.701	Protezione finale protettiva con vernice tipo Lefranc o Watteau disciolte in essenza di petrolio, data a pennello o a spruzzo.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1	Totale manodopera				€ 15,44	33,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cera sbiancata	200 gr	1,00	€ 4,20	€ 4,20	
2.2	b. Essenza di petrolio	lit	0,20	€ 13,43	€ 2,69	
2.3	c. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.4	d. Mastice	100 gr	0,20	€ 36,76	€ 7,35	
2.5	e. Vernice tipo Dammar	250 ml	0,20	€ 18,02	€ 3,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,69	43,26%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,87%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 35,98	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 41,37	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 45,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.01.702	Intervento di protezione finale da eseguire con pennello e cera vergine e/o carnauba adeguatamente diluite in essenze idonee. Lucidatura ed eventuali stuccature di piccole mancanze con cera colorata e finitura con gomma lacca disciolta in alcool in idonee percentuali. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	53,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2.2	b. Cera carnauba	kg	0,20	€ 21,67	€ 4,33	
2.3	c. Cera colorata	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.4	d. Cera d'api	kg	0,20	€ 16,91	€ 3,38	
2.5	e. Essenza di trementina	lit	0,20	€ 9,22	€ 1,84	
2.6	f. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,37	23,35%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 65,58	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 75,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 82,95	100,00%

C.02 - OPERE IN PIETRA

C.02.001 - OPERAZIONI PRELIMINARI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.02.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni					
C.02.001.a	per superfici poco lavorate	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,10	€ 30,88	€ 3,09	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 5,81	50,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	25,43%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,10	€ 1,74	€ 0,17	
3.2	b. Pennelli	ora	0,10	€ 1,70	€ 0,17	
3	Totale noleggi				€ 0,34	3,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 9,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 10,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 11,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:		
C.02.001.b	per superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	53,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	21,39%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,15	€ 1,74	€ 0,26	
3.2	b. Pennelli	ora	0,15	€ 1,70	€ 0,26	
3	Totale noleggi				€ 0,52	3,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 10,79	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 12,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 13,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:		
C.02.001.c	per superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	56,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	18,45%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,20	€ 1,74	€ 0,35	
3.2	b. Pennelli	ora	0,20	€ 1,70	€ 0,34	
3	Totale noleggi				€ 0,69	4,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 12,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 14,39	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 15,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.02.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni:			
C.02.001.d	decremento per superfici maggiori di 10 mq	mq	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni.		
C.02.002.a	per superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,23	€ 30,88	€ 7,10	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 9,83	29,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.2	b. Spruzzatore	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,10	47,63%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,23	€ 1,74	€ 0,40	
3.2	b. Pennelli	ora	0,23	€ 1,70	€ 0,39	
3	Totale noleggi				€ 0,79	2,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 26,72	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 30,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 33,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:		
C.02.002.b	per superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 11,99	32,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.2	b. Spruzzatore	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,10	43,70%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,30	€ 1,74	€ 0,52	
3.2	b. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 1,03	2,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 29,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 33,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 36,84	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:		
C.02.002.c	per superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,43	€ 30,88	€ 13,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 16,00	37,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.2	b. Spruzzatore	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,10	37,90%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,43	€ 1,74	€ 0,75	
3.2	b. Pennelli	ora	0,43	€ 1,70	€ 0,73	
3	Totale noleggi				€ 1,48	3,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 33,58	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 38,62	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 42,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; inclusi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti interni sia ambienti esterni:		
C.02.002.d	decremento per superfici maggiori di 10 mq	mq	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.003	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento:		
C.02.003.a	nei casi di disgregazione, con silicato di etile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,23	€ 30,88	€ 7,10	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 9,83	52,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	kg	0,10	€ 21,44	€ 2,14	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,71	24,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,23	€ 1,70	€ 0,39	
3	Totale noleggi				€ 0,39	2,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 14,93	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 17,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,72	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 18,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.003	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento:		
C.02.003.b	nei casi di disgregazione, con resina acrilica in soluzione	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,18	€ 30,88	€ 5,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,28	44,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Resina acrilica in soluzione	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,07	32,73%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,18	€ 1,70	€ 0,31	
3	Totale noleggi				€ 0,31	1,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 14,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 16,86	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 18,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.003	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento:		
C.02.003.c	nei casi di polverizzazione, con silicato di etile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 10,45	49,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	0,15	€ 21,44	€ 3,22	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,79	27,46%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,25	€ 1,70	€ 0,43	
3	Totale noleggi				€ 0,43	2,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 16,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 19,15	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 21,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.003	Ristabilimento parziale della coesione (preconsolidamento) mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, propedeutica alle operazioni di pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, su opere situate sia in ambienti interni sia ambienti esterni, da valutare a singolo intervento:		
C.02.003.d	nei casi di polverizzazione, con resina acrilica in soluzione	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	45,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Resina acrilica in soluzione	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,07	31,34%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,20	€ 1,70	€ 0,34	
3	Totale noleggi				€ 0,34	1,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 15,31	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 17,61	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 19,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.004	Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture a base di acqua inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,12	€ 30,88	€ 3,71	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 6,43	27,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce e sabbia fine	kg	0,60	€ 1,98	€ 1,19	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,00	51,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 18,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,76	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 21,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.005	Applicazione di uno strato protettivo temporaneo con malta a base di calce idraulica e polvere di marmo nei casi di disgregazione e/o polverizzazione, per prevenire gli effetti dilavanti provocabili da puliture, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione del prodotto, da valutare a singolo intervento nel caso di superfici interessate dal fenomeno entro il	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,04	€ 30,88	€ 1,24	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,04	€ 27,25	€ 1,09	
1	Totale manodopera				€ 2,33	12,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di calce idraulica NHL5 e polvere di marmo	kg	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,83	66,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 14,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,12	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 16,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.006	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo consolidamento in situazioni di sicurezza; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:		
C.02.006.a	con resina acrilica in soluzione	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,06	€ 30,88	€ 1,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,06	€ 27,25	€ 1,64	
1	Totale manodopera				€ 3,49	37,43%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,35	€ 11,08	€ 3,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,88	41,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 7,37	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 8,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 0,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 9,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.006	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione nei casi di fratturazione, fessurazione e scagliatura per consentire il successivo consolidamento in situazioni di sicurezza; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al dmq, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:		
C.02.006.b	con colle animali	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,08	€ 30,88	€ 2,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,08	€ 27,25	€ 2,18	
1	Totale manodopera				€ 4,65	38,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,42	€ 11,61	€ 4,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,88	40,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 9,53	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 10,96	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 12,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.007	Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni:		
C.02.007.a	bendaggi applicati nel corso dell'intervento	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,08	€ 30,88	€ 2,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,06	€ 27,25	€ 1,64	
1	Totale manodopera				€ 4,11	42,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	0,60	€ 1,14	€ 0,68	
2.2	b. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,31	34,03%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,08	€ 1,70	€ 0,14	
3.2	b. Raschietto	ora	0,08	€ 1,70	€ 0,14	
3	Totale noleggi				€ 0,27	2,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 7,69	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 8,84	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 0,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 9,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.007	Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni:		
C.02.007.b	bendaggi applicati nel corso di precedenti interventi con sostanze non conosciute	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,08	€ 30,88	€ 2,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,06	€ 27,25	€ 1,64	
1	Totale manodopera				€ 4,11	32,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,20	€ 1,14	€ 1,37	
2.2	b. Cotone	kg	0,50	€ 8,75	€ 4,38	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,74	44,86%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,08	€ 1,70	€ 0,14	
3.2	b. Raschietto	ora	0,08	€ 1,70	€ 0,14	
3	Totale noleggi				€ 0,27	2,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 10,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 11,64	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 12,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.008	Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o metallo e interposizione di strati ammortizzanti, nei casi di parti distaccate che rischiano il crollo; da valutare a singolo puntello, inclusi gli oneri relativi alla preparazione della superficie prima dell'applicazione	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	30,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 21,32	€ 21,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,32	48,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 34,67	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 39,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 43,86	100,00%

C.02.100 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.100	Consolidamento di superfici lapidee che manifestano problemi di decoesione da effettuare mediante impregnazione di resine siliconiche, e/o acriliche, o silicato di etile dati a pennello o a spruzzo secondo le indicazioni della D-L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,60	€ 30,88	€ 18,53	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 34,88	60,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Silicato di etile	lit	0,50	€ 21,32	€ 10,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,66	18,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,54	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,37	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.101	Consolidamento di superfici lapidee che manifestano problemi di decoesione da eseguire tramite applicazione a pennello o a spruzzo di idrofobizzante AKEOGARD BA o CO, a seconda della porosità e della penetrazione capillare della superficie, disciolto in idoneo solvente. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,60	€ 30,88	€ 18,53	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 34,88	58,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. AKEOGARD BA-CO_sostituito da Fluoline HY	lit	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	20,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 47,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 54,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:					
C.02.102.a	nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,50	€ 27,25	€ 68,13	
1	Totale manodopera				€ 160,77	66,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	10,00%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 189,88	
4	Spese generali 15% di A				€ 28,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 218,36	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 240,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a 150 g/mq		
C.02.102.b	nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 131,70	65,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	11,87%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,50	€ 1,70	€ 4,25	
3	Totale noleggi				€ 4,25	2,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 159,96	
4	Spese generali 15% di A				€ 23,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 183,95	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 202,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.					
C.02.102.c	nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq da valutare al mq	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,80	€ 27,25	€ 49,05	
1	Totale manodopera				€ 110,81	63,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	13,73%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	1,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 138,22	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 158,95	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,90	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,85	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.		
C.02.102.d	nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 10,26	37,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	0,40	€ 21,44	€ 8,58	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,15	40,51%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,20	€ 1,70	€ 0,34	
3	Totale noleggi				€ 0,34	1,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 21,75	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 25,01	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:		
C.02.102.e	nei casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq. da valutare al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,50	€ 27,25	€ 95,38	
1	Totale manodopera				€ 249,78	69,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	6,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 282,29	
4	Spese generali 15% di A				€ 42,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 324,63	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 32,46	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 357,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:		
C.02.102.f	nei casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno tra il 30% il 50% in un mq, da valutare al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,40	€ 27,25	€ 65,40	
1	Totale manodopera				€ 158,04	66,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	10,14%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 187,15	
4	Spese generali 15% di A				€ 28,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 215,22	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 236,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.		
C.02.102.g	nei casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,80	€ 30,88	€ 86,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,80	€ 27,25	€ 49,05	
1	Totale manodopera				€ 135,51	65,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	1,00	€ 21,44	€ 21,44	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,01	11,55%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,80	€ 1,70	€ 4,76	
3	Totale noleggi				€ 4,76	2,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 164,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 24,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 188,93	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 207,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.102	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe, pipette, a seguito o durante le fasi della pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, su superfici mediamente e/o molto lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.		
C.02.102.h	nei casi di polverizzazione: per una diffusione del fenomeno entro il dmq, da valutare a singolo intervento	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 10,26	37,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pipette	cad	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Silicato di etile	lit	0,40	€ 21,44	€ 8,58	
2.3	c. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,15	40,51%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,20	€ 1,70	€ 0,34	
3	Totale noleggi				€ 0,34	1,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 21,75	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 25,01	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.103	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:		
C.02.103.a	nei casi di disgregazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	70,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Silicato di etile	lit	0,50	€ 21,44	€ 10,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,72	8,47%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore	ora	0,20	€ 1,75	€ 0,35	
3	Totale noleggi				€ 0,35	0,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 100,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 15,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 115,09	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 126,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.103	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione a spruzzo, da eseguire a seguito della pulitura, su superfici piane o poco lavorate situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto:		
C.02.103.b	nei casi di polverizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 147,14	65,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Silicato di etile	lit	1,20	€ 21,44	€ 25,73	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,73	11,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore	ora	3,00	€ 1,76	€ 5,28	
3	Totale noleggi				€ 5,28	2,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 178,15	
4	Spese generali 15% di A				€ 26,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 204,87	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 225,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.104	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione:		
C.02.104.a	per superfici verticali estese	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,00	€ 27,25	€ 136,25	
1	Totale manodopera				€ 321,53	59,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta assorbente - fg 80 x 120 cm	fg	4,00	€ 4,79	€ 19,16	
2.2	b. Silicato di etile	lit	2,80	€ 21,44	€ 60,03	
2.3	c. Solvente - Alcool etilico denaturato a 94 gradi	lit	2,00	€ 2,56	€ 5,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 84,31	15,64%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Raschietto	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 426,24	
4	Spese generali 15% di A				€ 63,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 490,18	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 49,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 539,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.104	Ristabilimento della coesione mediante impregnazione ad impacco con silicato di etile, a seguito o durante le fasi della pulitura; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, riconducendo a questa unità di misura anche superfici complessivamente minori al mq, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, alla eventuale costruzione di elementi di sostegno per l'impacco nel caso di superfici verticali estese, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso del prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, nei casi di polverizzazione:		
C.02.104.b	per oggetti a tutto tondo	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,50	€ 27,25	€ 68,13	
1	Totale manodopera				€ 160,77	51,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta assorbente - fg 80 x 120 cm	fg	4,00	€ 4,79	€ 19,16	
2.2	b. Silicato di etile	lit	2,50	€ 21,44	€ 53,60	
2.3	c. Solvente - Alcool etilico denaturato a 94 gradi	lit	2,00	€ 2,56	€ 5,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 77,88	24,74%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Raschietto	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	3,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 248,85	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 286,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 314,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.105	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione del distacco mediante infiltrazione di maltina idraulica, oppure mediante infiltrazione di resina epossidica fino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di opere in pietra situati sia in ambienti esterni e sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto:		
C.02.105.a	con creazione di ponti e successive infiltrazioni di resine epossidiche	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 17,80	49,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina epossidica	kg	0,60	€ 17,26	€ 10,36	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,36	29,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 28,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 4,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 32,38	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 35,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.105	Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione da eseguirsi mediante creazione di piccoli ponti in resina epossidica e successiva saturazione del distacco mediante infiltrazione di maltina idraulica, oppure mediante infiltrazione di resina epossidica fino a saturazione del distacco; da valutare a singolo intervento su tutti i tipi di opere in pietra situati sia in ambienti esterni e sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto:		
C.02.105.b	con creazione di ponti e successive infiltrazioni di maltina idraulica a basso contenuto di sali	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 17,80	56,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a Malta di calce idraulica naturale NHL5	kg	1,00	€ 1,05	€ 1,05	
2.1	B. Resina epossidica	kg	0,35	€ 17,26	€ 6,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,09	22,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 24,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 28,63	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 31,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.106	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno a di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro repernosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L. I intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua, alcool o acetone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO FINO ALLA LUNGHEZZA DI cm20 e 6 mm	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 14,53	52,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetro resina	cad	6,00	€ 0,52	€ 3,12	
2.2	b. Resina epossidica	kg	0,25	€ 17,26	€ 4,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,44	26,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 21,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 25,26	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.107	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro reprenosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L.Si intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua, alcool o acetone. Prima dell'incollaggio applicazione sulle rime di frattura Paraloid B72 concentrato al 20% al fine di assicurare la reversibilità dell'intervento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO CON LUNGHEZZA DA cm 20 a 50 cm e da 6 a 10 mm	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	57,51%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetro resina	cad	5,00	€ 0,52	€ 2,60	
2.2	b. Resina epossidica	kg	0,48	€ 17,26	€ 8,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,88	21,54%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 39,95	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 45,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 50,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.108	Imperniatura per assemblaggio di parti lapidee, fratturate o a sostegno a di integrazioni di elementi lapidei, da realizzare con barre in vetro repernosina e resina epossidica secondo le indicazioni della D.L. Si intende inclusa l'operazione di pulitura del foro con acqua,alcool o acetone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PER OGNI PERNO CON LUNGHEZZA DA 50 A 100 cm e ø da 10 a 20 mm	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 42,69	41,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetro resina	cad	20,00	€ 0,52	€ 10,40	
2.2	b. Resina epossidica	kg	1,65	€ 17,26	€ 28,48	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,88	37,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 81,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 93,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 103,18	100,00%

C02.200 - OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.200	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni:		
C.02.200.a	vegetazione poco radicata: al m di intervento	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 11,81	48,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida	lit	0,35	€ 21,81	€ 7,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,63	31,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.200	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni:		
C.02.200.b	vegetazione poco radicata: al mq di intervento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,80	€ 30,88	€ 24,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,34	€ 27,25	€ 9,27	
1	Totale manodopera				€ 33,97	57,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida	lit	0,60	€ 21,81	€ 13,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,09	21,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 47,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 54,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.200	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni:		
C.02.200.c	vegetazione fortemente radicata: al m di intervento	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,60	€ 30,88	€ 49,41	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,68	€ 27,25	€ 18,53	
1	Totale manodopera				€ 67,94	64,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida	lit	0,68	€ 21,81	€ 14,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,83	14,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 82,77	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 95,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 104,70	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.200	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni:		
C.02.200.d	vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 147,14	67,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida	lit	1,2	€ 21,81	€ 26,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,17	11,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 173,31	
3	Spese generali 15% di A				€ 26,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 199,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 219,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.201	Decolorazione dei residui di colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi non rimuovibili perché profondamente ancorati nella porosità della pietra degradata; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni e sia in ambienti interni:		
C.02.201.a	a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,89	50,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Biocida	lit	0,46	€ 21,44	€ 9,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,00	26,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	2,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 32,74	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 37,65	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 41,42	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.201	Decolorazione dei residui di colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi non rimuovibili perchè profondamente ancorati nella porosità della pietra degradata; da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:		
C.02.201.b	ad impacco	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,80	€ 30,88	€ 24,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,40	€ 27,25	€ 10,90	
1	Totale manodopera				€ 35,60	47,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	0,50	€ 1,14	€ 0,57	
	b. Biocida	lit	0,40	€ 18,67	€ 7,47	
	c. Fogli in polietilene (4x4 metri - spessore 0,20 mm)	fg	0,50	€ 18,67	€ 9,34	
	d. Polpa di carta	kg	0,40	€ 3,68	€ 1,47	
	d. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,77	29,30%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,80	€ 1,70	€ 1,36	
3	Totale noleggi				€ 1,36	1,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 58,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 67,54	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 74,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.202	Trattamento finale mediante applicazione di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire su tutti i tipi di opere in pietra mediante un ciclo di applicazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	42,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida	lit	0,35	€ 21,44	€ 7,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,50	36,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 16,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 18,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 20,75	100,00%

C.02.300 - OPERAZIONI DI PULITURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.300	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano croste spesse e tenaci, da eseguire ad impacco, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche ammorbidenti e rigonfianti, o utilizzando argilla assorbente addizionata con acqua de ionizzata e carbonato d'ammonio o E.D.T.A. bisodico da concordare con la D.L. in corso d'opera. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.02.300.a	PULITURA DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,17	€ 30,88	€ 5,25	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1.3	c. Operaio qualificato	ora	0,50	€ 28,09	€ 14,05	
1	Totale manodopera				€ 32,92	52,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carbonato d'ammonio	kg	1,10	€ 5,66	€ 6,23	
2.2	b. E.D.T.A. sale bisodico	kg	1,10	€ 9,33	€ 10,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,49	26,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 49,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 56,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 62,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.300	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano croste spesse e tenaci, da eseguire ad impacco, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche ammorbidenti e rigonfianti, o utilizzando argilla assorbente addizionata con acqua de ionizzata e carbonato d'ammonio o E.D.T.A. bisodico da concordare con la D.L. in corso d'opera. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.02.300.b	PULITURA AD ALTO COEFFICIENTE DI DIFFICOLTÀ'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,50	€ 27,25	€ 68,13	
1	Totale manodopera				€ 145,33	68,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carbonato d'ammonio	kg	1,55	€ 5,66	€ 8,77	
2.2	b. E.D.T.A. sale bisodico	kg	1,55	€ 9,33	€ 14,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,23	10,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 168,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 25,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 193,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 213,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.301	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbatrice e polvere di pomice a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1	Totale manodopera				€ 30,88	60,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Pomice	kg	2,40	€ 2,92	€ 7,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,01	13,81%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura aeroabrasiva	ora	1,00	€ 2,22	€ 2,22	
3	Totale noleggi				€ 2,22	4,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 40,11	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 46,12	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 50,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.302	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbiatrici e ossido d'alluminio a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.02.302.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 106,27	64,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Ossido di alluminio	kg	2,70	€ 3,73	€ 10,07	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,07	6,14%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura aeroabrasiva	ora	3,00	€ 2,22	€ 6,66	
3.2	b. Microsabbatrice	ora	3,00	€ 2,22	€ 6,66	
3	Totale noleggi				€ 13,32	8,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 129,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 149,10	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 164,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.302	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbiatrice e ossido d'alluminio a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.02.302.b	PULITURA MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 198,91	66,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Ossido di alluminio	kg	3,00	€ 3,73	€ 11,19	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,19	3,74%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura aeroabrasiva	ora	6,00	€ 2,22	€ 13,32	
3.2	b. Microsabbiatrice	ora	6,00	€ 2,22	€ 13,32	
3	Totale noleggi				€ 26,64	8,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 236,74	
4	Spese generali 15% di A				€ 35,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 272,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 27,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 299,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.302	Pulitura delle superfici lapidee, che presentano scialbature o sudicio coerente, da eseguire con l'utilizzo di microsabbiatrici e ossido d'alluminio a granulometria opportuna. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.02.302.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	10,00	€ 30,88	€ 308,80	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 322,43	67,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Ossido di alluminio	kg	3,50	€ 3,73	€ 13,06	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,06	2,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura aeroabrasiva	ora	10,00	€ 2,22	€ 22,20	
3.2	b. Microsabbatrice	ora	10,00	€ 2,22	€ 22,20	
3	Totale noleggi				€ 44,40	9,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 379,88	
4	Spese generali 15% di A				€ 56,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 436,86	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 43,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 480,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.303	Pulitura di elementi scultorei in materiale lapideo che presentano incrostazioni tenaci, da eseguire, previa esecuzione d'indagini mineralogiche, con bisturi o mediante apparecchi ad ultrasuoni da 25-30 Khz. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	15,00	€ 30,88	€ 463,20	
1	Totale manodopera				€ 463,20	70,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura ad ultrasuoni	ora	15,00	€ 1,82	€ 27,30	
3.2	b. Bisturi	ora	15,00	€ 1,70	€ 25,50	
2	Totale noleggi				€ 52,80	8,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 516,00	
3	Spese generali 15% di A				€ 77,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 593,40	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 59,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 652,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.304	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni		
C.02.304.a	in sospensione con carte assorbenti	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,30	€ 27,25	€ 8,18	
1	Totale manodopera				€ 23,62	64,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Sostanza complessante - Acido citrico	kg	1,20	€ 5,26	€ 6,31	
2.3	c. Carta Assorbente - - fg 80 x 120 cm	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,24	26,36%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 36,71	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 42,21	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 46,43	113,48%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.304	Rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, di rame etc. mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello; da valutare al dmq, inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione del prodotto idoneo e alla successiva rimozione dei residui di sporco e di prodotto, su opere situate sia in ambienti esterni, sia in ambienti interni		
C.02.304.b	in sospensione con polpa di cellulosa e/o argille assorbenti, attraverso due applicazioni	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	57,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Argilla assorbente	lit	1,70	€ 3,09	€ 5,25	
2.2	b. Polpa di cellulosa	kg	1,70	€ 5,83	€ 9,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,16	19,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 61,37	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 70,57	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,63	100,00%

**C.02.400 - OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI O SOSTANZE INIDONEE APPLICATE IN
PRECEDENTI INTERVENTI**

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.a	in gesso o malta relativamente coerente: tra elementi o parti adiacenti	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,80	€ 30,88	€ 24,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,40	€ 27,25	€ 10,90	
1	Totale manodopera				€ 35,60	72,51%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,21	€ 3,21	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,21	6,54%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 38,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 44,64	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,46	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 49,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.b	in gesso o malta relativamente coerente: di superficie compresa entro 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	53,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 4,26	€ 4,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,26	25,59%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 15,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 16,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.c	in gesso o malta relativamente coerente: di superficie da 5 a 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	56,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,51	22,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 12,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 14,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 15,70	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.d	in gesso o malta relativamente coerente: di superficie da 20 dmq a 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	53,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,51	25,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 10,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 12,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 13,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.e	in gesso o malta relativamente coerente: di superficie superiore al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,60	€ 30,88	€ 49,41	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,70	€ 27,25	€ 19,08	
1	Totale manodopera				€ 68,48	66,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 12,84	€ 12,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,84	12,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 81,32	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 93,52	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 102,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.f	in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: tra elementi o parti adiacenti	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,45	€ 27,25	€ 12,26	
1	Totale manodopera				€ 43,14	71,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 4,68	€ 4,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,68	7,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 47,82	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 55,00	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 60,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.g	in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: di superficie compresa entro 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,22	€ 27,25	€ 6,00	
1	Totale manodopera				€ 15,26	68,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	10,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 17,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 20,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 22,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.h	in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: di superficie da 5 a 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 10,45	59,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,51	€ 3,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,51	19,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,09	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16,05	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.i	in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	50,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,09	28,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 11,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 13,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 14,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.I	in malta con additivi resinosi o in compositi solubili: di superficie superiore al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	73,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,26	5,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 80,65	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 92,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 102,02	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.m	in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: tra elementi o parti adiacenti	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,70	€ 30,88	€ 52,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 79,75	72,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 6,65	€ 6,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,65	6,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 86,40	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 99,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 109,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.n	in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: di superficie compresa entro 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,89	69,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	9,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 23,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 27,38	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 30,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.o	in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: di superficie da 5 a 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,34	€ 30,88	€ 10,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 15,95	68,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	10,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 18,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,74	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 21,02	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.p	in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 14,71	70,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1,87	€ 1,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1,87	8,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 16,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 19,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 20,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.400	Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti:		
C.02.400.q	in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: di superficie da 20 dmq a 1 mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,10	€ 30,88	€ 126,61	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 208,36	74,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 13,43	€ 13,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,43	4,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 221,79	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 255,06	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 25,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 280,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.401	Rimozione totale di stuccature profonde più di 3 cm	cm	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.402	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm:		
C.02.402.a	in buone condizioni	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	62,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	16,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 11,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 12,92	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 14,21	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.402	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm:		
C.02.402.b	ossidati	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,38	€ 30,88	€ 11,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 17,18	69,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	9,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,93	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,44	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.403	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fasce, cerchiature, grosse staffe o altri elementi emergenti oltre i 15 cm:		
C.02.403.a	in buone condizioni	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	58,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,06	€ 3,06	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,06	20,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 11,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 13,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 15,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.403	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la rimozione o sostituzione; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fasce, cerchiature, grosse staffe o altri elementi emergenti oltre i 15 cm:		
C.02.403.b	ossidati	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,34	€ 30,88	€ 10,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 13,22	67,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	11,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 15,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 17,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 19,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.404	Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi di restauro, per opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:		
C.02.404.a	fasce, cerchiature o grosse staffe	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.404	Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi di restauro, per opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni:		
C.02.404.b	inserti in pietra	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

C.02.500 - OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.500	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:		
C.02.500.a	con malta	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.500	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:		
C.02.500.b	mediante tassellatura in materiale lapideo (operazione in collaborazione con professionalità quali formatore o scalpellino)	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.500	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:		
C.02.500.c	mediante restituzione da calco eseguita in laboratorio	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.500	Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all'opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con la metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri relativi al posizionamento e all'incollaggio e/o imperniatura delle parti ricostruite:		
C.02.500.d	mediante restituzione da calco eseguita in loco con controforma in situ	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.501	Revisione cromatica mediante applicazione di acqua di calce pigmentata per la equilibratura di vecchie integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra originale; operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli oneri relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla preparazione della superficie da raccordare cromaticamente.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,35	€ 30,88	€ 10,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 16,26	58,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua di calce pigmentata	500 ml	0,60	€ 9,22	€ 5,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,53	20,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 21,79	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 25,06	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,56	100,00%

C.02.600 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE FINALE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:					
C.02.600.a	a pennello su superfici poco lavorate	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,26	€ 27,22	€ 7,08	
1	Totale manodopera				€ 19,43	38,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,10	€ 18,07	€ 19,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,88	39,30%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,40	€ 1,70	€ 0,68	
3	Totale noleggi				€ 0,68	1,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 39,99	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 45,98	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 50,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.b	a pennello su superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,34	€ 27,25	€ 9,27	
1	Totale manodopera				€ 24,71	42,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,10	€ 18,07	€ 19,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,88	34,59%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 45,43	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 52,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.c	a pennello su superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,52	€ 30,88	€ 16,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,34	€ 27,25	€ 9,27	
1	Totale manodopera				€ 25,32	43,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,10	€ 18,07	€ 19,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,88	34,10%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,52	€ 1,70	€ 0,88	
3	Totale noleggi				€ 0,88	1,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 46,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 53,00	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.d	a spruzzo	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,23	€ 30,88	€ 7,10	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 9,83	25,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,10	€ 18,07	€ 19,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,88	52,21%
	Noleggi:					
3.1	a. Pistola a spruzzo	ora	0,23	€ 1,71	€ 0,39	
3	Totale noleggi				€ 0,39	1,03%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 30,10	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 34,61	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,46	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 38,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.e	a pennello su superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 11,99	18,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	2,10	€ 18,07	€ 37,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,95	59,46%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 50,45	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 58,01	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,80	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 63,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.f	a pennello su superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	20,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	2,10	€ 18,07	€ 37,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,95	57,90%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 51,81	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 59,58	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 65,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.600	Protezione finale superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline:		
C.02.600.g	a pennello su superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 17,80	25,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	2,10	€ 18,07	€ 37,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,95	53,32%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 56,26	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 64,70	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.02.601	Rivestimenti impermeabilizzanti di opere adibite al contenimento di acqua per tutti i tipi di pietra situati in ambienti esterni	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

C.03 - OPERE IN VETRO, CERAMICA

C.03.001 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.001	Consolidamento di parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.001.a	In fascia facile	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 180,57	52,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 90,64	€ 90,64	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 90,64	26,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,21	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 343,08	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.001	Consolidamento di parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.001.b	In fascia media	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 263,40	57,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 96,31	€ 96,31	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 96,31	21,17%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 359,71	
3	Spese generali 15% di A				€ 53,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 413,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,37	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 455,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.001	Consolidamento di parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.001.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,50	€ 30,88	€ 200,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,00	€ 27,25	€ 136,25	
1	Totale manodopera				€ 336,97	59,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 112,01	€ 112,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 112,01	19,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 448,98	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 516,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 51,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 567,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.001	Consolidamento di parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.004.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,50	€ 30,88	€ 262,48	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	7,00	€ 27,25	€ 190,75	
1	Totale manodopera				€ 453,23	61,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 129,51	€ 129,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 129,51	17,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 582,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 87,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 670,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 737,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.002	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.002.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.002	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.002.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,54	€ 27,25	€ 14,72	
1	Totale manodopera				€ 45,60	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,52	€ 22,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,52	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.002	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.002.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,87	€ 29,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,87	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.002	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.002.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 67,03	53,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,50	€ 31,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,50	25,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,53	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,78	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,64	100,00%

C.03.100 - OPERAZIONI DI PULITURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.100	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.100.a	In fascia facile	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,06	€ 27,25	€ 56,14	
1	Totale manodopera				€ 120,98	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,72	€ 59,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,72	26,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 180,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,11	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 207,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.100	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.100.b	In fascia media	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 73,98	€ 73,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,98	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,56	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.100	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.100.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,30	€ 30,88	€ 163,66	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 248,14	54,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 114,93	€ 114,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 114,93	25,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 363,07	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 417,53	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 459,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.100	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.100.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,50	€ 30,88	€ 200,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,50	€ 27,25	€ 122,63	
1	Totale manodopera				€ 323,35	56,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 127,75	€ 127,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 127,75	22,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 451,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 518,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 51,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 570,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.101	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.101.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,99	€ 14,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,99	26,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.101	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.101.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 47,23	55,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 20,54	€ 20,54	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,54	23,96%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 67,77	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 77,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 85,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.101	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.101.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	56,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,25	€ 26,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,25	22,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.101	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.101.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 70,48	56,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 27,98	€ 27,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,98	22,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,46	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.102	Eliminazione di incrostazioni e malte su ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.102.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,55	€ 30,88	€ 16,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,61	53,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,99	€ 14,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,99	25,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,60	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,44	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.102	Eliminazione di incrostazioni e malte su ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.102.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 47,59	55,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 20,42	€ 20,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,42	23,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.102	Eliminazione di incrostazioni e malte su ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.102.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 67,39	58,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 23,95	€ 23,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,95	20,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,34	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,05	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.102	Eliminazione di incrostazioni e malte su ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.102.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 73,21	58,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 25,10	€ 25,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,10	20,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,31	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,05	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,36	100,00%

C.03.200 - OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.200	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)					
C.03.200.a	In fascia facile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,93	€ 14,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,93	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,78	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.200	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)					
C.03.200.b	In fascia media	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 47,59	55,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 20,42	€ 20,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,42	23,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.200	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.200.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	56,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,25	€ 26,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,25	22,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.200	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.200.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 70,48	56,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 27,99	€ 27,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,99	22,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,24	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,57	100,00%

C.03.300 - OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.300	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.300.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.300	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.300.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 45,87	53,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,17	25,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,04	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,24	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.300	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.300.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	55,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 27,99	€ 27,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,99	23,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,30	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 106,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.300	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.300.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 70,12	55,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,17	€ 29,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,17	23,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 99,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 114,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 125,60	100,00%

**C.03.400 - OPERAZIONI DI RICOMPOSIZIONE E/O RIADESIONE DI PARTI PERICOLANTI O CADUTE E
MICROSTUCCATURA DI LESIONI**

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.400	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.400.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,55	€ 30,88	€ 16,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,61	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,78	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,65	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.400	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.400.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 48,96	55,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 21,01	€ 21,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,01	23,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 69,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 80,46	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 88,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.400	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.400.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 67,39	56,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,37	€ 26,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,37	22,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 118,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.400	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.400.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 76,30	58,47%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,86	€ 26,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,86	20,58%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 103,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 15,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 118,63	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 130,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.401	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.401.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,03	€ 75,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,03	26,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.401	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.401.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,30	€ 30,88	€ 163,66	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 245,41	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,00	€ 119,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,00	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 364,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 419,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 460,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.401	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.401.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,80	€ 27,25	€ 103,55	
1	Totale manodopera				€ 288,83	53,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 137,11	€ 137,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 137,11	25,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 425,94	
3	Spese generali 15% di A				€ 63,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 489,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 538,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.401	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.401.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,30	€ 27,25	€ 144,43	
1	Totale manodopera				€ 376,03	54,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 166,85	€ 166,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 166,85	24,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 542,88	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 624,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 686,74	100,00%

C.03.500 - OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.500	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.500.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,99	€ 14,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,99	26,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.500	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.500.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,52	€ 38,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,52	22,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.500	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.500.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,50	€ 30,88	€ 138,96	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,50	€ 27,25	€ 95,38	
1	Totale manodopera				€ 234,34	58,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 80,51	€ 80,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 80,51	20,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 314,85	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,23	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 362,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 398,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.500	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.500.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 373,30	59,64%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 121,46	€ 121,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 121,46	19,41%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 494,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 568,97	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 56,90	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 625,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.501	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.501.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,64%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,20	€ 15,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,20	26,41%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.501	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.501.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 45,87	58,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,77	€ 22,77	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,77	28,85%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,30	13,04%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,93	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,89	10,00%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 78,93	110,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.501	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.501.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 70,12	60,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 21,01	€ 21,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,01	18,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.501	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.501.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 76,30	61,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,17	17,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,56	100,00%

C.03.600 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.600	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.600.a	In fascia facile	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	45,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,17	33,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 52,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 60,34	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 66,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.03.600	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili					
C.03.600.b	In fascia media	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 48,96	57,23%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 18,67	€ 18,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,67	21,82%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 67,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 77,77	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 85,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.600	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.600.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 67,39	57,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 25,66	€ 25,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,66	21,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 117,71	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.600	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili		
C.03.600.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,30	€ 30,88	€ 71,02	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 101,00	58,70%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 35,01	€ 35,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 35,01	20,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.601	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.601.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	36,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 35,01	€ 35,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 35,01	42,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 65,31	
3	Spese generali 15% di A				€ 9,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 75,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 82,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.601	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.601.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 48,96	56,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 19,84	€ 19,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,84	22,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 79,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 87,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.601	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.601.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 67,39	57,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 25,66	€ 25,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,66	21,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 117,71	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.03.601	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)		
C.03.601.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 76,30	58,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,83	€ 26,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,83	20,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 103,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 15,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 118,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 130,45	100,00%

C.04 - STUCCHI

C.04.001 - OPERAZIONI PRELIMINARI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennelli, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.		
C.04.001.a	PER SUPERFICI POCO LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,10	€ 30,88	€ 3,09	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 5,81	50,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	25,43%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,10	€ 1,74	€ 0,17	
3.2	b. Pennelli	ora	0,10	€ 1,70	€ 0,17	
3	Totale noleggi				€ 0,34	3,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 9,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 10,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 11,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennelli, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.		
C.04.001.b	PER SUPERFICI MEDIAMENTE LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	53,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	21,39%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,15	€ 1,74	€ 0,26	
3.2	b. Pennelli	ora	0,15	€ 1,70	€ 0,26	
3	Totale noleggi				€ 0,52	3,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 10,79	
4	Spese generali 15% di A				€ 1,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 12,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 13,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennelli, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.		
C.04.001.c	PER SUPERFICI MOLTO LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 10,45	58,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	16,23%
	Noleggi:					
3.1	a. Aspiratori manuali a bassa potenza	ora	0,25	€ 1,74	€ 0,44	
3.2	b. Pennelli	ora	0,25	€ 1,70	€ 0,43	
3	Totale noleggi				€ 0,86	4,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 14,23	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 16,36	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.001	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennelli, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.		
C.04.001.d	DECREMENTO PER SUPERFICI MAGGIORI DI 10 mq	mq	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO		

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua deionizzata, pennelli di setola morbidi e nebulizzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutti i metri quadrati, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico.		
C.04.002.a	PER SUPERFICI POCO LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 11,81	42,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.3	c. Spruzzatore manuale	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,89	35,34%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,25	€ 1,70	€ 0,43	
3	Totale noleggi				€ 0,43	1,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 22,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 25,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua deionizzata, pennelli di setola morbidi e nebulizzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutti i metri quadrati, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico.		
C.04.002.b	PER SUPERFICI MEDIAMENTE LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,35	€ 30,88	€ 10,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 14,90	45,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,20	€ 1,14	€ 1,37	
2.2	b. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.3	c. Spruzzatore manuale	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,12	31,23%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,35	€ 1,70	€ 0,60	
3	Totale noleggi				€ 0,60	1,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 25,61	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 29,45	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 32,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua deionizzata, pennelli di setola morbidi e nebulizzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutti i metri quadrati, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico.		
C.04.002.c	PER SUPERFICI MOLTO LAVORATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,45	€ 30,88	€ 13,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 17,98	48,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,50	€ 1,14	€ 1,71	
2.2	b. Spazzola	cad	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2.3	c. Spruzzatore manuale	cad	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,46	28,31%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,45	€ 1,70	€ 0,77	
3	Totale noleggi				€ 0,77	2,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 29,21	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 33,59	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 36,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.04.002	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua deionizzata, pennelli di setola morbidi e nebulizzatori manuali; operazione eseguibile su stucchi monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al metro quadrato su tutti i metri quadrati, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione di acque di scarico.			
C.04.002.d	DECREMENTO PER SUPERFICI MAGGIORI DI 10 mq	mq	10	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			10%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.003	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, da eseguire con carta giapponese o velatino di cotone applicati utilizzando una resina acrilica disciolta in diluente nitro-acetone o white spirit o una soluzione di alcool polivinilico e alcool etilico o metilcellulosa disciolta in acqua, o altro adesivo da concordare con la D.L. Rimozione della velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
C.04.003.a	PER SUPERFICIE LISCIE SAGOMATE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	57,23%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Alcool polivinilico	lit	0,20	€ 17,49	€ 3,50	
2.3	c. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.4	d. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Metilcellulosa	kg	0,10	€ 34,50	€ 3,45	
2.6	f. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.7	g. Solventi tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,97	21,82%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 61,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 9,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 70,70	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,77	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.003	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, da eseguire con carta giapponese o velatino di cotone applicati utilizzando una resina acrilica disciolta in diluente nitro-acetone o white spirit o una soluzione di alcool polivinilico e alcool etilico o metilcellulosa disciolta in acqua, o altro adesivo da concordare con la D.L. Rimozione della velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
C.04.003.b	PER SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI PLASTICI FIGURATIVI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 106,27	66,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Alcool polivinilico	lit	0,20	€ 17,49	€ 3,50	
2.3	c. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.4	d. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Metilcellulosa	kg	0,20	€ 34,50	€ 6,90	
2.6	f. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.7	g. Solventi tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,42	12,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 126,69	
3	Spese generali 15% di A				€ 19,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 145,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 160,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.004	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, dorati o in argento meccato, previa fermatura per iniezione delle scaglie sollevate con metilcellulosa o alcool polivinilico, da eseguire con carta giapponese applicata utilizzando una resina acrilica disciolta in nitro-acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Rimozione della velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.004.a	PER SUPERFICIE CON MOTIVI FITOMORFI ED ELEMENTI PLASTICI FIGURATIVI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1	Totale manodopera				€ 92,64	64,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Alcool polivinilico	lit	0,20	€ 17,49	€ 3,50	
2.3	c. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.4	d. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Metilcellulosa	kg	0,20	€ 34,50	€ 6,90	
2.6	f. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.7	g. Solventi tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,42	14,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 113,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 16,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 130,02	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 143,02	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.004	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, dorati o in argento meccato, previa fermatura per iniezione delle scaglie sollevate con metilcellulosa o alcool polivinilico, da eseguire con carta giapponese applicata utilizzando una resina acrilica disciolta in nitro-acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Rimozione della velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.004.b	STUCCHI FITOMORFI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 104,45	66,12%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Alcool polivinilico	lit	0,20	€ 17,49	€ 3,50	
2.3	c. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.4	d. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Metilcellulosa	kg	0,20	€ 34,50	€ 6,90	
2.6	f. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.7	g. Solventi tipo S99	lit	0,20	€ 4,79	€ 0,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,42	12,93%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 124,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 18,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 143,60	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 157,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.004	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti degli stucchi, dorati o in argento meccato, previa fermatura per iniezione delle scaglie sollevate con metilcellulosa o alcool polivinilico, da eseguire con carta giapponese applicata utilizzando una resina acrilica disciolta in nitro-acetone o white spirit nelle opportune percentuali. Rimozione della velinatura a consolidamento effettuato. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.004.c	STUCCHI PLASTICI FIGURATIVI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 150,77	68,45%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Alcool polivinilico	lit	0,25	€ 17,49	€ 4,37	
2.3	c. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.4	d. Cotone	kg	0,20	€ 8,75	€ 1,75	
2.5	e. Metilcellulosa	kg	0,20	€ 34,50	€ 6,90	
2.6	f. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,40	€ 11,08	€ 4,43	
2.7	g. Solventi tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,36	10,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 174,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 26,12	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 200,25	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 220,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.005	Intervento di preconsolidamento e fermatura delle superfici decoese, desquamate o pulvirulenti, da eseguire tramite iniezioni di resina acrilica sulle superfici ad alto e basso rilievo e, se ove necessario, protezione delle stesse con carta Giapponese fatta aderire con resina acrilica. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 58,13	65,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,50	€ 11,08	€ 5,54	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,48	13,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 70,61	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 81,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 89,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.006	Intervento di preconsolidamento e fermatura delle superfici decoese, desquamate e pulverulenti da eseguire tramite iniezioni di idrofobizzante AKEOGARD BA o CO sulle superfici ad alto e basso rilievo e, ove e se necessario, protezione delle stesse con carta giapponese fatta aderire alla superficie con collante naturalmente compatibile con idrofobizzante. Sigillatura delle sconnessioni e degli elementi a rischio con stucco AKEOGARD a facile rimozione. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 58,13	42,18%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. AKEOGARD BA o CO_sostituito Fluoline HY	lit	1,10	€ 12,25	€ 13,48	
2.2	b. AKEOGARD - Stucco_sostituito Fluoline ST	lit	1,10	€ 20,42	€ 22,46	
2.3	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.4	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 50,82	36,87%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 108,95	
3	Spese generali 15% di A				€ 16,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 125,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 12,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 137,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.007	Intervento di preconsolidamento della superficie di finitura degli stucchi, che manifesta sollevamenti e cattiva adesione al supporto, da eseguire per iniezione con idonei adesivi tipo Primal C33, latte di calce o grassello di calce con aggiunta di gluconato di sodio e carbonato di calcio. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.007.a	INTERVENTO DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1	Totale manodopera				€ 30,88	61,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carbonato di calce	kg	0,17	€ 15,16	€ 2,58	
2.2	b. Gluconato di sodio	kg	0,17	€ 17,75	€ 3,02	
2.3	c. Grassello di calce	kg	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,29	14,46%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	3,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 39,87	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 45,86	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 50,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.008	Intervento di preconsolidamento della superficie di tintura degli stucchi, che manifesta sollevamenti e cattiva adesione al supporto, da eseguire per iniezione con idonei adesivi tipo PRIMAL B-60 A, latte di calce o grassello di calce con aggiunta di gluconato di sodio e carbonato di calcio. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.008.a	INTERVENTO DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1	Totale manodopera				€ 30,88	62,23%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivi in resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,65	13,40%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	3,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 39,23	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 45,11	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 49,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.008	Intervento di preconsolidamento della superficie di tintura degli stucchi, che manifesta sollevamenti e cattiva adesione al supporto, da eseguire per iniezione con idonei adesivi tipo PRIMAL B-60 A, latte di calce o grassello di calce con aggiunta di gluconato di sodio e carbonato di calcio. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.008.b	INTERVENTO AD ALTO COEFFICIENTE DI DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1	Totale manodopera				€ 61,76	66,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivi in resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,70	€ 11,08	€ 7,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,76	8,41%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	3,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 72,92	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 83,85	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 92,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.009	Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni e scagliature; lavorazione, propedeutica alle operazioni di pulitura, eseguibile con stucchi monocromi e policrими o dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della malta provvisoria, per una diffusione del fenomeno edntro il decimetro quadrato, da valutare a singolo intervento.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1	Totale manodopera				€ 15,44	55,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Grassello di calce	kg	1	€ 1,70	€ 1,70	
2.2	b. Sabbia	mc	0,25	€ 22,70	€ 5,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,68	20,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	3,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 21,97	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 25,26	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 27,79	100,00%

C.04.100 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.100	Consolidamento della pellicola pittorica da eseguire con resina acrilica (tipo ACrylic33), per immissione o per imbibizione a pennello fino a completa saturazione. Le scaglie di colore sollevate devono essere riaccostate alla superficie tramite leggera pressione esercitata con spatoline, previa protezione con carta giapponese. Pulitura dei residui di adesivo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1	Totale manodopera				€ 46,32	55,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Resina acrilica tipo ACrylic33	kg	0,35	€ 8,75	€ 3,06	
2.5	d. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,95	20,36%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 2,55	3,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 65,82	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 75,70	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 83,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.101	Consolidamento della pellicola pittorica, che manifesta decoesione e cattiva adesione al supporto, da eseguire ad impacco con idrossido di Bario e polpa di carta stesi su carta giapponese. L'intervento dovrà naturalmente essere preceduto dall'esecuzione di indagini chimiche per individuare la natura dei sali solubili. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	67,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Idrossido di Bario	kg	0,70	€ 5,83	€ 4,08	
2.4	d. Polpa di carta	kg	0,70	€ 3,68	€ 2,58	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,65	11,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 70,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 81,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 89,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.102	Consolidamento degli stucchi, che manifestano un cattivo stato di coesione della malta degli strati preparatori, da eseguire, previa velinatura, con malta adesiva a base di grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità con lunghi aghi in piccoli fori d'entrata eseguiti con microèunte di precisione e con tubicini di uscita d'aria. L'operazione sarà proceduto da iniezioni di alcool, acqua e acetone al fine di facilitare la penetrazione dell'adesivo. Rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde impedire la fuoriscita di malta in eccesso che andrà così a stratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	61,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Aghi	più pezzi	1,00	€ 7,47	€ 7,47	
2.2	b. Alcool etilico	lit	0,50	€ 4,44	€ 2,22	
2.3	c. Malta a base di grassello di calce	kg	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.4	d. Resina epossidica	kg	0,30	€ 17,26	€ 5,18	
2.5	e. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,67	18,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 77,61	
3	Spese generali 15% di A				€ 11,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 89,25	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 98,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.103	Consolidamento degli stucchi, che manifestano difetti di coesione della malta degli strati preparatori, da eseguire per imbibizione mediante l'immissione di resina acrilica in emulsione o in soluzione o atomizzata fino a completa saturazione e nelle dovute percentuali. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	59,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Cotone	kg	0,50	€ 8,75	€ 4,38	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,50	€ 11,08	€ 5,54	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,06	14,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Impianto di atomizzazione	ora	1,00	€ 1,82	€ 1,82	
3.2	b. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 3,52	4,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 59,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 67,94	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 74,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.104	Consolidamento degli stucchi, che manifestano distacchi e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire mediante impermeatura con barre in vetro resina introdotte in fori di diametro fino a 6 mm. per una lunghezza fino a 20 cm. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.104.a	FORI FINO A 20 cm DI PROFONDITA' CON DIAMETRO DA 1 A 6 mm	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 42,69	61,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetro resina	cad	4,00	€ 0,52	€ 2,08	
2.2	b. Malta	kg	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.4	d. Resina epodissidica	kg	0,30	€ 17,28	€ 5,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,57	17,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 55,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 63,55	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 69,90	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.104	Consolidamento degli stucchi, che manifestano distacchi e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire mediante impemature con barre in vetro resina introdotte in fori di diametro fino a 6 mm. per una lunghezza fino a 20 cm. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.104.b	FORI DA 20 cm A 60 cm DI PROFONDITA' CON DIAMETRO DA 6 A 12 mm	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 42,69	58,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetro resina	cad	4,00	€ 0,52	€ 2,08	
2.2	b. Malta	kg	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,40	€ 11,08	€ 4,43	
2.4	d. Resina epodissidica	kg	0,40	€ 17,26	€ 6,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,40	20,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 58,09	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 66,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 73,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.105	Consolidamento degli stucchi, che manifestano spancamenti, distacchi e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire, previa velinatura, con malta adesiva a base di grassello di calce più sostante carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità con lunghi aghi in piccoli fori di entrata eseguiti con micropunte di precisione e con tubicini d'uscita di aria. L'operazione sarà proceduta da iniezioni di alcool, acqua e acetone al fine di facilitare la penetrazione dell'adesivo. Il fissaggio delle malte di allettamento al sottofondo ed alla struttura muraria verrà realizzato mediante l'inserimento di barre in vetroresina di opportuno diametro e applicazione di resina epossidica bicomponente ed iniezioni di malte speciali a base di leganti idraulici non cementiti. Le operazioni saranno precedute dalla rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde evitare la fuoriuscita di malta in eccesso. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 104,45	64,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,50	€ 4,09	€ 2,05	
2.2	b. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.3	c. Alcool	lit	0,50	€ 4,44	€ 2,22	
2.4	d. Barre in vetro resina	cad	6,00	€ 0,52	€ 3,12	
2.5	e. Tessuto-non-tessuto	mt	2,00	€ 1,75	€ 3,50	
2.6	f. Grassello di calce	kg	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
2.7	g. Malta	kg	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.8	h. Resina epossidica	kg	0,50	€ 17,26	€ 8,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,34	14,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 128,79	
3	Spese generali 15% di A				€ 19,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 148,10	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,81	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 162,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.106	Livellamento, consolidamento mediante applicazione di resina acrilica in emulsione, stuccatura delle discontinuità e preparazione del retro da effettuare prima del ricollocamento dell'opera staccata su un nuovo supporto; da valutare al metro quadrato sui metri quadrati interessati dal fenomeno nei casi intonaci dello spessore massimo di 2 cm.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 236,15	69,75%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	2,00	€ 11,08	€ 22,16	
2.2	a. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,98	6,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 267,63	
4	Spese generali 15% di A				€ 40,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 307,77	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 338,55	100,00%

C.04.200 - OPERAZIONI DI PULITURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.200	Pulitura della superficie pittorica a secco, previa esecuzione di saggi preliminari, per l'asportazione di depositi più o meno coerenti ed incoerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiali a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1	Totale manodopera				€ 123,52	67,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,35	4,02%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	7,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 144,47	
4	Spese generali 15% di A				€ 21,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 166,14	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 182,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.201	Pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentono l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti, solventi o soluzioni leggermente basiche), applicate per impacco, con carta giapponese e polpa di carta, a temponcino di cotone. Perfeziona -mento a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	59,20%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Cotone	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.4	d. Polpa di legno	kg	0,60	€ 22,75	€ 13,65	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,06	15,33%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3.2	b. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 6,80	4,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 118,87	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 136,70	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 150,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.202	Pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentono l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti, solventi o soluzioni leggermente basiche), applicate per impacco, con carta giapponese e polpa di carta, a temponcino di cotone. Perfezionamento a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.202.a	PULITURA MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 150,77	64,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Cotone	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.4	d. Polpa di legno	kg	0,50	€ 22,75	€ 11,38	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,78	8,87%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	5,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 185,15	
4	Spese generali 15% di A				€ 27,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 212,92	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 234,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.202	Pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentono l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti, solventi o soluzioni leggermente basiche), applicate per impacco, con carta giapponese e polpa di carta, a tamponcino di cotone. Perfezionamento a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.202.b	PULITURA DIFFICILE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 212,53	66,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.2	b. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	3,00	€ 0,95	€ 2,85	
2.3	c. Cotone	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.4	d. Polpa di legno	kg	0,50	€ 22,75	€ 11,38	
2.5	e. Solvente tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,78	6,47%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 20,40	6,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 253,71	
4	Spese generali 15% di A				€ 38,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 291,77	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 29,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 320,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.203	Pulitura di superfici a tempera, se la pittura è stabile, da eseguire a secco con leggera spolveratura di pennello intriso in talco e gel di silice. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 58,13	67,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Gel di Silice	kg	0,40	€ 15,57	€ 6,23	
2.2	b. Talco	kg	0,40	€ 5,83	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,56	9,89%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	1,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 68,39	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 78,65	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.204	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.204.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1	Totale manodopera				€ 92,64	63,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	0,50	€ 8,75	€ 4,38	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	0,70	€ 4,79	€ 3,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,01	8,27%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	7,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 114,85	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,23	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 132,08	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 145,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.204	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.204.b	PULITURA MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1	Totale manodopera				€ 154,40	65,38%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,20	€ 4,79	€ 5,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,28	6,47%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3.2	b. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 17,00	7,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 186,68	
4	Spese generali 15% di A				€ 28,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 214,68	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 236,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.204	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.204.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1	Totale manodopera				€ 216,16	66,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	0,70	€ 8,75	€ 6,13	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,60	€ 4,79	€ 7,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,07	5,54%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3.2	b. Pennelli	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3	Totale noleggi				€ 23,80	7,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 258,03	
4	Spese generali 15% di A				€ 38,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 296,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 29,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 326,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.205	Intervento di pulitura tipo wishab degli stucchi monocromi, dipinti e dorati, da eseguire per impacco a cotone mediante l'uso di solventi o soluzioni di basi deboli o decapanti a ph neutro. Rifinitura a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee, eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.205.a	INTERVENTO SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1	Totale manodopera				€ 92,64	64,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	0,50	€ 8,75	€ 4,38	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	0,60	€ 4,79	€ 2,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,53	7,97%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Scalpelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	7,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 114,37	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 131,52	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 144,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.205	Intervento di pulitura tipo wishab degli stucchi monocromi, dipinti e dorati, da eseguire per impacco a cotone mediante l'uso di solventi o soluzioni di basi deboli o decapanti a ph neutro. Rifinitura a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee, eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.205.b	INTERVENTO DI MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1	Totale manodopera				€ 123,52	64,51%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	0,70	€ 8,75	€ 6,13	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	0,80	€ 4,79	€ 3,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,24	7,44%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Scalpelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	7,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 151,36	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 174,06	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 191,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.205	Intervento di pulitura tipo wishab degli stucchi monocromi, dipinti e dorati, da eseguire per impacco a cotone mediante l'uso di solventi o soluzioni di basi deboli o decapanti a ph neutro. Rifinitura a bisturi. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee, eseguite con bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.205.c	INTERVENTO DIFFICOLTOSO	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 212,53	66,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini	5 pz	1,00	€ 4,28	€ 4,28	
2.2	b. Cotone	kg	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,50	€ 4,79	€ 7,19	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,22	6,31%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3.2	b. Scalpelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 20,40	6,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 253,15	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 291,12	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 29,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 320,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.206	Intervento di pulitura degli stucchi da eseguire a secco per l'asportazione di depositi più o meno coerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiale a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab, bastoncini in fibra di vetro. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.206.a	INTERVENTO SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1	Totale manodopera				€ 46,32	48,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini in fibra di vetro	cad	1,00	€ 11,66	€ 11,66	
2.2	b. Mascherine antipolvere	cad	1,00	€ 4,91	€ 4,91	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,92	25,10%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3.2	b. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 5,10	5,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 75,34	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 86,64	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 95,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.206	Intervento di pulitura degli stucchi da eseguire a secco per l'asportazione di depositi più o meno coerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiale a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab, bastoncini in fibra di vetro. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.206.b	INTERVENTO DI MEDIA DIFFICOLTA' CON SPORCO COERENTE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 137,15	62,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini in fibra di vetro	cad	1,00	€ 11,66	€ 11,66	
2.2	b. Mascherine antipolvere	cad	1,00	€ 4,91	€ 4,91	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,92	10,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	6,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 174,67	
4	Spese generali 15% di A				€ 26,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 200,86	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 220,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.206	Intervento di pulitura degli stucchi da eseguire a secco per l'asportazione di depositi più o meno coerenti di varia natura (sostanze grasse, polveri incrostate, ecc.) con mezzi meccanici quali spolveratura con pennelli morbidi, asportazione di depositi superficiale a bisturi, uso di spugne per pulitura tipo wishab, bastoncini in fibra di vetro. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi e scalpelli di varie dimensioni, assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.206.c	INTERVENTO DIFFICOLTOSO CON SPORCO COERENTE E FORTE CARBONATAZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 229,79	65,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini in fibra di vetro	cad	1,00	€ 11,66	€ 11,66	
2.2	b. Mascherine antipolvere	cad	1,00	€ 4,91	€ 4,91	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,92	6,81%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3.2	b. Pennelli	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3	Totale noleggi				€ 23,80	6,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 277,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 41,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 319,13	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 351,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.207	Intervento di pulitura degli stucchi, che manifestano scialbature omogenee e coerenti al supporto, da eseguire "a strappo" mediante applicazione di tela Calicot, se necessario in doppio strato, fatta aderire alla superficie con colle animali nelle dovute proporzioni o con l'utilizzo di altro adesivo idoneo secondo le indicazioni della D.L. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 90,83	62,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla animale	237 ml	0,60	€ 11,61	€ 6,97	
2.2	b. Polpa di cellulosa	kg	0,60	€ 5,83	€ 3,50	
2.3	c. Soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro	kg	0,60	€ 5,26	€ 3,16	
2.4	d.Tela Calicot	mt	3,00	€ 1,98	€ 5,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,56	13,49%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,50	€ 1,70	€ 4,25	
3	Totale noleggi				€ 4,25	2,93%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 114,64	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 131,83	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 145,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.208	Intervento di pulitura di superfici con scialbature a calce e incrostazioni calcaree, da eseguire con resina a scambio cationico SK 50, miscelata in acqua e stesa a spatola o pennello su superfici preventivamente protetta con carta giapponese. Rifinitura con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 137,15	61,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Polpa di cellulosa	kg	1,00	€ 5,83	€ 5,83	
2.3	c. Resina a scambio cationico tipo SK 50	100 gr	4,50	€ 3,85	€ 17,33	
2.4	d. Soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro	kg	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,22	14,46%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 6,80	3,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 176,16	
4	Spese generali 15% di A				€ 26,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 202,58	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 222,84	100,00%

C.04.300 - OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI STUCCATURE ED ELEMENTI INIDONEI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.300	Intervento di rimozione di vecchie stuccature o stilature da eseguire con microscalpelli, scalpelli in widia ed ogni altro idoneo strumento. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 58,13	74,62%
	Noleggi:					
2.1	a. Microscalpelli	ora	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2.2	b. Scalpelli in widia	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
2	Totale noleggi				€ 3,45	4,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 61,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 9,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 70,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,90	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.301	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:		
C.04.301.a	tra elementi o parti adiacenti	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,08	€ 30,88	€ 2,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,06	€ 27,25	€ 1,64	
1	Totale manodopera				€ 4,11	46,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,92	€ 2,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,92	32,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 7,03	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 8,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 0,81	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 8,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.301	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:		
C.04.301.b	di superficie superiore al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	6,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 84,94	€ 84,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 84,94	72,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,30	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 106,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,76	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.301	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:		
C.04.301.c	di superficie compresa entro 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	30,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 11,89	€ 11,89	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,89	48,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,13	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.301	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:		
C.04.301.d	di superficie da 5 a 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	31,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 10,97	€ 10,97	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,97	47,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 18,33	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 21,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.301	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, con una profondità massima di 3 cm; operazione da valutare al dm, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e alla protezione delle superfici circostanti:		
C.04.301.e	di superficie da 20 dmq a 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,15	€ 30,88	€ 4,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,36	37,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 8,21	€ 8,21	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,21	41,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 15,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 17,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 19,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.302	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante:		
C.04.302.a	fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 14,71	50,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 8,28	€ 8,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,28	28,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 22,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 26,44	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.302	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante:		
C.04.302.b	fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 50 cm	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 53,41	45,88%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,62	€ 38,62	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,62	33,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,03	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.302	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante:		
C.04.302.c	fissati con cemento o con resine epossidiche o poliesteri: di lunghezza fino a 15 cm	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	5,45	
1	Totale manodopera				14,71	19,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,39	45,39	
2	Totale materiali a piè d'opera				45,39	59,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				60,10	
3	Spese generali 15% di A				9,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				69,12	
4	Utili d'impresa 10% di B				6,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				76,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.302	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante:		
C.04.302.d	fissati con cemento o con resine epossidiche o poliesteri: di lunghezza fino a 50 cm	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 53,41	25,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 112,01	€ 112,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 112,01	53,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 165,42	
3	Spese generali 15% di A				€ 24,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 190,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 209,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.303	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitino o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante:		
C.04.303.a	perni, chiodi o altri elementi emergenti, fino ad un massimo di 15 cm	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	56,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 5,37	€ 5,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,37	22,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 18,54	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,78	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 21,32	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,13	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.303	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitano o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante:		
C.04.303.b	cerchiature, fasce, o grosse staffe ossidate	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	50,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,51	€ 7,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,51	28,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 20,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 23,78	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 26,16	100,00%

C.04.400 - OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA, INTEGRAZIONE E PRESENTAZIONE ESTETICA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.a	strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: tra elementi o parti adiacenti	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 11,08	32,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	5,00	€ 1,05	€ 5,25	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,06	46,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 27,14	
3	Spese generali 15% di A				€ 4,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 31,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 34,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.b	strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie superiore al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,35	€ 30,88	€ 10,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 17,62	40,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	6,00	€ 1,05	€ 6,30	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,11	38,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 34,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 39,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 43,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.c	strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie entro i 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	9,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	2,00	€ 1,05	€ 2,10	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,91	69,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 14,65	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16,85	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 18,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.d	strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie tra 5 e 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	10,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	0,90	€ 1,05	€ 0,95	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,76	68,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 15,52	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,55	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,08	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.e	strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: di superficie tra 20 dmq e 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	10,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	0,70	€ 1,05	€ 0,74	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,71	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,55	68,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 15,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 16,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.f	strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: tra elementi o parti adiacenti	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 11,08	31,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	6,00	€ 1,05	€ 6,30	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,71	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,11	47,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 28,19	
3	Spese generali 15% di A				€ 4,23	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 32,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 35,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.g	strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie superiore al mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,35	€ 30,88	€ 10,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 17,62	35,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	10,00	€ 1,05	€ 10,50	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,31	43,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 38,93	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 44,77	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 49,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.h	strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie entro i 5 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	9,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	1,50	€ 1,05	€ 1,58	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,39	69,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 14,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,12	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16,25	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.i	strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie tra 5 e 20 dmq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	9,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	1,20	€ 1,05	€ 1,26	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,07	69,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 15,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.400	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti:		
C.04.400.I	strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica: di superficie tra 20 dmq e 1 mq	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,03	€ 30,88	€ 0,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,03	€ 27,25	€ 0,82	
1	Totale manodopera				€ 1,74	9,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	1,30	€ 1,05	€ 1,37	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 5,80	
2.3	c. Spugna	cad	1,00	€ 5,01	€ 5,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,18	69,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 13,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,09	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.401	Intervento di stuccatura su superfici piane dipinte e/o dorate, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.401.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	64,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,50	€ 9,33	€ 4,67	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 3,51	€ 1,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,42	9,34%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3.2	b. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 3,40	4,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 54,33	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 62,47	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 68,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.401	Intervento di stuccatura su superfici piane dipinte e/o dorate, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.401.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% E FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	66,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,60	€ 3,51	€ 2,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,70	6,78%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3.2	b. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 6,80	5,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 89,89	
4	Spese generali 15% di A				€ 13,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 103,37	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 113,71	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.401	Intervento di stuccatura su superfici piane dipinte e/o dorate, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti.Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.401.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 137,15	66,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,90	€ 9,33	€ 8,40	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,90	€ 3,51	€ 3,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,56	5,63%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	6,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 162,30	
4	Spese generali 15% di A				€ 24,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 186,65	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 205,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.402	Intervento di stuccatura su superfici dipinte e/o dorate, a rilievo e tuttotondo, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccatura delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.402.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	66,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,60	€ 3,51	€ 2,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,70	6,78%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3.2	b. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 6,80	5,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 89,89	
4	Spese generali 15% di A				€ 13,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 103,37	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 113,71	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.402	Interventi di stuccatura su superfici dipinte e/o dorate, a rilievo o a tuttotondo, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti.Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccature delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.402.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 137,15	66,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,90	€ 9,33	€ 8,40	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,90	€ 3,51	€ 3,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,56	5,63%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3	Totale noleggi				€ 13,60	6,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 162,30	
4	Spese generali 15% di A				€ 24,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 186,65	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 205,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.402	Intervento di stuccatura su superfici dipinte e/o dorate, a rilievo o tuttotondo, da eseguire previa pulitura delle lacune dai residui di polvere e sostanze incoerenti. Stesura di colla animale in percentuali idonee all'interno della lacuna e stuccature delle stesse con gesso di Bologna e colla di coniglio passata a caldo e livellamento delle stesse con bisturi o altri mezzi meccanici. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.402.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 274,29	68,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	1,20	€ 9,33	€ 11,20	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	1,20	€ 3,51	€ 4,21	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,41	3,84%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.2	b. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3	Totale noleggi				€ 27,20	6,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 316,90	
4	Spese generali 15% di A				€ 47,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 364,43	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,88	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.403	Stuccatura delle piccole mancanze d'intonaco da eseguire con malte di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polvere di pietra) applicate su superficie bagnata con acqua e Primal al 20 %. L'impasto va eseguito in soluzione differenziata nella granulometria e nelle percentuali a seconda della profondità delle lacune e degli strati preparatori del supporto murario. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	62,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Grassello di calce	kg	0,70	€ 1,70	€ 1,19	
2.2	b. Polvere di pietra	kg	0,70	€ 5,13	€ 3,59	
2.3	c. Sabbia di cava di fiume	mc	0,002	€ 2,56	€ 0,01	
2.4	d. Spatole	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,55	16,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 56,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 64,46	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 70,90	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.404	Stuccatura di grandi lacune d'intonaco da eseguire con molta di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polvere di pietra) applicate su superficie bagnata con acqua e resina acrilica tipo ACrylic33 al 20 %. L'impasto va eseguito in soluzione differenziata nella granulometria e nelle percentuali a seconda della profondità delle lacune e degli strati preparatori del supporto murario. Unificazione cromatica dell'insieme. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	65,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Grassello di calce	kg	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
2.2	b. Polvere di pietra	kg	0,60	€ 5,13	€ 3,08	
2.3	c. Resina acrilica tipo ACrylic33	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2.4	d. Sabbia di cava di fiume	mc	0,002	€ 2,56	€ 0,01	
2.5	e. Spatole	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,11	13,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.405	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stésse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefrahc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.405.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	63,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	0,50	€ 1,79	€ 0,90	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,94	12,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 10,20	3,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 232,42	
4	Spese generali 15% di A				€ 34,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 267,28	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 294,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.405	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.405.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 20 % E FINO AL 40 % DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	67,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,70	€ 1,70	€ 1,19	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefranc e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,33	8,21%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 436,29	
4	Spese generali 15% di A				€ 65,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 501,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 50,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 551,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.405	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.405.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 40 % DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,00	€ 30,88	€ 555,84	
1	Totale manodopera				€ 555,84	69,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,84	5,73%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	18,00	€ 1,70	€ 30,60	
3	Totale noleggi				€ 30,60	3,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 632,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 94,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 727,12	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 72,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 799,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.405	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.405.d	VALUTAZIONE DELLE GRANDI LACUNE CON INTEGRAZIONE AL 100%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	36,00	€ 30,88	€ 1 111,68	
1	Totale manodopera				€ 1 111,68	72,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	1,20	€ 1,70	€ 2,04	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,18	2,99%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	36,00	€ 1,70	€ 61,20	
3	Totale noleggi				€ 61,20	3,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 1 219,06	
4	Spese generali 15% di A				€ 182,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 1 401,92	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 140,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 542,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.406	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo.Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.406.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20 % DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,80	€ 30,88	€ 86,46	
1	Totale manodopera				€ 86,46	53,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,12	22,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	2,80	€ 1,70	€ 4,76	
3	Totale noleggi				€ 4,76	2,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 127,34	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 146,45	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 161,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.406	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta al passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale- Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.406.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 20% E FINO AL 40% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1	Totale manodopera				€ 154,40	61,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,43	€ 17,43	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,10	14,34%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	3,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 199,00	
4	Spese generali 15% di A				€ 29,85	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 228,85	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 22,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 251,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.406	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco è verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo.Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.406.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 40% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	66,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.5	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,29	9,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 291,83	
4	Spese generali 15% di A				€ 43,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 335,60	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 33,56	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 369,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.407	Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti e/o dorati, da eseguire a livello, con malte di composizione diversa a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra), applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola e successiva pulitura dei bordi dai residui di malta in eccesso con acqua e cotone. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 73,57	67,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetroresina	cad	4,00	€ 0,52	€ 2,08	
2.2	b. Grassello di calce	kg	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
2.3	c. Polvere di marmo	kg	1,50	€ 0,65	€ 0,98	
2.4	d. Sabbia di fiume	mc	0,01	€ 2,56	€ 0,03	
2.5	e. Spatole	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,39	11,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 85,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 98,85	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 108,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.408	Intervento di stuccatura di piccole lacune degli stucchi dipinti e/o dorati, da eseguire a livello, con malte di composizione diversa a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra), applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola. L'operazione sarà preceduta dalla realizzazione di una armatura realizzata con barre in vetroresina concatenate e fissate al supporto con resine epossidiche. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 147,14	71,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetroresina	cad	6,00	€ 0,52	€ 3,12	
2.2	b. Grassello di calce	kg	2,50	€ 1,70	€ 4,25	
2.3	c. Polvere di marmo	kg	2,50	€ 0,65	€ 1,63	
2.4	d. Sabbia di fiume	mc	0,01	€ 2,56	€ 0,03	
2.5	e. Spatole	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,78	7,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 162,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 24,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 187,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 206,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.409	Intervento di stuccatura delle lacune degli stucchi monocromi a livello o sottosquadro secondo le indicazioni della D.L., da eseguire, previa armatura, ove e se necessario, con barre in vetroresina, con malte di composizione diversa, a seconda della loro funzione, a base di grassello di calce e polveri inerti (sabbia di cava e di fiume, polveri di pietra) applicate, su superficie bagnata con acqua, in vari strati. Finitura della superficie a spatola e patinatura finale con unificazione cromatica secondo le direttive della D.L.. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	74,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Barre in vetroresina	cad	10,00	€ 0,52	€ 5,20	
2.2	b. Grassello di calce	kg	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
2.3	c. Polvere di marmo	kg	4,00	€ 0,65	€ 2,60	
2.4	d. Sabbia di fiume	mc	0,10	€ 2,56	€ 0,26	
2.5	e. Spatole	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,62	4,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 392,18	
3	Spese generali 15% di A				€ 58,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 451,00	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 45,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 496,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.410	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello, tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo, la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.410.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1	Totale manodopera				€ 123,52	69,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	9,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 140,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 21,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 162,12	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 178,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.410	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.410.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	73,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	5,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 264,49	
3	Spese generali 15% di A				€ 39,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 304,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 334,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.410	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono a secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.410.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	75,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	3,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 388,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 58,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 446,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 44,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 490,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.411	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.411.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	72,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	6,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 202,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 30,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 233,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 23,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 256,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.411	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.411.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE DAL 20% FINO AL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	75,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	3,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 388,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 58,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 446,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 44,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 490,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.411	Reintegrazione pittorica delle lacune, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.		
C.04.411.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 50%	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	20,00	€ 30,88	€ 617,60	
1	Totale manodopera				€ 617,60	76,88%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	2,17%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 635,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 95,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 730,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 73,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 803,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.412	Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.412.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 30 % DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	72,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	6,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 202,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 30,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 233,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 23,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 256,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.412	Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.412.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 30 % E FINO AL 60 % DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	75,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	3,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 388,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 58,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 446,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 44,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 490,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.412	Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.412.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 60 % DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,00	€ 30,88	€ 555,84	
1	Totale manodopera				€ 555,84	76,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	2,41%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 573,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 85,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 659,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 65,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 725,21	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.413	Reintegrazione pittorica delle lacune di piccole e grandi dimensioni, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton nella gamma dei pigmenti non alterabili tramite la tecnica d'integrazione a velatura sottotono o a tono, secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	73,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	5,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 264,49	
3	Spese generali 15% di A				€ 39,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 304,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 334,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.414	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale, o applicazione di foglia d'oro a colla o a missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.414.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 30 % DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	62,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Bolo	lit	0,45	€ 41,41	€ 18,63	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	1,00	€ 2,61	€ 2,61	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,69	13,06%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 10,20	3,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 234,17	
4	Spese generali 15% di A				€ 35,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 269,30	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 296,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.414	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondò le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale, o applicazione di foglia d'oro a colla o a missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.414.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 30 % E FINO AL 60% DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	67,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Bolo	lit	0,50	€ 41,41	€ 20,71	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	1,00	€ 2,61	€ 2,61	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 40,77	7,46%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 431,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 64,76	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 496,48	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 49,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 546,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.414	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale, o applicazione di foglia d'oro a colla o a missione su preparazione a bolo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.04.414.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 60 % DELLA SUPERFICIE TRATTATA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,00	€ 30,88	€ 555,84	
1	Totale manodopera				€ 555,84	68,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Bolo	lit	0,80	€ 41,41	€ 33,13	
2.3	c. Foglia d'oro o d'argento	50 fg	2,00	2,61	€ 5,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 55,80	6,87%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	18,00	€ 1,70	€ 30,60	
3	Totale noleggi				€ 30,60	3,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 642,24	
4	Spese generali 15% di A				€ 96,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 738,57	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 73,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 812,43	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.415	Reintegrazione pittorica delle lacune di stucchi con superfici dipinti e/o dorate, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura, sottotono o a tono, secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	73,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	5,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 264,49	
3	Spese generali 15% di A				€ 39,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 304,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 334,58	100,00%

C.04.500 - REALIZZAZIONE DI SUPPORTI E STRUTTURE DI SOSTEGNO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.500	Allestimento della controforma al fine di creare un supporto provvisorio durante la operazione di stacco dell'affresco e nel corso della operazioni da eseguire sul retro, per distacchi di dimensioni.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 325,16	73,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Vetro resina_Resina poliestere	kg	2,50	€ 10,49	€ 26,23	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,23	5,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 351,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 52,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 404,09	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 40,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 444,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.501	Progettazione e costruzione di supporti piani o centinati; inclusi gli oneri reattivi alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali; esclusi quelli relativi al montaggio del manufatto sul supporto	gg	1

	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.502	Progettazione e costruzione di supporto o struttura di sostegno per opere frammentarie e non integrabili; inclusi gli oneri reattivi alla loro progettazione e all'esecuzione di eventuali controforme interinali; esclusi quelli relativi al montaggio dei frammenti sul supporto.	gg	1

	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.503	Coordinamento e assistenza del restauratore alla costruzione di supporto o struttura di sostegno piana o centinata, stimato su base oraria restauratore	gg	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			
a progetto			

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.504	Montaggio del manufatto su supporto o struttura di sostegno piana o centinata; inclusi gli oneri relativi all'applicazione di uno strato di intervento	gg	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			
a progetto			

C.04.600 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.a	con resine acriliche in soluzione: superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	51,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica tipo Primal B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,65	25,62%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 20,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,08	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 23,59	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 25,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.b	con resine acriliche in soluzione: superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	45,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica tipo Primal B-60 A	kg	0,85	€ 11,08	€ 9,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,42	31,98%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 23,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 26,77	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.c	con resine acriliche in soluzione: superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	40,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica tipo Primal B-60 A	kg	1,10	€ 11,08	€ 12,19	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,19	36,99%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 26,05	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 29,96	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 32,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.d	con cere microcristalline: superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	28,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,30	€ 18,07	€ 23,49	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,49	49,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 37,35	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,60	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 42,96	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 47,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.e	con cere microcristalline: superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	25,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	1,50	€ 18,07	€ 27,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,11	52,30%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 40,97	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 47,11	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 51,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.f	con cere microcristalline: superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	20,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cere microcristalline	lit	2,10	€ 18,07	€ 37,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,95	57,90%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 51,81	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 59,58	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 65,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.g	con polisilossano: superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	29,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polisilossano	lit	1,20	€ 18,07	€ 21,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,68	48,22%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 35,55	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 40,88	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 44,97	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.h	con polisilossano: superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	26,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polisilossano	lit	1,50	€ 17,49	€ 26,24	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,24	51,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 40,10	
4	Spese generali 15% di A				€ 6,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 46,11	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 50,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.i	con polisilossano: superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	21,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polisilossano	lit	2,00	€ 17,49	€ 34,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 34,98	56,62%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 48,84	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 56,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 61,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.I	con stesura di scialbo pigmentato: superfici poco lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	56,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Scialbo	lit	0,60	€ 7,88	€ 4,73	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,73	20,11%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	2,17%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 18,59	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 21,38	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.m	con stesura di scialbo pigmentato: superfici mediamente lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	45,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Scialbo	lit	1,20	€ 7,88	€ 9,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,46	32,06%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 23,32	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 26,82	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.04.600	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto:		
C.04.600.n	con stesura di scialbo pigmentato: superfici molto lavorate	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	39,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Scialbo	lit	1,60	€ 7,88	€ 12,61	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,61	37,65%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 26,47	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 30,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 33,48	100,00%

C.05 - AFFRESCHI E PITTURE MURALI

C.05.001 - OPERAZIONI PRELIMINARI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.001	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro					
C.05.001.a	In fascia facile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,05	€ 30,88	€ 1,54	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,05	€ 27,25	€ 1,36	
1	Totale manodopera				€ 2,91	51,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1,52	€ 1,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1,52	27,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 4,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 0,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 5,09	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 0,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 5,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.001	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro					
C.05.001.b	In fascia media	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,11	€ 30,88	€ 3,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,11	€ 27,25	€ 3,00	
1	Totale manodopera				€ 6,39	53,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 3,02	€ 3,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 3,02	25,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 9,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 10,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 11,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.001	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.001.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 10,26	54,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 4,55	€ 4,55	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,55	24,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 14,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 17,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 18,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.001	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.001.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 16,08	55,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,00	€ 7,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,00	23,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 23,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 26,54	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.002	Preconsolidamento dell'intonaco e del film pittorico, che presentano rischi di crollo e superfici pulverulenti desquamate e decoese, previa fermatura provvisoria dei bordi con calce, sabbia desalinizzata nonché fermatura superficiale con resina acrilica (tipo PRIMAL B-60 A) o metilcellulosa o alcool polivinilico. Quando altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1	Totale manodopera				€ 46,32	64,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua desalinizzata	lit	1,00	1,04	€ 1,04	
2.2	b. Alcool	lit	0,40	€ 4,44	€ 1,78	
2.3	c. Calce	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,50	€ 11,08	€ 5,54	
2.5	e. Sabbia desalinizzata	kg	0,50	€ 3,38	€ 1,69	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,90	15,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 57,22	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 65,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 72,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.003	Intervento preliminare di protezione delle zone pericolanti dei dipinti murali da eseguire con carta giapponese e/o velatino di cotone o calicot applicati utilizzando una resina acrilica o colle animali o metilcellulosa da concordare con la D.L.. Si intende inclusa l'operazione di svelinatura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	58,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	0,20	€ 4,09	€ 0,82	
2.2	b. Acqua deionizzata	lit	1,00	€ 1,14	€ 1,14	
2.3	c. Calicot tela	mt	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.4	d. Carta giapponese	fg	2,00	€ 0,95	€ 1,90	
2.5	e. Colla animale	237 ml	0,30	€ 11,61	€ 3,48	
2.6	f. Cloretene _Solvente organico a base di idrocarburi	200 gr	0,30	€ 22,75	€ 6,83	
2.7	g. Cotone	kg	0,30	€ 8,75	€ 2,63	
2.8	h. Metilcellulosa	kg	0,10	€ 34,50	€ 3,45	
2.9	i. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,30	€ 11,08	€ 3,32	
2.10	l. Spugne naturali	cad	1,00	€ 3,32	€ 3,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,87	18,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	2,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 121,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 18,19	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 139,47	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,95	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 153,41	100,00%

C.05.100 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.100	Consolidamento di superfici in muratura decorate in mattoni e/o con elementi litoidi, sia rette che curve, a qualsiasi altezza e di qualsiasi forma e dimensione, fissando le masse distaccate, smosse e/o pericolanti alla muratura solida, previa Pulitura delle cavità e delle fessure anche con l'utilizzo di solventi chimici opportunamente dosati evitando sbiancamenti; compreso: l'esecuzione di fori di piccolo/medio diametro fatti con trapano ad alta velocità senza percussione; la Pulitura del foro; l'introduzione di barre in vetro resina di opportuno diametro in relazione all'elemento da consolidare (2-8); l'iniezione dei perfori armati con premiscelati a base di calce o resina evitando la fuoruscita ed il deposito del prodotto di immissione e assicurando la perfetta Pulitura degli elementi al contorno, garantendo la coerenza integrativa dell'intervento nell'insieme decorato; la stuccatura finale in malta colorata; la Pulitura, il trasporto a rifiuto dei residui di lavorazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, operando secondo l'insindacabile giudizio della D.L.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 205,27	67,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acetone	lit	1,00	€ 4,09	€ 4,09	
2.2	b. Akeogard_sostituito da Fluoline HY	lit	1,20	€ 12,25	€ 14,70	
2.3	c. Barre in vetroresina	cad	4,00	€ 0,52	€ 2,08	
2.4	d. Pietra macinata	kg	1,00	€ 5,13	€ 5,13	
2.5	e. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,80	€ 11,08	€ 8,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 34,86	11,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 240,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 36,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 276,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 27,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 303,77	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.101	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro. Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.101.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,92	€ 44,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,92	26,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,60	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.101	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro. • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.101.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,72	€ 59,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,72	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 180,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,09	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 207,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.101	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro. • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.101.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,64	€ 30,88	€ 112,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,64	€ 27,25	€ 99,19	
1	Totale manodopera				€ 211,59	50,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,42	€ 119,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,42	28,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 331,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 49,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 380,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 38,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 418,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.101	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro. Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.101.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,16	€ 30,88	€ 128,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,16	€ 27,25	€ 113,36	
1	Totale manodopera				€ 241,82	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,42	€ 119,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,42	26,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 361,24	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,19	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 415,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 456,97	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.102	Consolidamento delle superfici instabili che presentano spancamenti e cattiva adesione al supporto murario o dei vari strati dell'intonaco stesso (distacchi, arriccio, intonachino), da eseguire, previa velinatura con malte adesive a base di grassello di calce più sostanze carbonatanti e coagulanti iniettate in profondità tramite iniezioni di sostanze, inserite con lunghi aghi in piccoli fori di entrata eseguiti con micropunte di precisione e con tubicini di uscita d'aria. L'operazione sarà preceduta da iniezioni d'alcool, acqua, acetone al fine di facilitare la penetrazione del l'adesivo. Il fissaggio della malta d'allentamento al sottofondo e alla muratura sottostante verrà realizzato tramite idonei perni in vetro resina con resina epossidica bicomponente ed iniezioni di malte speciali a base di leganti idraulici non cementiti. Le operazioni saranno precedute dalla rigorosa sigillatura di tutte le fratture esistenti onde evitare la fuoriuscita di malta in eccesso che andrà così a stratificarsi negli interstizi. Quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 178,02	67,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Aghi	più pezzi	1,00	€ 7,47	€ 7,47	
2.2	b. Alcool	lit	0,70	€ 4,44	€ 3,11	
2.3	c. Malta a base di grassello di calce	kg	2,00	€ 1,98	€ 3,96	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,50	€ 11,08	€ 5,54	
2.5	e. Resina epossidica	kg	0,50	17,26	€ 8,63	
2.6	d. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,53	11,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 207,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 31,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 238,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 23,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 262,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.103	Consolidamento delle superfici instabili che presentano problemi di decoesione nei vari strati dell'intonaco e cattiva adesione al supporto murario, da eseguire per imbibizione mediante immissione di resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A in emulsione o in soluzione data a pennello o atomizzata a completa saturazione e nelle percentuali stabilite con la D.L. in corso d'opera. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 104,45	62,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	1,50	€ 1,14	€ 1,71	
2.2	b. Cotone	kg	0,80	€ 8,75	€ 7,00	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2.4	d. Solvente tipo S99	lit	0,60	€ 4,79	€ 2,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,23	10,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Impianto atomizzazione	ora	2,50	€ 1,82	€ 4,55	
3.2	b. Pennelli	ora	2,50	€ 1,70	€ 4,25	
3	Totale noleggi				€ 8,80	5,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 131,48	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 151,20	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 166,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.104	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,42	€ 30,88	€ 12,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,42	€ 27,25	€ 11,45	
1	Totale manodopera				€ 24,41	52,45%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina acrilica in emulsione tipo Micral	lit	0,80	€ 14,59	€ 11,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,67	25,07%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,42	€ 1,70	€ 0,71	
3	Totale noleggi				€ 0,71	1,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 36,80	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 42,32	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 46,55	100,00%

C.05.200 - OPERAZIONI DI DISINFEZIONE O DISINFESTAZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.200	Trattamento biocida disinfettante di superfici interessate da agenti biodeteriogeni (flora microflora batterica deiezioni animali, ecc.) in situazioni di media consistenza, da eseguire con l'impegno di pennello, spruzzino e siringhe, utilizzando biocida specifico per ogni agente biodeteriogeno e tensioattivo alghicida presente, compresa la rimozione manuale della vegetazione superiore presente su oggetti, cornicioni e spazi interstiziali, inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle superfici, la pulizia ed il trasporto a discarica.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 89,01	61,43%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua demineralizzata	lit	1,50	€ 0,58	€ 0,87	
2.2	b. Biocida	lit	0,70	€ 21,81	€ 15,27	
2.3	c. Cloruro di benzalconio	lit	0,70	€ 13,43	€ 9,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 25,54	17,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 114,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 17,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 131,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 144,90	100,00%

C.05.300 - OPERAZIONI DI PULITURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.300	Interventi di rimozione di vecchi intonaci da eseguire, previa indagine conoscitiva di eventuali presenze di intonaci antichi dipinti o non, con mezzi meccanici avendo cura di preservare e consolidare i brandelli di intonaco antico eventualmente recuperati. L'intervento si intende comprensivo di riconfigurazione materica e cromatica delle zone liberate dall'intonaco secondo criteri di riconoscibilità e identità con frammenti recuperati e le eventuali pitture murali a viste.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	63,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese	fg	2,00	€ 0,95	€ 1,90	
2.2	b. Grassello di calce	kg	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
2.3	c. Polvere di pietra	kg	0,60	€ 5,13	€ 3,08	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2.5	e. Sabbia di fiume	mc	0,01	€ 2,56	€ 0,03	
2.6	f. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,43	10,27%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Scalpelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	5,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 149,52	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 171,95	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 189,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.301	Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponi intrisi con carbonato d'ammonio. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbiologiche e/o saline e delle vecchie stuccature- Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.301.a	PER SUPERFICI CON SCIALBATURE INCOERENTI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	60,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carbonato di ammonio	kg	0,80	€ 5,66	€ 4,53	
2.2	b. EDTA sale bisodico	kg	0,80	€ 9,33	€ 7,46	
2.3	c. Polpa di carta	kg	1,20	€ 3,68	€ 4,42	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,41	16,44%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 2,55	2,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 78,90	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 90,74	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 99,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.301	Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponi intrisi con carbonato d'ammonio. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbiologiche e/o saline e delle vecchie stuccature. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.301.b	PER SUPERFICI CON SCIALBATURE A FORTE CARBONATAZIONE E ADESIONE AL SUPPORTO DIPINTO	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 106,27	65,64%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carbonato di ammonio	kg	0,80	€ 4,53	€ 3,62	
2.2	b. EDTA sale bisodico	kg	0,80	€ 9,33	€ 7,46	
2.3	c. Polpa di carta	kg	1,50	€ 3,68	€ 5,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,61	10,26%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	3,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 127,97	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 147,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,72	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 161,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.302	Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponcini intrisi con resine e scambio ionico. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbiologiche e/o saline e delle vecchie stuccature. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.302.a	PER SUPERFICI CON SCIALBATURE INCOERENTI	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 59,95	52,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Polpa di carta	kg	1,50	€ 3,68	€ 5,52	
2.3	c. Resina a scambio ionico	100 gr	5,00	€ 3,85	€ 19,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,57	24,80%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 2,55	2,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 91,07	
4	Spese generali 15% di A				€ 13,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 104,72	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.302	Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire a bisturi, previa applicazione di tamponcini intrisi con resine e scambio ionico. Si intendono incluse anche le operazioni di asportazione delle formazioni microbio logiche e/o saline e delle vecchie stuccature. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.302.b	PER SUPERFICI A FORTE CARBONATAZIONE E ADESIONE AL SUPPORTO DIPINTO	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 106,27	58,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Polpa di carta	kg	1,50	€ 3,68	€ 5,52	
2.3	c. Resina a scambio ionico	100 gr	6,00	€ 3,85	€ 23,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,42	17,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 143,79	
4	Spese generali 15% di A				€ 21,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 165,35	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 181,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.303	Intervento di rimozione dello scialbo da eseguire "a strappo" mediante applicazione di tela di calicot, se necessario in doppio strato, fatta aderire alla superficie con colla animale nelle proporzioni dovute o con altro adesivo idoneo. Successiva rimozione degli strati di sporco residuo con impacchi di polpa di cellulosa addizionata con una soluzione di ammonio bicarbonato a ph neutro. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 75,39	59,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Calicot tela	mt	2,00	€ 1,98	€ 3,96	
2.2	b. Colla animale	237 ml	1,00	€ 11,61	€ 11,61	
2.3	c. Cotone	kg	0,60	€ 8,75	€ 5,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,82	16,52%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	2,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 99,61	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 114,55	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 126,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.304	Rimozione di strati d'intervento o consolidanti inidonei applicati nel corso di precedenti interventi.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 143,51	77,22%
	Noleggi:					
2.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
2	Totale noleggi				€ 3,40	1,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 146,91	
3	Spese generali 15% di A				€ 22,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 168,95	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 185,84	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.305	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di Tessuto-non-tessuto, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.305.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	55,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata addizionata con tensioattivo al PH	lit - a stima	2,00	10,46	€ 20,92	
2.2	b. Tessuto-non-tessuto	mt	3,00	€ 1,75	€ 5,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,17	23,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 86,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 12,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 99,62	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 109,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.305	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di Tessuto-non-tessuto, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmistione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.305.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	55,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata addizionata con tensioattivo al PH	lit - a stima	3,00	10,46	€ 31,38	
2.2	b. Tessuto-non-tessuto	mt	4,00	€ 1,75	€ 7,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,38	23,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 129,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 19,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 148,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 163,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.305	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di Tessuto-non-tessuto, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.305.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,12	€ 30,88	€ 96,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,12	€ 27,25	€ 85,02	
1	Totale manodopera				€ 181,37	64,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata addizionata con tensioattivo al PH	lit - a stima	3,00	10,46	€ 31,38	
2.2	b. Tessuto-non-tessuto	mt	6,00	€ 1,75	€ 10,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,88	14,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 223,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 256,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 25,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 282,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.305	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di Tessuto-non-tessuto, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni		
C.05.305.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,20	€ 30,88	€ 129,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,20	€ 27,25	€ 114,45	
1	Totale manodopera				€ 244,15	64,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata addizionata con tensioattivo al PH	lit - a stima	4,00	10,46	€ 41,84	
2.2	b. Tessuto-non-tessuto	mt	8,00	€ 1,75	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 55,84	14,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 299,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 45,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 344,98	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 34,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 379,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro.

- Pulitura di dipinti a olio con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione tipo a controllo centesimale della pressione dell'aria da 0,03 bar, controllo del materiale (da 300 a 1000 gr/minuto); alimentata ad aria compressa e composto eco-compatibile di materiale a base di bicarbonato di sodio contenente fini cristalli, destinato ad agire su supporti delicati, senza danneggiare la superficie trattata con grado di durezza sulla scala Mohs < 2,5, nel pieno rispetto delle raccomandazioni Normal 20/85. L'azione definita aeropulitura avviene mescolando in modo proporzionale i componenti al fine di ottenere il massimo risultato, per la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, croste nere, muffe, licheni, cere, smog e graffiti in genere. La rimozione del contaminante sarà effettuata salvaguardando la superficie trattata, inoltre, i prodotti inerti da utilizzare devono essere: eco-compatibili ed atossici per gli operatori, delicati e neutri, biodegradabili e non devono intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti trattati. Gli inerti utilizzati devono garantire la compatibilità e la reversibilità nel materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi.
- Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:
 - e) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile)
 - stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto;
 - f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura);
 - g) strati di sovrasmistione da rimuovere meccanicamente (molto difficile).
 - h) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico)
- Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore

incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione

C.05.306

C.05.306.a

In fascia facile

mq

1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	64,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Composto ecocompostabile a base di bicarbonato di sodio - Bicarbonato di sodio	kg	3,00	€ 4,09	€ 12,27	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,27	13,02%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura per areopulitura - Sabbiatrica	ora	1,04	€ 1,73	€ 1,80	
3	Totale noleggi				€ 1,80	1,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 74,52	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 85,70	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 94,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.306	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. - Pulitura di dipinti a olio con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione tipo a controllo centesimale della pressione dell'aria da 0,03 bar, controllo del materiale (da 300 a 1000 gr/minuto); alimentata ad aria compressa e composto eco-compatibile di materiale a base di bicarbonato di sodio contenente fini cristalli, destinato ad agire su supporti delicati, senza danneggiare la superficie trattata con grado di durezza sulla scala Mohs < 2,5, nel pieno rispetto delle raccomandazioni Normal 20/85. L'azione definita aeropulitura avviene mescolando in modo proporzionale i componenti al fine di ottenere il massimo risultato, per la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, croste nere, muffe, licheni, cere, smog e graffi in genere. La rimozione del contaminante sarà effettuata salvaguardando la superficie trattata, inoltre, i prodotti inerti da utilizzare devono essere: eco-compatibili ed atossici per gli operatori, delicati e neutri, biodegradabili e non devono intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti trattati. Gli inerti utilizzati devono garantire la compatibilità e la reversibilità nel materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) - stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); g) strati di sovrasmistione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). h) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.306.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	67,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Composto ecompostabile a base di bicarbonato di sodio - Bicarbonato di sodio	kg	3,00	€ 4,09	€ 12,27	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,27	9,17%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura per aeropulitura - Sabbiatrici	ora	1,56	€ 1,80	€ 2,81	
3	Totale noleggi				€ 2,81	2,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 105,76	
4	Spese generali 15% di A				€ 15,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 121,62	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 12,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 133,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.306	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. - Pulitura di dipinti a olio con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione tipo a controllo centesimale della pressione dell'aria da 0,03 bar, controllo del materiale (da 300 a 1000 gr/minuto); alimentata ad aria compressa e composto eco-compatibile di materiale a base di bicarbonato di sodio contenente fini cristalli, destinato ad agire su supporti delicati, senza danneggiare la superficie trattata con grado di durezza sulla scala Mohs < 2,5, nel pieno rispetto delle raccomandazioni Normal 20/85. L'azione definita aeropulitura avviene mescolando in modo proporzionale i componenti al fine di ottenere il massimo risultato, per la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, croste nere, muffe, licheni, cere, smog e graffiti in genere. La rimozione del contaminante sarà effettuata salvaguardando la superficie trattata, inoltre, i prodotti inerti da utilizzare devono essere: eco-compatibili ed atossici per gli operatori, delicati e neutri, biodegradabili e non devono intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti trattati. Gli inerti utilizzati devono garantire la compatibilità e la reversibilità nel materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) - stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); g) strati di sovrasmistione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). h) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.306.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,12	€ 30,88	€ 96,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,12	€ 27,25	€ 85,02	
1	Totale manodopera				€ 181,37	70,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Composto ecompostabile a base di bicarbonato di sodio - Bicarbonato di sodio	kg	4,00	€ 4,09	€ 16,36	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,36	6,37%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura per areopulitura - Sabbiatrici	ora	3,12	€ 1,73	€ 5,40	
3	Totale noleggi				€ 5,40	2,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 203,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 30,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 233,59	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 23,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 256,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.306	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro. - Pulitura di dipinti a olio con sistema delicato di aeropulitura a secco per mezzo di idonea attrezzatura a bassa pressione tipo a controllo centesimale della pressione dell'aria da 0,03 bar, controllo del materiale (da 300 a 1000 gr/minuto); alimentata ad aria compressa e composto eco-compatibile di materiale a base di bicarbonato di sodio contenente fini cristalli, destinato ad agire su supporti delicati, senza danneggiare la superficie trattata con grado di durezza sulla scala Mohs < 2,5, nel pieno rispetto delle raccomandazioni Normal 20/85. L'azione definita aeropulitura avviene mescolando in modo proporzionale i componenti al fine di ottenere il massimo risultato, per la rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, croste nere, muffe, licheni, cere, smog e graffiti in genere. La rimozione del contaminante sarà effettuata salvaguardando la superficie trattata, inoltre, i prodotti inerti da utilizzare devono essere: eco-compatibili ed atossici per gli operatori, delicati e neutri, biodegradabili e non devono intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti trattati. Gli inerti utilizzati devono garantire la compatibilità e la reversibilità nel materiale lapideo trattato. Il tutto per ottenere una superficie pulita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) - stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; f) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); g) strati di sovrasmistione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). h) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.306.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,16	€ 30,88	€ 128,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,16	€ 27,25	€ 113,36	
1	Totale manodopera				€ 241,82	70,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Composto ecompostabile a base di bicarbonato di sodio - Bicarbonato di sodio	kg	5,00	€ 4,09	€ 20,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,45	6,00%
	Noleggi:					
3.1	a. Attrezzatura per areopulitura - Sabbiatrice	ora	4,16	€ 1,73	€ 7,20	
3	Totale noleggi				€ 7,20	2,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 269,47	
4	Spese generali 15% di A				€ 40,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 309,89	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 340,88	100,00%

C.05.400 - OPERAZIONI DI DISTACCO E DI RIADESIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.400	Distacco a mezzo di sciabole del dipinto dal supporto murario al livello dell'intonaco.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 232,52	55,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Sciabole	a stima	1,00	€ 98,01	€ 98,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 98,01	23,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 330,53	
3	Spese generali 15% di A				€ 49,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 380,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 38,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 418,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.401	Applicazione di uno strato d'intervento per permettere, nel corso di successivi interventi, la rimozione dell'opera dal supporto da eseguire con malta leggera.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 143,51	73,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta idraulica premiscelata - MALTA PRECONFEZIONATA Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	4,00	€ 1,05	€ 4,20	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,96	5,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 154,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 23,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 177,64	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 195,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.402	Fornitura ed applicazione di nuovo supporto all'opera in aerolam.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 143,51	74,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta idraulica premiscelata - MALTA PRECONFEZIONATA Malta di calce idraulica naturale NHL5 (certificata secondo UNI EN 459-1) a fluidità controllata	kg	4,00	€ 1,05	€ 4,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4,20	2,17%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli in aerolam	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 152,81	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 175,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 193,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.403	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro. • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.403.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	58,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Resina acrilica-PRIMAL B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2.3	c. Silicato di etile	kg	0,60	€ 21,44	€ 12,86	
2.4	d. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	3,00	€ 0,41	€ 1,23	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,30	20,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 121,98	
3	Spese generali 15% di A				€ 18,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 140,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 154,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.403	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro. • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.403.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	61,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Resina acrilica-PRIMAL B-60 A	kg	0,70	€ 11,08	€ 7,76	
2.3	c. Silicato di etile	kg	0,70	€ 21,44	€ 15,01	
2.4	d. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	4,00	€ 0,41	€ 1,64	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 34,96	17,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 155,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 23,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 179,26	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 197,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.403	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro. • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.403.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,64	€ 30,88	€ 112,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,64	€ 27,25	€ 99,19	
1	Totale manodopera				€ 211,59	66,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	5,00	€ 0,95	€ 4,75	
2.2	b. Resina acrilica-PRIMAL B-60 A	kg	0,80	€ 11,08	€ 8,86	
2.3	c. Silicato di etile	kg	0,80	€ 21,44	€ 17,15	
2.4	d. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	5,00	€ 0,41	€ 2,05	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 39,58	12,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 251,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 37,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 288,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 317,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.403	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro. • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni		
C.05.403.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,16	€ 30,88	€ 128,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,16	€ 27,25	€ 113,36	
1	Totale manodopera				€ 241,82	66,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	6,00	€ 0,95	€ 5,70	
2.2	b. Resina acrilica-PRIMAL B-60 A	kg	0,90	€ 11,08	€ 9,97	
2.3	c. Silicato di etile	kg	0,90	€ 21,44	€ 19,30	
2.4	d. Siringa-SIRINGA IN PLASTICA 10 cc	cad	6,00	€ 0,41	€ 2,46	
2.5	e. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,19	12,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 286,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 42,90	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 328,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 32,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 361,80	100,00%

C.05.500 - OPERAZIONI DI STUCCATURA E INTEGRAZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.500	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro. • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione.		
C.05.500.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,52	€ 30,88	€ 16,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,52	€ 27,25	€ 14,17	
1	Totale manodopera				€ 30,23	53,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce	kg	2,00	€ 1,98	€ 3,96	
2.2	b. Polvere di marmo	kg	2,00	€ 0,65	€ 1,30	
2.3	c. Sabbia di fiume	mc	1,00	€ 2,56	€ 2,56	
2.4	d. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,58	25,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,53	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.500	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro. • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Includi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in		
C.05.500.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,04	€ 30,88	€ 32,12	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,04	€ 27,25	€ 28,34	
1	Totale manodopera				€ 60,46	63,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce	kg	2,00	€ 1,98	€ 3,96	
2.2	b. Polvere di marmo	kg	2,00	€ 0,65	€ 1,30	
2.3	c. Sabbia di fiume	mc	1,00	€ 2,56	€ 2,56	
2.4	d. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,58	15,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 75,04	
3	Spese generali 15% di A				€ 11,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 86,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 94,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.500	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro. • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Includi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.500.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	64,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce	kg	3,00	€ 1,98	€ 5,94	
2.2	b. Polvere di marmo	kg	3,00	€ 0,65	€ 1,95	
2.3	c. Sabbia di fiume	mc	2,00	€ 2,56	€ 5,12	
2.4	d. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,77	14,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 110,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 16,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 127,02	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 12,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 139,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.500	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro. • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Includi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.500.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,08	€ 30,88	€ 64,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,08	€ 27,25	€ 56,68	
1	Totale manodopera				€ 120,91	65,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce	kg	4,00	€ 1,98	€ 7,92	
2.2	b. Polvere di marmo	kg	4,00	€ 0,65	€ 2,60	
2.3	c. Sabbia di fiume	mc	3,00	€ 2,56	€ 7,68	
2.4	d. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 24,96	13,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 145,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 21,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 167,75	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 184,53	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.501	Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,83	€ 30,88	€ 25,63	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,83	€ 27,25	€ 22,62	
1	Totale manodopera				€ 48,25	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 23,81	€ 23,81	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,81	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 72,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 82,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 91,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.502	Riconfigurazione di superfici lisce o sagomate, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di una apposita armatura con barre in vetroresina. Finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
C.05.502.a	PER OGNI INTEGRAZIONE FINO A cmq 100	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1					€ 29,07	71,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	2,00	€ 0,71	€ 1,42	
2					€ 1,42	3,49%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3.2	b. Microscalpello	ora	0,50	€ 1,75	€ 0,88	
3					€ 1,73	4,23%
A					€ 32,21	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,83	11,86%
B					€ 37,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,70	9,09%
C					€ 40,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.502	Riconfigurazione di superfici, lisce o sagomate, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di una apposita armatura con barre in vetroresina. Finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
C.05.502.b	PER OGNI INTEGRAZIONE da cmq 100 a cmq 200	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1					€ 42,69	68,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	4,00	€ 0,71	€ 2,84	
2					€ 2,84	4,58%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3.2	b. Microscalpello	ora	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
3					€ 3,45	5,57%
A					€ 48,98	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,35	11,86%
B					€ 56,33	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,63	9,09%
C					€ 61,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.502	Riconfigurazione di superfici, lisce o sagomate, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di una apposita armatura con barre in vetroresina. Finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.502.c	PER OGNI INTEGRAZIONE da cmq 200 a cmq 800	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,30	€ 27,25	€ 35,43	
1	Totale manodopera				€ 50,87	69,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	4,00	€ 0,71	€ 2,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,84	3,86%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	1,30	€ 1,70	€ 2,21	
3.2	b. Microscalpello	ora	1,30	€ 1,75	€ 2,28	
3	Totale noleggi				€ 4,49	6,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 58,19	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 66,92	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 73,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.503	Riconfigurazione di superfici, con elementi plastico, figurativi o con decorazioni fitomorfe, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica, con finitura superficiale a livello o leggermente sottosquadro. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di un'apposita armatura con barre in vetroresina, l'intervento include la finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.503.a	PER OGNI INTEGRAZIONE fino a cmq 100	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	69,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	4,00	€ 0,71	€ 2,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,84	4,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3.2	b. Microscalpello	ora	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
3	Totale noleggi				€ 3,45	5,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 50,80	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 58,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 64,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.503	Riconfigurazione di superfici, con elementi plastico figurativi o con decorazioni fitomorfe, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica, con finitura superficiale a livello o leggermente sottosquadro. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di un'apposita armatura con barre in vetroresina, l'intervento include la finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.503.b	PER OGNI INTEGRAZIONE da cmq 100 a cmq 200	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 73,57	71,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	4,00	€ 0,71	€ 2,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,84	2,75%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3.2	b. Microscalpello	ora	1,50	€ 1,75	€ 2,63	
3	Totale noleggi				€ 5,18	5,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 81,59	
4	Spese generali 15% di A				€ 12,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 93,82	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 9,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 103,21	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.503	Riconfigurazione di superfici, con elementi plastico figurativi o con decorazioni fitomorfe, da eseguire tramite integrazione con malta composta da polveri cellulosiche, inerti selezionati, pigmenti naturali e resina acrilica, con finitura superficiale a livello o leggermente sottosquadro. L'operazione sarà naturalmente preceduta dalla messa in opera di un'apposita armatura con barre in vetroresina, l'intervento include la finitura delle superfici a vista secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.05.503.c	PER OGNI INTEGRAZIONE da cmq 200 a cmq 800	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 232,52	73,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce per risarciture ed integrazioni	kg	4,00	€ 0,71	€ 2,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,84	0,90%
	Noleggi:					
3.1	a. Microincisore	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Microscalpello	ora	4,00	€ 1,75	€ 7,00	
3	Totale noleggi				€ 13,80	4,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 249,16	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 286,53	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 315,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.504	Recupero degli intonaci dell'apparato murario con un'operazione da eseguire a spazzola e, ove necessario, a microsabbatrice. Proseguimento della risarcitura degli intonaci mediante materiali analoghi all'originale legati con malta scelta per grana e colore simili all'originali. Consolidamento, ove necessario, di crepe in profondità, mediante siringature a bassa pressione attraverso cannelli opportunamente disposti (diametro 10mm) di malta ad espansione controllata e priva di sali solubili). Trattamento di tutta la superficie degli intonaci atto a restituire uniformità cromatica con successivo trattamento consolidante onde evitare lo spolverio dell'intonaco (silicato di etile e paraloid). L'intervento in accordo con la D.L., dovrà tenere conto della tenuta delle malte antiche e operare leggere modifiche nella stessa, con l'intento di recuperare una migliore presentazione dell'ambiente e della pittura murale originale compreso trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1	Totale manodopera				€ 30,88	42,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,01	€ 26,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,01	36,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 56,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 65,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,97	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.505	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro. • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto murale e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.505.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	64,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	12,45%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,56	€ 1,70	€ 2,65	
3	Totale noleggi				€ 2,65	1,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 110,78	
4	Spese generali 15% di A				€ 16,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 127,40	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 12,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 140,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.505	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro. • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Winsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto murale e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.505.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,60	€ 30,88	€ 80,29	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,60	€ 27,25	€ 70,85	
1	Totale manodopera				€ 151,14	69,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	7,97%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,60	€ 1,70	€ 4,42	
3	Totale noleggi				€ 4,42	2,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 173,01	
4	Spese generali 15% di A				€ 25,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 198,96	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 19,90	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 218,86	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.505	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro. - Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Winsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto murale e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.505.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,64	€ 30,88	€ 112,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,64	€ 27,25	€ 99,19	
1	Totale manodopera				€ 211,59	71,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	5,86%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,64	€ 1,70	€ 6,19	
3	Totale noleggi				€ 6,19	2,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 235,23	
4	Spese generali 15% di A				€ 35,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 270,52	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 27,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 297,57	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.505	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro. - Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Winsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. - Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto murale e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto murale (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). - Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione		
C.05.505.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,68	€ 30,88	€ 144,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,68	€ 27,25	€ 127,53	
1	Totale manodopera				€ 272,05	72,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	4,64%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	4,68	€ 1,70	€ 7,96	
3	Totale noleggi				€ 7,96	2,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 297,45	
4	Spese generali 15% di A				€ 44,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 342,07	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 34,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 376,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.506	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.506.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,08	€ 30,88	€ 2,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,08	€ 27,25	€ 2,18	
1	Totale manodopera				€ 4,65	15,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a tempera	cad	1,00	€ 19,22	€ 19,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,22	63,29%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,08	€ 1,70	€ 0,14	
3	Totale noleggi				€ 0,14	0,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 24,01	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,60	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 27,61	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 30,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.506	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.506.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,11	€ 30,88	€ 3,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,11	€ 27,25	€ 3,00	
1	Totale manodopera				€ 6,39	19,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a tempera	cad	1,00	€ 19,22	€ 19,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,22	58,89%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,11	€ 1,70	€ 0,19	
3	Totale noleggi				€ 0,19	0,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 25,80	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 29,67	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,97	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 32,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.506	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro					
C.05.506.c	In fascia difficile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,18	€ 30,88	€ 5,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 10,46	27,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a tempera	cad	1,00	€ 19,22	€ 19,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,22	50,66%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,18	€ 1,70	€ 0,31	
3	Totale noleggi				€ 0,31	0,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 29,99	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 34,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 37,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.506	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.506.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,26	€ 30,88	€ 8,03	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,26	€ 27,25	€ 7,09	
1	Totale manodopera				€ 15,11	34,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a tempera	cad	1,00	€ 19,22	€ 19,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,22	43,69%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,26	€ 1,70	€ 0,44	
3	Totale noleggi				€ 0,44	1,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 34,78	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 39,99	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 43,99	100,00%

C.05.600 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE, FISSAGGIO E PRESENTAZIONE ESTETICA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.600	Intervento di protezione da effettuare mediante applicazione di prodotti che siano compatibili con il supporto, che non alterino la cromia originale, stabili alle azioni ambientali e reversibili, secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	53,20%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Idrorepellente acril-siliconica_Resina acril-siliconica ad effetto consolidante idrorepellente	lit	1,10	€ 12,84	€ 14,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,12	25,85%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 43,19	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 49,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,97	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 54,63	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.601	Intervento di protezione da eseguire con idrofobizzanti AKEOGARD BA o CO, dati a pennello o a spruzzo secondo le indicazioni della D.L. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 42,69	58,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. AKEOGARD BA-CO_Sostituito da Fluoline HY	lit	1,20	€ 12,25	€ 14,70	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,70	20,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 57,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 8,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 66,00	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,60	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 72,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.602	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.602.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,52	€ 30,88	€ 16,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,52	€ 27,25	€ 14,17	
1	Totale manodopera				€ 30,23	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,93	€ 14,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,93	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,93	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.602	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.602.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,05	€ 30,88	€ 32,42	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,05	€ 27,25	€ 28,61	
1	Totale manodopera				€ 61,04	53,12%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,80	€ 29,80	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,80	25,93%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,84	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,46	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.602	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.602.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,60	€ 30,88	€ 49,41	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,60	€ 27,25	€ 43,60	
1	Totale manodopera				€ 93,01	53,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,75	€ 44,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,75	25,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.05.602	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.602.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 127,89	54,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 57,17	€ 57,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 57,17	24,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 185,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,76	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 212,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 234,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.05.603	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.603.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,56	€ 30,88	€ 48,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,56	€ 27,25	€ 42,51	
1	Totale manodopera				€ 90,68	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,75	€ 44,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,75	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,31	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,75	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.05.603	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro		
C.05.603.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,74	€ 59,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,74	25,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.603	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro					
C.05.603.c	In fascia difficile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,65	€ 30,88	€ 81,83	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,65	€ 27,25	€ 72,21	
1	Totale manodopera				€ 154,04	53,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,44	€ 74,44	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,44	25,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 262,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.05.603	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro					
C.05.603.d	In fascia estremamente difficile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,15	€ 30,88	€ 97,27	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,15	€ 27,25	€ 85,84	
1	Totale manodopera				€ 183,11	53,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 86,35	€ 86,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 86,35	25,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 269,46	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 309,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 340,87	100,00%

C.06 - DIPINTI SU TELA

C.06.001 - OPERAZIONI DI PRELIMINARI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.001	Intervento di rimozione del vecchio telaio, toppe ed eventuali stuccature. Velinatura della superficie dipinta con carta giapponese e colletta passata a caldo. Accurata pulitura del retro con l'ausilio del bisturi. Fermatura del colore dal retro ed eventuale rifacimento degli inserti e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. IN PESSIMO STATO DI CONSERVAZIONE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	67,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carta giapponese-CARTA GIAPPONESE, 9 gr/m2 48x94 cm	fg	4,00	€ 0,95	€ 3,80	
2.2	b. Colletta	100 gr	7,00	€ 1,79	€ 12,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,33	4,44%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3.2	b. Pennelli	ora	8,00	€ 1,70	€ 13,60	
3	Totale noleggi				€ 27,20	7,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 290,57	
4	Spese generali 15% di A				€ 43,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 334,16	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 33,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 367,57	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.002	Intervento di preparazione del telaio interinale e foderatura a colla pasta eseguita con tela patta; miglioramento della superficie pittorica; rimozione della carta giapponese e della colla in eccesso con spugne intrise di acqua calda. Sistemazione sul telaio definitivo in legno di abete con sistema a cuneo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1.3	c. Operaio comune	ora	1,00	€ 25,18	€ 25,18	
1	Totale manodopera				€ 234,08	60,88%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di pasta	50 gr	6,00	€ 2,33	€ 13,98	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,50	€ 22,17	€ 33,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 61,35	15,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 303,93	
4	Spese generali 15% di A				€ 45,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 349,51	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 34,95	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 384,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.003	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI RETTILINEI 50 x 50 cm	cad	1

TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 38,59

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.004	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI RETTILINEI 100 x 100 cm	cad	1

TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,19

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.005	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI RETTILINEI OLTRE 1 MQ	cad	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			€ 170,97

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.006	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI MISTILINEI 50 X 50 cm	cad	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			€ 54,04

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.007	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI MISTILINEI 100 x 100 cm	cad	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			€ 100,36

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.008	Fornitura di un nuovo telaio ligneo ad espansione TELAI MISTILINEI - OLTRE 1 MQ	cad	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			€ 216,15

C.06.100 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.100	Isolamento della pellicola pittorica da attuare, se necessario, preliminarmente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto:		
C.06.100.a	mediante nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,60	€ 27,25	€ 43,60	
1	Totale manodopera				€ 105,36	70,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina sintetica tipo ACRILMAT	lit	0,85	€ 12,25	€ 10,41	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,41	7,00%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	1,00	€ 1,76	€ 1,76	
3	Totale noleggi				€ 1,76	1,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 117,53	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 135,16	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 148,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.100	Isolamento della pellicola pittorica da attuare, se necessario, preliminarmente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto:		
C.06.100.b	mediante applicazione a pennello di resine sintetiche o naturali in soluzione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,56	€ 27,25	€ 15,26	
1	Totale manodopera				€ 46,14	64,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina sintetica tipo ACRILMAT	lit	0,75	€ 12,25	€ 9,19	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,19	12,93%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	1,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 56,18	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 64,60	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,46	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.101	Velinatura del recto del dipinto con finalità di sostegno o protezione, da effettuarsi, se necessario, preliminarmente ad operazioni di consolidamento, foderatura, movimentazioni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alla rimozione della velinatura, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità:		
C.06.101.a	con adesivi di origine animale	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,64	€ 30,88	€ 19,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 26,58	54,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Solvente tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2.3	c. Tessuto-non-tessuto	mt	1,50	€ 1,75	€ 2,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,14	20,61%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	0,64	€ 1,70	€ 1,09	
3.2	b. Pennelli	ora	0,64	€ 1,70	€ 1,09	
3	Totale noleggi				€ 2,18	4,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 38,89	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 44,72	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 49,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.101	Velinatura del recto del dipinto con finalità di sostegno o protezione, da effettuarsi, se necessario, preliminarmente ad operazioni di consolidamento, foderatura, movimentazioni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alla rimozione della velinatura, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità.		
C.06.101.b	con resine naturali o sintetiche in soluzione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,64	€ 30,88	€ 19,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 26,58	44,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina sintetica tipo ACRILMAT	lit	1,10	€ 12,25	€ 13,48	
2.2	b. Solvente tipo S99	lit	0,40	€ 4,79	€ 1,92	
2.3	c. Tessuto-non-tessuto	mt	1,50	€ 1,75	€ 2,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,02	30,45%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	0,64	€ 1,70	€ 1,09	
3.2	b. Pennelli	ora	0,64	€ 1,70	€ 1,09	
3	Totale noleggi				€ 2,18	3,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 46,77	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 53,78	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.102	Rimozione della velinatura da valutare al mq ric conducendo a questa misura anche superfici di minore entità, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli adesivi:		
C.06.102.a	mediante spugnatura con acqua nel caso di incollaggi con adesivi animali o vegetali	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 44,51	62,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,70	€ 9,33	€ 6,53	
2.2	b. Spugne	cad	2,00	€ 1,13	€ 2,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,79	12,26%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3.2	b. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 3,40	4,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 56,70	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 65,20	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.102	Rimozione della velinatura da valutare al mq ric conducendo a questa misura anche superfici di minore entità, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli adesivi:		
C.06.102.b	mediante applicazione di solventi nel caso di incollaggi con adesivi sintetici o resine	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 56,86	61,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina sintetica tipo ACRILMAT	lit	0,85	€ 12,25	€ 10,41	
2.2	b. Solvente tipo S99	lit	0,60	€ 4,79	€ 2,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,29	14,48%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,40	€ 1,70	€ 2,38	
3	Totale noleggi				€ 2,38	2,59%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 72,52	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 83,40	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 91,74	38,03%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'	
C.06.102	Rimozione della velinatura da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli adesivi:			
C.06.102.c	con metodo da definire in caso di incollaggi di precedenti interventi con adesivi sconosciuti	mq	1	
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

C.06.200 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DAL RECTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.200	Ristabilimento della coesione e/o dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione localizzata (1 dmq) di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza isolati fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi, anche se numericamente rilevanti; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.200.a	con adesivo di origine animale o sintetica e termocauterio	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,48	€ 30,88	€ 14,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,27	57,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,65	€ 9,33	€ 6,06	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,06	17,11%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,48	€ 1,70	€ 0,82	
3.2	b. Termocauterio	ora	0,48	€ 1,81	€ 0,87	
3	Totale noleggi				€ 1,68	4,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 28,02	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 32,22	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 35,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.200	Ristabilimento della coesione e/o dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione localizzata (1 dmq) di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza isolati fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi, anche se numericamente rilevanti; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.200.b	con adesivo di origine animale o sintetica e pesi localizzati	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 11,99	50,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,60	23,78%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3.2	b. Pesi localizzati	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 1,02	4,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 18,61	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 21,40	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 23,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.200	Ristabilimento della coesione e/o dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione localizzata (1 dmq) di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza isolati fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi, anche se numericamente rilevanti; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velinature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.200.c	con adesivo di origine animale o sintetica e tavola termica e/o a bassa pressione	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 20,35	56,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,60	15,67%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3.2	b. Tavola termica a bassa pressione	ora	0,50	€ 2,89	€ 1,45	
3	Totale noleggi				€ 2,30	6,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 28,24	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 32,47	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 35,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.a	con adesivo di origine animale e termocauterio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,90	€ 30,88	€ 182,19	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,60	€ 27,25	€ 70,85	
1	Totale manodopera				€ 253,04	69,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	1,50	€ 9,33	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,00	3,84%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,90	€ 1,70	€ 10,03	
3.2	b. Termocauterio	ora	5,90	€ 1,81	€ 10,68	
3	Totale noleggi				€ 20,71	5,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 287,75	
4	Spese generali 15% di A				€ 43,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 330,91	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 33,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 364,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.b	con adesivo di origine animale e pesi localizzati o termocauterio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,40	€ 27,25	€ 65,40	
1	Totale manodopera				€ 219,80	69,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	1,50	€ 9,33	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,00	4,40%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3.2	b. Termocauterio	ora	5,00	€ 1,81	€ 9,05	
3	Totale noleggi				€ 17,55	5,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 251,35	
4	Spese generali 15% di A				€ 37,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 289,05	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,90	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 317,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.c	con adesivo di origine animale e tavola termica e/o a bassa pressione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 340,60	69,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	1,50	€ 9,33	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,00	2,84%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	7,50	€ 1,70	€ 12,75	
3.2	b. Tavola termica a bassa pressione	ora	7,50	€ 2,89	€ 21,68	
3	Totale noleggi				€ 34,43	7,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 389,02	
4	Spese generali 15% di A				€ 58,35	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 447,37	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 44,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 492,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.d	con adesivo o consolidante sintetico e pesi localizzati o termocauterio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,33	€ 27,25	€ 63,49	
1	Totale manodopera				€ 187,01	67,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante sintetico tipo ACRILMAT	lit	1,50	€ 12,25	€ 18,38	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,38	6,62%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	4,00	€ 1,70	€ 6,80	
3.2	b. Termocauterio	ora	4,00	€ 1,81	€ 7,24	
3	Totale noleggi				€ 14,04	5,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 219,43	
4	Spese generali 15% di A				€ 32,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 252,34	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 25,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 277,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.e	con adesivo o consolidante sintetico e tavola termica e/o a bassa pressione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,43	€ 30,88	€ 229,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 338,44	68,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante sintetico tipo ACRILMAT	lit	1,50	€ 12,25	€ 18,38	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,38	3,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	7,43	€ 1,70	€ 12,63	
3.2	b. Tavola termica a bassa pressione	ora	7,43	€ 2,89	€ 21,47	
3	Totale noleggi				€ 34,10	6,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 390,92	
4	Spese generali 15% di A				€ 58,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 449,55	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 44,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 494,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.201	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal recto mediante applicazione diffusa in una o più zone oppure generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, a pennello, per iniezione e per nebulizzazione, con successivo trattamento della superficie di applicazione. Operazione da effettuare in presenza di diffusi fenomeni di perdita di adesione e coesione dei materiali costitutivi; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla rimozione degli eccessi dello stesso a trattamento effettuato ed esclusi quelli relativi ad eventuali velinature, puliture o altre operazioni preliminari:		
C.06.201.f	Trattamenti con tavola termica su opere di dimensioni superiori ai 3 x 2 m	gg	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

C.06.300 - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DAL VERSO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.a	con adesivo di origine animale a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,60	€ 30,88	€ 18,53	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,40	€ 27,25	€ 10,90	
1	Totale manodopera				€ 29,43	62,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo di origine animale - Colla di coniglio	kg	0,70	€ 9,33	€ 6,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,53	13,96%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
3	Totale noleggi				€ 1,02	2,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 36,98	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 42,53	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 46,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.b	con consolidante sintetico in soluzione a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	49,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante sintetico in soluzione tipo Acrylic 33	kg	0,85	€ 8,75	€ 7,44	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,44	27,60%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 21,30	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,19	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 24,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 26,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.c	con consolidante sintetico in soluzione per nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	44,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante sintetico in soluzione tipo Acrylic 33	kg	1,10	€ 8,75	€ 9,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,63	32,37%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	0,30	€ 1,76	€ 0,53	
3	Totale noleggi				€ 0,53	1,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 23,50	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 27,03	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.d	con resine naturali in soluzione a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,56	€ 27,25	€ 15,26	
1	Totale manodopera				€ 46,14	65,40%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina naturale - Colla di coniglio	kg	0,85	€ 9,33	€ 7,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,93	11,24%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,41%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 55,77	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 64,14	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 70,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.e	con resine naturali per nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 47,23	62,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina naturale - Colla di coniglio	kg	1,20	€ 9,33	€ 11,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,20	14,72%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 60,13	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 69,14	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 76,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.f	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,45	€ 30,88	€ 13,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 19,35	39,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,55	€ 34,42	€ 18,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,93	38,33%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,45	€ 1,70	€ 0,77	
3	Totale noleggi				€ 0,77	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 39,04	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 44,90	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 49,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.g	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a rullo	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,38	€ 30,88	€ 11,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 14,46	34,63%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,52	€ 34,42	€ 17,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,90	42,87%
	Noleggi:					
3.1	a. Rullo	ora	0,38	€ 1,70	€ 0,65	
3	Totale noleggi				€ 0,65	1,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 33,00	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 37,95	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,80	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 41,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.300	Ristabilimento della coesione e dell'adesione dei materiali costitutivi dal verso mediante applicazione generalizzata di prodotto consolidante o adesivo, normalmente propedeutica alle operazioni di foderatura, ma eseguibile anche autonomamente; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed esclusi quelli relativi alle operazioni di pulitura del retro e di rimozione di materiali non idonei applicati in precedenti interventi e ad altre operazioni preliminari:		
C.06.300.h	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo per nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,75	€ 27,25	€ 20,44	
1	Totale manodopera				€ 51,32	55,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,58	€ 34,42	€ 19,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,96	21,61%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	1,00	€ 1,76	€ 1,76	
3	Totale noleggi				€ 1,76	1,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 73,04	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 84,00	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 92,40	100,00%

C.06.400 - OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.400	Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida:		
C.06.400.a	disinfezione attacchi da parte di microrganismi: impregnazione con biocida a pennello e rimozione meccanica delle colonie	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,80	€ 30,88	€ 24,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 41,05	58,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida tipo Preventol RI 80	lit	0,58	€ 21,81	€ 12,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,65	18,16%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,80	€ 1,70	€ 1,36	
3	Totale noleggi				€ 1,36	1,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 55,06	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 63,32	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 69,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.400	Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida:		
C.06.400.b	disinfezione attacchi da parte di microrganismi: nebulizzazione di biocida e rimozione meccanica delle colonie	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,80	€ 30,88	€ 24,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 38,33	57,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida tipo Preventol RI 80	lit	0,60	€ 21,81	€ 13,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,09	19,58%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	0,80	€ 1,76	€ 1,41	
3	Totale noleggi				€ 1,41	2,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 52,82	
4	Spese generali 15% di A				€ 7,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 60,75	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 66,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.400	Trattamento biocida della tela di supporto e/o telaio o altri elementi lignei per l'eliminazione e la prevenzione di attacchi da parte di microrganismi e organismi biodeteriogeni; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ed alla eventuale schermatura semplice temporanea con materiale polietilenico per prolungare l'azione del biocida:		
C.06.400.c	disinfestazione attacchi da parte di organismi: impregnazione con biocida a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 15,08	34,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida tipo Preventol RI 80	lit	0,84	€ 21,81	€ 18,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,32	42,50%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,40	€ 1,70	€ 0,68	
3	Totale noleggi				€ 0,68	1,58%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 34,08	
4	Spese generali 15% di A				€ 5,11	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 39,19	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 43,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.401	Trattamento preventivo, mediante nebulizzazione di biocida	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %

	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	34,19%

	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Biocida tipo Preventol RI 80	lit	0,52	€ 21,81	€ 11,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 11,34	43,56%

	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,20	€ 1,70	€ 0,34	
3	Totale noleggi				€ 0,34	1,31%

A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 20,58	

4	Spese generali 15% di A				€ 3,09	11,86%

B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 23,67	

5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,37	9,09%

C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 26,04	100,00%

C.06.500 - OPERAZIONI DI RISTABILIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SUPPORTO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.500	Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine:		
C.06.500.a	con resine sintetiche per impregnazione o nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	44,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Consolidante sintetico tipo ACRILMAT	lit	0,82	€ 12,25	€ 10,05	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,05	33,22%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 23,91	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 27,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 30,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.500	Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine:		
C.06.500.b	con resine naturali per impregnazione o nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 52,68	62,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina naturale - Colla di coniglio	kg	1,30	€ 9,33	€ 12,13	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,13	14,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 66,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 76,49	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 84,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.500	Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine:		
C.06.500.c	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a pennello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,15	€ 27,25	€ 4,09	
1	Totale manodopera				€ 13,35	33,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,50	€ 34,42	€ 17,21	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,21	43,79%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 31,07	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 35,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 39,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.500	Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine:		
C.06.500.d	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo a rullo	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,40	€ 27,25	€ 10,90	
1	Totale manodopera				€ 41,78	52,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,57	€ 34,42	€ 19,62	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,62	24,58%
	Noleggi:					
3.1	a. Rullo	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	2,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 63,10	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 72,56	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 79,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.500	Isolamento del supporto e degli strati preparatori; operazione da eseguirsi su dipinti sensibili all'umidità, propedeuticamente a trattamenti implicanti l'impiego di acqua (foderature con adesivi naturali); inclusi gli oneri relativi alla preparazione delle idonee diluizioni delle resine:		
C.06.500.e	con adesivo sintetico per sigillatura a caldo per nebulizzazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 73,57	59,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Adesivo sintetico per sigillatura a caldo tipo Beva 371	lit	0,62	€ 34,42	€ 21,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,34	17,29%
	Noleggi:					
3.1	a. Nebulizzatore a motore	ora	1,50	€ 1,76	€ 2,64	
3	Totale noleggi				€ 2,64	2,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 97,55	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 112,18	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.501	Trattamento delle giunzioni originali del supporto di dipinti composti da più pezze unite, con finalità di riduzione dell'interferenza visiva in caso di foderatura	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,75	€ 30,88	€ 23,16	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,30	€ 27,25	€ 8,18	
1	Totale manodopera				€ 31,34	73,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	5,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 33,67	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 38,71	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 42,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.502	Risarcimento e/o ricomposizione di tagli e lacerazioni del supporto, propedeutica alle operazioni di foderatura, mediante incollaggi puntuali, per ricostituire l'unità strutturale del supporto e impedire il rilassamento della zona circostante la lacerazione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	dm	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 92,10	71,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 10,03	€ 10,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,03	7,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 102,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 15,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 117,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 129,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.06.503	Ricomposizione di tagli e lacerazioni del supporto propedeutica alle operazioni di foderatura; esclusi gli oneri relativi al risanamento di deformazioni e alle operazioni di foderatura, da valutare al m riconducendo a 0,5 m anche dimensioni inferiori.	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,56	€ 30,88	€ 17,29	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,16	€ 27,25	€ 4,36	
1	Totale manodopera				€ 21,65	72,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,10	€ 2,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,10	6,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 23,75	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 27,32	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 30,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.504	Realizzazione ed applicazione di inserti di tela nelle lacune del supporto, per ricostituire l'unità strutturale del supporto e impedire il rilassamento della zona circostante la lacerazione o per il riempimento del dislivello fra il supporto originale e la tela da rifodero (inserti non autoportanti); da valutare sul perimetro della lacuna inclusi gli oneri relativi al taglio e alla preparazione degli inserti: con adesione alla tela di rifodero (non autoportanti) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,90	€ 27,25	€ 24,53	
1	Totale manodopera				€ 55,41	71,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 5,95	€ 5,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,95	7,67%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 61,36	
3	Spese generali 15% di A				€ 9,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 70,56	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.a	deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	69,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1,17	€ 1,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1,17	9,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 10,07	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 11,58	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 12,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.b	deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati e trattamento termico	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,22	€ 27,25	€ 6,00	
1	Totale manodopera				€ 18,35	72,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1,64	€ 1,64	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1,64	6,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,99	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 25,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.c	deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati e umidità	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,34	€ 30,88	€ 10,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,14	€ 27,25	€ 3,82	
1	Totale manodopera				€ 14,31	70,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1,75	€ 1,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1,75	8,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 16,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 18,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 20,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.d	deformazioni di modesta entità e/o circoscritte, da valutare a singola applicazione: con pesi localizzati, umidità e trattamento termico	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,28	€ 27,25	€ 7,63	
1	Totale manodopera				€ 23,07	71,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 2,33	€ 2,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 2,33	7,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 25,40	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 29,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 32,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.e	deformazioni generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,45	€ 30,88	€ 44,78	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 58,40	70,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,00	€ 7,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,00	8,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 65,40	
3	Spese generali 15% di A				€ 9,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 75,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 82,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.f	deformazioni generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto e trattamento termico	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,80	€ 30,88	€ 55,58	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 82,83	72,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,12	€ 7,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,12	6,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 89,95	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 103,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 113,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.g	deformazioni generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto e umidità	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,60	€ 30,88	€ 49,41	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,70	€ 27,25	€ 19,08	
1	Totale manodopera				€ 68,48	69,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 9,46	€ 9,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,46	9,59%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 77,94	
3	Spese generali 15% di A				€ 11,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 89,63	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 98,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.h	deformazioni generalizzate, con sottovuoto: con sottovuoto, umidità e trattamento termico	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,40	€ 27,25	€ 38,15	
1	Totale manodopera				€ 115,35	73,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,75	5,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 124,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 18,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 142,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 156,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.i	deformazioni generalizzate, con tensionamento: con tensionamento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,25	€ 27,25	€ 34,06	
1	Totale manodopera				€ 111,26	68,40%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 17,33	€ 17,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,33	10,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 128,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 19,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 147,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 162,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.I	deformazioni generalizzate, con tensionamento: con tensionamento e trattamento termico	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,80	€ 27,25	€ 76,30	
1	Totale manodopera				€ 230,70	73,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 16,46	€ 16,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,46	5,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 247,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 37,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 284,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 312,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.m	deformazioni generalizzate, con tensionamento: con tensionamento e umidità	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,80	€ 30,88	€ 117,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 171,84	72,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,89	€ 15,89	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,89	6,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 187,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 28,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 215,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 237,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.505	Risanamento delle deformazioni e/o destressamento del supporto mediante applicazione di umidità pressione e calore, con o senza tensionamento, inclusi gli oneri relativi alla eventuale intelaiatura idonea al tensionamento provvisorio:		
C.06.505.n	deformazioni generalizzate, con tensionamento: con tensionamento, umidità e trattamento termico	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,50	€ 30,88	€ 200,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,30	€ 27,25	€ 117,18	
1	Totale manodopera				€ 317,90	73,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,17	5,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 340,07	
3	Spese generali 15% di A				€ 51,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 391,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 39,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 430,18	100,00%

C.06.600 - OPERAZIONI DI PULITURA DEL SUPPORTO E RIMOZIONE DI MATERIALI NON IDONEI O NON FUNZIONALI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.06.600	Rimozione di depositi incoerenti, come polveri, particellato atmosferico, con pennellesse e piccoli aspiratori	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,12	€ 30,88	€ 3,71	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 6,43	74,28%
	Noleggi:					
2.1	a. Aspiratore manuale	ora	0,12	€ 1,74	€ 0,21	
2.2	b. Pennelli	ora	0,12	€ 1,70	€ 0,20	
2	Totale noleggi				€ 0,41	4,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 6,84	
3	Spese generali 15% di A				€ 1,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 7,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 0,79	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 8,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.06.601	Rimozione di sostanze sovrarmesse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee:					
C.06.601.a	sostanze moderatamente coerenti e aderenti, con carte abrasive	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,40	€ 30,88	€ 12,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 17,26	59,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Carte abrasive	fg	5,00	€ 1,17	€ 5,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 5,85	20,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 23,11	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 26,57	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.601	Rimozione di sostanze sovrarmesse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee:		
C.06.601.b	sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in acqua, con bisturi e spatole dopo impacchi con acqua	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,72	€ 30,88	€ 53,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 80,36	65,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	0,50	€ 1,14	€ 0,57	
2.2	b. Carta assorbente - fg 80 x 120 cm	fg	2,00	€ 4,79	€ 9,58	
2.3	c. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,91	13,69%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	0,23	€ 1,70	€ 0,39	
3	Totale noleggi				€ 0,39	0,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 97,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 14,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 112,31	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.601	Rimozione di sostanze sovrarmesse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee:		
C.06.601.c	sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi in strati di medio spessore o mediamente induriti, con bisturi e spatole dopo impacchi con solventi	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,60	€ 30,88	€ 111,17	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,50	€ 27,25	€ 40,88	
1	Totale manodopera				€ 152,04	67,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi	lit	1,50	€ 2,56	€ 3,84	
2.2	b. Carta assorbente - fg 80 x 120 cm	fg	2,00	€ 4,79	€ 9,58	
2.3	c. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,18	8,94%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,60	€ 1,70	€ 6,12	
3	Totale noleggi				€ 6,12	2,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 178,34	
4	Spese generali 15% di A				€ 26,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 205,09	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 225,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.601	Rimozione di sostanze sovrappresse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee:		
C.06.601.d	sostanze coerenti e aderenti parzialmente solubili in solventi in strati di notevole spessore o molto induriti, con bisturi e spatole dopo impacchi con solventi	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,60	€ 30,88	€ 172,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 257,40	70,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi	lit	1,50	€ 2,56	€ 3,84	
2.2	b. Carta assorbente - fg 80 x 120 cm	fg	2,00	€ 4,79	€ 9,58	
2.3	c. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,18	5,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	5,60	€ 1,70	€ 9,52	
3	Totale noleggi				€ 9,52	2,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 287,10	
4	Spese generali 15% di A				€ 43,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 330,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 33,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 363,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.601	Rimozione di sostanze sovrarmesse alla tela originale quali depositi coerenti ed aderenti, incrostazioni, cataboliti di animali, sostanze organiche, etc., effettuata con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento della sostanza da rimuovere; inclusi gli oneri relativi alla scelta e alla preparazione delle miscele idonee:		
C.06.601.e	sostanze coerenti e aderenti termoplastiche, con bisturi e spatole dopo il riscaldamento controllato della superficie	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,10	€ 30,88	€ 126,61	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 208,36	71,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Sostanze coerenti e aderenti termoplastiche	a stima	1,00	€ 14,00	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,00	4,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	4,10	€ 1,70	€ 6,97	
3	Totale noleggi				€ 6,97	2,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 229,33	
4	Spese generali 15% di A				€ 34,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 263,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,37	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 290,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.602	Rimozione a bisturi di sostanze sovrappresse di varia natura; operazione da eseguirsi qualora la pulitura con solventi o soluzioni basiche non sia applicabile o non abbia avuto effetto	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,60	€ 30,88	€ 203,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,30	€ 27,25	€ 117,18	
1	Totale manodopera				€ 320,98	76,38%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	6,60	€ 1,70	€ 11,22	
3	Totale noleggi				€ 11,22	2,67%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 332,20	
4	Spese generali 15% di A				€ 49,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 382,03	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 38,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 420,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.a	adesivi di diversa natura a blanda tenacità: tele	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,60	€ 27,25	€ 16,35	
1	Totale manodopera				€ 59,58	60,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Tela (mq 31)	mq	1,00	€ 10,09	€ 10,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,69	15,97%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,40	€ 1,70	€ 2,38	
3	Totale noleggi				€ 2,38	2,42%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 77,65	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 89,30	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 98,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.b	adesivi di diversa natura a blanda tenacità: rattoppature	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,12	€ 30,88	€ 3,71	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 6,43	29,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Tela da rattoppo - Tela pattina (mq 30,5)	mq	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 10,86	49,07%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,12	€ 1,70	€ 0,20	
3	Totale noleggi				€ 0,20	0,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 17,49	
4	Spese generali 15% di A				€ 2,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 20,12	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 22,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.c	adesivi di origine animale o vegetale, mediante impacchi con acqua: tele	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,60	€ 30,88	€ 80,29	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 107,54	63,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	0,60	€ 1,14	€ 0,68	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.4	d. Tela (mq 31)	mq	1,00	€ 10,09	€ 10,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,16	12,57%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,60	€ 1,70	€ 4,42	
3	Totale noleggi				€ 4,42	2,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 133,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 153,09	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 168,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.d	adesivi di origine animale o vegetale, mediante impacchi con acqua: rattoppature	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,12	€ 30,88	€ 3,71	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 6,43	22,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	0,60	€ 1,14	€ 0,68	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.4	d. Tela da rattoppo - Tela pattina (mq 30,5)	mq	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,33	56,21%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,12	€ 1,70	€ 0,20	
3	Totale noleggi				€ 0,20	0,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 22,97	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 26,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 29,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.e	adesivi di natura sintetica in strati di medio spessore o mediamente induriti, mediante impacchi con solventi: tele	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 153,32	64,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi - Solvente	lit	0,60	€ 2,56	€ 1,54	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla tipo DAP	473 ml	0,80	€ 15,76	€ 12,61	
2.4	d. Tela (mq 31)	mq	1,00	€ 10,09	€ 10,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,02	12,22%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,20	€ 1,70	€ 5,44	
3	Totale noleggi				€ 5,44	2,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 187,78	
4	Spese generali 15% di A				€ 28,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 215,95	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 237,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.f	adesivi di natura sintetica in strati di medio spessore o mediamente induriti, mediante impacchi con solventi: rattoppature	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 11,99	36,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi - Solvente	lit	0,20	€ 2,56	€ 0,51	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla tipo DAP	473 ml	0,20	€ 15,76	€ 3,15	
2.4	d. Tela da rattoppo - Tela pattina (mq 30,5)	mq	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 13,71	41,36%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,54%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 26,21	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,93	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 30,14	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 33,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.g	adesivi di natura sintetica in strati di notevole spessore e molto induriti, mediante impacchi con solventi: tele	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,80	€ 27,25	€ 103,55	
1	Totale manodopera				€ 257,95	68,23%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi - Solvente	lit	0,70	€ 2,56	€ 1,79	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla tipo DAP	473 ml	1,00	€ 15,76	€ 15,76	
2.4	d. Tela (mq 31)	mq	1,00	€ 10,09	€ 10,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,43	8,58%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 298,88	
4	Spese generali 15% di A				€ 44,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 343,71	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 34,37	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 378,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.h	adesivi di natura sintetica in strati di notevole spessore e molto induriti, mediante impacchi con solventi: rattoppature	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 11,99	33,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Alcool etilico denaturato a 94 gradi - Solvente	lit	0,30	€ 2,56	€ 0,77	
2.2	b. Carta assorbente (fg 80 x 120 cm)	fg	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2.3	c. Colla tipo DAP	473 ml	0,30	€ 15,76	€ 4,73	
2.4	d. Tela da rattoppo - Tela pattina (mq 30,5)	mq	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,55	43,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	1,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 28,05	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 32,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 35,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.i	adesivi a riattivazione termica, mediante riscaldamento controllato della superficie: tele	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 65,03	57,18%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polvere di copoliammide tipo Polvammide	kg	0,30	€ 40,83	€ 12,25	
2.2	b. Tela (mq 31)	mq	1,00	€ 10,09	€ 10,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,34	19,64%
	Noleggi:					
3.1	a. Termocauterio	ora	1,40	€ 1,81	€ 2,53	
3	Totale noleggi				€ 2,53	2,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 89,91	
4	Spese generali 15% di A				€ 13,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 103,39	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 113,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.603	Rimozione di tele da rifodero e rattoppature (foderature parziali) applicate a sostegno della tela originale in precedenti interventi, non più funzionali o idonei, quali tele, rattoppature, materiali rigidi, effettuata manualmente o con mezzi meccanici, con o senza solubilizzazione o rigonfiamento degli adesivi; inclusi gli oneri relativi alla pulitura della superficie dai residui di adesivo:		
C.06.603.I	adesivi a riattivazione termica, mediante riscaldamento controllato della superficie: rattoppature	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,20	€ 30,88	€ 6,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 8,90	28,45%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polvere di copoliammide tipo Polvammide	kg	0,25	€ 40,83	€ 10,21	
2.2	b. Tela da rattoppo - Tela pattina (mq 30,5)	mq	1,00	€ 5,26	€ 5,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,47	49,44%
	Noleggi:					
3.1	a. Termocauterio	ora	0,20	€ 1,81	€ 0,36	
3	Totale noleggi				€ 0,36	1,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 24,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 3,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 28,44	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 31,28	100,00%

C.06.700 - OPERAZIONI DI FODERATURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.700	Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta), nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto esclusi gli oneri per il trattamento, eseguito preliminarmente, di cedimenti, stress, tagli, lacerazioni, lacune, mancanze di adesione alla preparazione, in dipinti già foderati o già isolati o che non temono l'umidità; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifodero, al posizionamento di quest'ultima sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq:		
C.06.700.a	foderatura con una tela	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,40	€ 30,88	€ 104,99	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,90	€ 27,25	€ 51,78	
1	Totale manodopera				€ 156,77	57,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,50	€ 22,17	€ 33,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 52,96	19,43%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,40	€ 1,70	€ 5,78	
3	Totale noleggi				€ 5,78	2,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 215,51	
4	Spese generali 15% di A				€ 32,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 247,84	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 24,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 272,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.700	Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta), nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto esclusi gli oneri per il trattamento, eseguito preliminarmente, di cedimenti, stress, tagli, lacerazioni, lacune, mancanze di adesione alla preparazione, in dipinti già foderati o già isolati o che non temono l'umidità; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifodero, al posizionamento di quest'ultima sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq:		
C.06.700.b	foderatura con doppia tela in casi di supporto di tela di dimensioni medie o grandi	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,80	€ 30,88	€ 117,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 171,84	53,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	2,50	€ 22,17	€ 55,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,13	23,44%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,80	€ 1,70	€ 6,46	
3	Totale noleggi				€ 6,46	2,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 253,44	
4	Spese generali 15% di A				€ 38,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 291,45	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 29,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 320,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.700	Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta), nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto esclusi gli oneri per il trattamento, eseguito preliminarmente, di cedimenti, stress, tagli, lacerazioni, lacune, mancanze di adesione alla preparazione, in dipinti già foderati o già isolati o che non temono l'umidità; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifodero, al posizionamento di quest'ultima sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq:		
C.06.700.c	foderatura con due tele in tempi successivi in casi di supporto di tele estremamente degradate che richiedano interventi preliminari alla foderatura definitiva	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,85	€ 27,25	€ 104,91	
1	Totale manodopera				€ 290,19	61,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	2,50	€ 22,17	€ 55,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,13	15,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 10,20	2,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 375,53	
4	Spese generali 15% di A				€ 56,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 431,85	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 43,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 475,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.701	Foderatura con adesivi naturali (colla di pasta) dei bordi nei casi in cui il supporto e la preparazione sono in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione; inclusi gli oneri relativi alla preparazione degli adesivi, al trattamento della tela da rifodero, al taglio della porzione in eccesso, al posizionamento della tela da rifodero sul telaio interinale ed alla stiratura, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,90	€ 30,88	€ 58,67	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 85,92	50,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,31	27,03%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,90	€ 1,70	€ 3,23	
3	Totale noleggi				€ 3,23	1,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 135,46	
4	Spese generali 15% di A				€ 20,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 155,78	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.702	Foderatura con adesivi sintetici per sigillatura a caldo in dipinti sui quali è necessario evitare l'uso dell'acqua; inclusi gli oneri relativi alla preparazione della tela da rifodero, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,25 mq: foderatura con una tela nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione del dipinto: inclusi gli oneri relativi al trattamento della tela da rifodero	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,60	€ 27,25	€ 43,60	
1	Totale manodopera				€ 105,36	53,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,70	€ 9,33	€ 6,53	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 47,25	23,94%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,00	€ 1,70	€ 3,40	
3	Totale noleggi				€ 3,40	1,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 156,01	
4	Spese generali 15% di A				€ 23,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 179,41	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 197,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.703	Foderatura con due tele e/o materiali di irrigidimento nei casi in cui sia necessario ottenere un supporto rigido per restituire portanza alle tele; inclusi gli oneri relativi alla preparazione con adesivo delle tele da rifodero e dei materiali di irrigidimento:		
C.06.703.a	per tele di dimensioni massime pari a 3 x 2 m	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 119,89	54,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,70	€ 9,33	€ 6,53	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,30	€ 22,17	€ 28,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,46	22,41%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 5,10	2,31%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 174,45	
4	Spese generali 15% di A				€ 26,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 200,62	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 220,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.703	Foderatura con due tele e/o materiali di irrigidimento nei casi in cui sia necessario ottenere un supporto rigido per restituire portanza alle tele; inclusi gli oneri relativi alla preparazione con adesivo delle tele da rifodero e dei materiali di irrigidimento:		
C.06.703.b	per tele di dimensioni superiori a 3 x 2	m	1
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.704	Foderatura dei bordi nei casi in cui il supporto è in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 52,68	41,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,31	36,36%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
3	Totale noleggi				€ 1,70	1,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 100,69	
4	Spese generali 15% di A				€ 15,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 115,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 127,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.705	Foderatura con adesivi sintetici a riattivazione con solvente in dipinti sui quali è necessario evitare l'uso del calore; inclusi gli oneri relativi al trattamento della tela da rifodero ed al posizionamento della stessa sul telaio interinale, considerando una superficie minima di applicazione pari a 0,50 mq: foderatura con una tela nei casi in cui il supporto non garantisca la buona conservazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,20	€ 27,25	€ 32,70	
1	Totale manodopera				€ 97,55	52,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,31	24,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	2,10	€ 1,70	€ 3,57	
3	Totale noleggi				€ 3,57	1,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 147,43	
4	Spese generali 15% di A				€ 22,11	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 169,54	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,95	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 186,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.706	Foderatura dei bordi nei casi in cui il supporto è in uno stato di conservazione buono o in cui non è indicata, o necessaria, una foderatura completa; al fine di permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,50	€ 30,88	€ 46,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 73,57	47,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,31	29,90%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,50	€ 1,70	€ 2,55	
3	Totale noleggi				€ 2,55	1,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 122,43	
4	Spese generali 15% di A				€ 18,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 140,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 154,88	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.707	Foderatura dei bordi con tessuti adesivi nel caso di dipinti leggeri e sensibili a qualsiasi manipolazione, per permettere il montaggio su un telaio, o altra struttura di sostegno, di una tela che presenti dei bordi insufficienti a tale operazione e quando non è indicata, o necessaria, una foderatura totale	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,18	€ 27,25	€ 4,91	
1	Totale manodopera				€ 14,17	19,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,88	58,53%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 56,56	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 65,04	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 71,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.708	Congiunzione di due tele per rifodero mediante cucitura nel caso di un dipinto di grandi dimensioni che debba subire un intervento di foderatura	m	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,30	€ 30,88	€ 9,26	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,14	€ 27,25	€ 3,82	
1	Totale manodopera				€ 13,08	18,64%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,88	59,68%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,30	€ 1,70	€ 0,51	
3	Totale noleggi				€ 0,51	0,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 55,47	
4	Spese generali 15% di A				€ 8,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 63,79	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 6,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 70,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.709	Applicazione di sistemi protettivi sul retro del dipinto con finalità di protezione da agenti esterni:		
C.06.709.a	pannelli semirigidi sul retro del telaio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,40	€ 30,88	€ 43,23	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 65,03	45,20%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,60	€ 9,33	€ 5,60	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,20	€ 22,17	€ 26,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,31	32,19%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,40	€ 1,70	€ 2,38	
3	Totale noleggi				€ 2,38	1,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 113,72	
4	Spese generali 15% di A				€ 17,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 130,78	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 143,86	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.709	Applicazione di sistemi protettivi sul retro del dipinto con finalità di protezione da agenti esterni:		
C.06.709.b	tessuto interposto tra il telaio prima e il dipinto (foderatura libera)	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,60	€ 30,88	€ 18,53	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,40	€ 27,25	€ 10,90	
1	Totale manodopera				€ 29,43	31,75%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colla di coniglio	kg	0,70	€ 9,33	€ 6,53	
2.2	b. Spatola	cad	1,00	€ 6,76	€ 6,76	
2.3	c. Spugne Wishab	cad	1,00	€ 7,35	€ 7,35	
2.4	d. Tela patta	mt	1,00	€ 22,17	€ 22,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,81	46,20%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
3	Totale noleggi				€ 1,02	1,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 73,26	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 84,25	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 92,67	100,00%

C.06.800 - OPERAZIONI DI PULITURA DEGLI STRATI SUPERFICIALI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.800	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.800.a	PULITURA SEMPLICE	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1	Totale manodopera				€ 92,64	60,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini di legno	a stima	1,00	€ 9,91	€ 9,91	
2.2	b. Cotone	kg	0,40	€ 8,75	€ 3,50	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,20	11,89%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3.2	b. Pennelli	ora	3,00	€ 1,70	€ 5,10	
3	Totale noleggi				€ 10,20	6,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 121,04	
4	Spese generali 15% di A				€ 18,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 139,20	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 13,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 153,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.800	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.800.b	PULITURA MEDIA DIFFICOLTA'	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1	Totale manodopera				€ 154,40	63,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini di legno	a stima	1,00	€ 9,91	€ 9,91	
2.2	b. Cotone	kg	0,70	€ 8,75	€ 6,13	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 20,83	8,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3.2	b. Pennelli	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 17,00	6,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 192,23	
4	Spese generali 15% di A				€ 28,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 221,06	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 22,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 243,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.800	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese anche le operazioni di rimozione delle ridipinture e delle vecchie stuccature di composizione o applicazioni non idonee da eseguire a bisturi assicurandosi della stabilità della superficie originale circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.800.c	PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1	Totale manodopera				€ 216,16	65,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini di legno	a stima	1,00	€ 9,91	€ 9,91	
2.2	b. Cotone	kg	0,80	€ 8,75	€ 7,00	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 21,70	6,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3.2	b. Pennelli	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3	Totale noleggi				€ 23,80	7,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 261,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 39,25	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 300,91	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 331,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.801	Intervento di pulitura della superficie pittorica, previa esecuzione di saggi preliminari, da eseguire a bisturi e con sostanze chimiche nella misura in cui le caratteristiche tecniche del dipinto originale consentano l'uso di solventi o soluzioni acquose (miscele rigonfianti o complessanti) applicate a tamponcino di cotone o in sospensione emulsionante neutra. Si intendono comprese le operazioni di rimozione o alleggerimento delle vernici sovrarmesse assicurandosi della stabilità della superficie pittorica circostante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PULITURA DIFFICOLTOSA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,00	€ 30,88	€ 216,16	
1	Totale manodopera				€ 216,16	64,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bastoncini di legno	a stima	1,00	€ 9,91	€ 9,91	
2.2	b. Cotone	kg	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.3	c. Solvente tipo S99	lit	1,00	€ 4,79	€ 4,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 23,45	7,04%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3.2	b. Pennelli	ora	7,00	€ 1,70	€ 11,90	
3	Totale noleggi				€ 23,80	7,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 263,41	
4	Spese generali 15% di A				€ 39,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 302,92	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 333,21	100,00%

C.06.900 - OPERAZIONI DI STUCCATURA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.900	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stésse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefrahc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.900.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1	Totale manodopera				€ 185,28	63,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	0,50	€ 1,79	€ 0,90	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,94	12,56%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	6,00	€ 1,70	€ 10,20	
3	Totale noleggi				€ 10,20	3,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 232,42	
4	Spese generali 15% di A				€ 34,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 267,28	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 294,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.900	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stésse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefrahc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.900.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 20 % E FINO AL 40 % DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1	Totale manodopera				€ 370,56	67,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,70	€ 1,70	€ 1,19	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,33	8,21%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	12,00	€ 1,70	€ 20,40	
3	Totale noleggi				€ 20,40	3,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 436,29	
4	Spese generali 15% di A				€ 65,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 501,73	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 50,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 551,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.900	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stésse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefrahc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.900.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 40% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,00	€ 30,88	€ 555,84	
1	Totale manodopera				€ 555,84	69,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	1,00	€ 1,70	€ 1,70	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,84	5,73%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	18,00	€ 1,70	€ 30,60	
3	Totale noleggi				€ 30,60	3,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 632,28	
4	Spese generali 15% di A				€ 94,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 727,12	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 72,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 799,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.900	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stésse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a tratteggio o selezione o astrazione cromatica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura della immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis a Retoucher Lefrahc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.900.d	VALUTAZIONE DELLE GRANDI LACUNE CON INTEGRAZIONE AL 100 %	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	36,00	€ 30,88	€ 1.111,68	
1	Totale manodopera				€ 1.111,68	72,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	1,20	€ 1,70	€ 2,04	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	2,00	€ 8,87	€ 17,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,18	2,99%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	36,00	€ 1,70	€ 61,20	
3	Totale noleggi				€ 61,20	3,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 1.219,06	
4	Spese generali 15% di A				€ 182,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 1.401,92	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 140,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1.542,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.901	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo.Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
C.06.901.a	VALUTAZIONE DELLE LACUNE FINO AL 20% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,80	€ 30,88	€ 86,46	
1	Totale manodopera				€ 86,46	53,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,12	22,42%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	2,80	€ 1,70	€ 4,76	
3	Totale noleggi				€ 4,76	2,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 127,34	
4	Spese generali 15% di A				€ 19,10	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 146,45	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 161,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.901	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta al passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale- Verniciature reiterate durante la fase del ritocco e verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo. Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte		
C.06.901.b	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 20% E FINO AL 40% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1	Totale manodopera				€ 154,40	61,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefranc e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,12	14,35%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	3,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 199,02	
4	Spese generali 15% di A				€ 29,85	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 228,87	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 22,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 251,76	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.901	Intervento di stuccatura delle lacune con gesso di Bologna e colletta passata a caldo e livellamento delle stesse. Reintegrazione pittorica delle lacune, al fine di facilitare la comprensione visiva dell'immagine raffigurata, con colori ad acquerello del tipo Windsor e Newton, nella gamma dei pigmenti non alterabili, tramite la tecnica di integrazione a velatura sottotono o a tono o per integrazione materica secondo le indicazioni della D.L. senza che tale intervento alteri in alcun modo la struttura dell'immagine originale. Verniciature reiterate durante la fase del ritocco è verniciatura finale protettiva del tipo Vernis à Retoucher Lefranc e Bourgeois data a pennello o a spruzzo.Quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
C.06.901.c	VALUTAZIONE DELLE LACUNE OLTRE IL 40% DELLA SUPERFICIE PITTORICA	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,00	€ 30,88	€ 247,04	
1	Totale manodopera				€ 247,04	66,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori acquerello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2.2	b. Gesso di Bologna	kg	0,60	€ 1,70	€ 1,02	
2.3	c. Colletta	100 gr	5,00	€ 1,79	€ 8,95	
2.4	d. Vernici tipo Vernis a Retoucher Lefrac e Bourgeois	75 ml	1,00	€ 8,87	€ 8,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 36,29	9,83%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennello a spruzzo	ora	5,00	€ 1,70	€ 8,50	
3	Totale noleggi				€ 8,50	2,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 291,83	
4	Spese generali 15% di A				€ 43,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 335,60	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 33,56	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 369,16	100,00%

C.06.1000 - OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE E PRESENTAZIONE ESTETICA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1000	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 15% del totale		
C.06.1000.a	con colori ad acquarello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	9,00	€ 30,88	€ 277,92	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,30	€ 27,25	€ 171,68	
1	Totale manodopera				€ 449,60	76,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	2,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 467,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 70,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 537,10	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 53,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 590,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1000	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 15% del totale:		
C.06.1000.b	con colori a vernice	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	9,00	€ 30,88	€ 277,92	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,30	€ 27,25	€ 171,68	
1	Totale manodopera				€ 449,60	76,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a vernice tipo Di Volo	cad	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	2,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 461,85	
3	Spese generali 15% di A				€ 69,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 531,12	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 53,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 584,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1001	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 50% del totale:		
C.06.1001.a	con colori ad acquarello	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	14,00	€ 30,88	€ 432,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	9,00	€ 27,25	€ 245,25	
1	Totale manodopera				€ 677,57	77,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	1,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 695,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 104,25	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 799,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 79,93	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 879,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1001	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica entro il 50% del totale:		
C.06.1001.b	con colori a vernice	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	14,00	€ 30,88	€ 432,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	9,00	€ 27,25	€ 245,25	
1	Totale manodopera				€ 677,57	77,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a vernice tipo Di Volo	cad	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	1,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 689,82	
3	Spese generali 15% di A				€ 103,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 793,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 79,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 872,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1002	Per abrasioni e lacune di piccole dimensioni distribuite sulla superficie pittorica oltre il 50% del totale, con colori ad acquarello o a vernice.	cm	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1003	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni con superficie compresa fra 0,25 dmq e 5 dmq, da valutare sulla superficie effettiva:		
C.06.1003.a	con colori ad acquarello	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,70	€ 30,88	€ 52,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 79,75	64,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	14,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,20	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 111,78	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 122,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1003	Reintegrazione mimetica delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni con superficie compresa fra 0,25 dmq e 5 dmq, da valutare sulla superficie effettiva:		
C.06.1003.b	con colori a vernice	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,70	€ 30,88	€ 52,50	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 79,75	68,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a vernice tipo Di Volo	cad	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	10,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,00	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1004	Reintegrazione con tecnica riconoscibile (tratteggio o altro) delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Pee lacune di medie e grandi dimensioni, da valutare sulla superficie effettiva. Superficie fino a 5 dmq:		
C.06.1004.a	con colori ad acquarello	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,50	€ 27,25	€ 95,38	
1	Totale manodopera				€ 280,66	74,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori ad acquarello tipo Winsor e Newton	cad	1,00	€ 17,45	€ 17,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,45	4,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 298,11	
3	Spese generali 15% di A				€ 44,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 342,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 34,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 377,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1004	Reintegrazione con tecnica riconoscibile (tratteggio o altro) delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni, da valutare sulla superficie effettiva. Superficie fino a 5 dmq:		
C.06.1004.b	con colori a vernice	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,80	€ 27,25	€ 49,05	
1	Totale manodopera				€ 141,69	72,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a vernice tipo Di Volo	cad	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	6,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 153,94	
3	Spese generali 15% di A				€ 23,09	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 177,03	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 17,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 194,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1004	Reintegrazione con tecnica riconoscibile (tratteggio o altro) delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni, da valutare sulla superficie effettiva. Superficie fino a 5 dmq:		
C.06.1004.c	superficie superiore a 5 dmq, con colori ad acquarello o a vernice		
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			

a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1004	Reintegrazione con tecnica riconoscibile (tratteggio o altro) delle lacune degli strati pittorici, mediante applicazione per stesure successive di colori, ad acquarello o a vernice, con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico; esclusi gli oneri relativi alla stuccatura e rasatura delle lacune, all'applicazione di inserti di tela, alle verniciature. Per lacune di medie e grandi dimensioni, da valutare sulla superficie effettiva. Superficie fino a 5 dmq:		
C.06.1004.d	riduzione dell'interferenza visiva degli strati preparatori e/o del supporto, da valutare sulla superficie effettivamente interessata, con colori ad acquarello o a vernice	dmq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,14	€ 30,88	€ 4,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,10	€ 27,25	€ 2,73	
1	Totale manodopera				€ 7,05	28,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Colori a vernice tipo Di Volo	cad	1,00	€ 12,25	€ 12,25	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,25	50,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,30	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1005	Protezione finale della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione, con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie; fino a quattro stesure di vernice. Verniciatura in corso d'opera a tampone o a pennello:		
C.06.1005.a	con resina sintetica in eteri di petrolio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,89	53,74%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Essenza di petrolio	lit	0,35	€ 13,43	€ 4,70	
2.2	b. Resina sintetica	lit	0,35	€ 12,25	€ 4,29	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,99	23,12%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	2,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 30,73	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 35,34	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 38,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1005	Protezione finale della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione, con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie; fino a quattro stesure di vernice. Verniciatura in corso d'opera a tampone o a pennello:		
C.06.1005.b	con resine sintetiche in altri solventi organici	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,89	54,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Essenza di trementina	lit	0,25	€ 13,43	€ 3,36	
2.2	b. Resina sintetica	lit	0,25	€ 12,25	€ 3,06	
2.3	c. Cloretene_Solvente organico a base di idrocarburi	200 gr	0,10	€ 22,75	€ 2,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 8,70	22,58%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,50	€ 1,70	€ 0,85	
3	Totale noleggi				€ 0,85	2,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 30,44	
4	Spese generali 15% di A				€ 4,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 35,00	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 3,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 38,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1005	Protezione finale della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione, con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie; fino a quattro stesure di vernice. Verniciatura in corso d'opera a tampone o a pennello:		
C.06.1005.c	con resina sintetica in eteri di petrolio	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 61,94	66,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Essenza di petrolio	lit	0,37	€ 13,43	€ 4,97	
2.2	b. Resina sintetica	lit	0,37	€ 12,25	€ 4,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 9,50	10,20%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,30	€ 1,70	€ 2,21	
3	Totale noleggi				€ 2,21	2,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 73,66	
4	Spese generali 15% di A				€ 11,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 84,70	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 93,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.06.1005	Protezione finale della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche o naturali in soluzione, con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie; fino a quattro stesure di vernice. Verniciatura in corso d'opera a tampone o a pennello:		
C.06.1005.d	con resine sintetiche in altri solventi organici	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,80	€ 27,25	€ 21,80	
1	Totale manodopera				€ 61,94	48,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Resina sintetica	lit	1,20	€ 12,25	€ 14,70	
2.2	b. Cloretene_Solvente organico a base di idrocarburi	200 gr	1,00	€ 22,75	€ 22,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,45	29,14%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	1,30	€ 1,70	€ 2,21	
3	Totale noleggi				€ 2,21	1,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 101,60	
4	Spese generali 15% di A				€ 15,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 116,84	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 128,53	100,00%

C.07 - DIPINTI SU CARTA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.07.001	Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,12	€ 30,88	€ 127,23	
1	Totale manodopera				€ 127,23	53,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,22	€ 59,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,22	25,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 186,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 214,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 235,85	100,00%

C.08 - METALLI, LEGHE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.08.001	Pulitura ed eliminazione di solfuro di argento misurabile					
C.08.001.a	In fascia facile	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,87	€ 29,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,87	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.08.001	Pulitura ed eliminazione di solfuro di argento misurabile					
C.08.001.b	In fascia media	mq	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 58,95	€ 58,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 58,95	25,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.001	Pulitura ed eliminazione di solfuro di argento misurabile		
C.08.001.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,30	€ 30,88	€ 101,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 186,38	54,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 84,00	€ 84,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 84,00	24,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 270,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 310,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 342,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.001	Pulitura ed eliminazione di solfuro di argento misurabile		
C.08.001.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,20	€ 27,25	€ 87,20	
1	Totale manodopera				€ 257,04	56,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,60	€ 105,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,60	23,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 362,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 417,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 458,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.002	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili		
C.08.002.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,09	€ 45,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,09	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.002	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili		
C.08.002.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 155,68	54,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 70,60	€ 70,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 70,60	24,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.002	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili		
C.08.002.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,50	€ 30,88	€ 138,96	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,20	€ 27,25	€ 87,20	
1	Totale manodopera				€ 226,16	56,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 91,02	€ 91,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 91,02	22,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,18	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 401,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.002	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili		
C.08.002.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,80	€ 30,88	€ 179,10	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,50	€ 27,25	€ 122,63	
1	Totale manodopera				€ 301,73	57,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 114,93	€ 114,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 114,93	21,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 416,66	
3	Spese generali 15% di A				€ 62,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 479,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 47,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 527,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.003	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili		
C.08.003.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,04	€ 45,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,04	26,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,98	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.003	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili		
C.08.003.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 158,77	55,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 67,68	€ 67,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 67,68	23,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.003	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili		
C.08.003.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,30	€ 30,88	€ 132,78	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,30	€ 27,25	€ 89,93	
1	Totale manodopera				€ 222,71	55,70%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 93,34	€ 93,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 93,34	23,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 363,46	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 399,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.003	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili		
C.08.003.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,30	€ 30,88	€ 194,54	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,00	€ 27,25	€ 109,00	
1	Totale manodopera				€ 303,54	57,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 114,36	€ 114,36	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 114,36	21,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 417,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 62,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 480,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 528,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.004	Asciugatura di argenti misurabili		
C.08.004.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,93	€ 14,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,93	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,78	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.004	Asciugatura di argenti misurabili		
C.08.004.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	53,47%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,29	€ 29,29	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,29	25,58%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.004	Asciugatura di argenti misurabili		
C.08.004.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 37,92	€ 37,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,92	22,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,83	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.004	Asciugatura di argenti misurabili		
C.08.004.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,40	€ 30,88	€ 74,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 131,34	57,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 49,02	€ 49,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,02	21,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 180,36	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 207,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.005	Integrazione di argenti misurabili		
C.08.005.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.005	Integrazione di argenti misurabili		
C.08.005.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	55,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,83	€ 26,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,83	23,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,14	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.005	Integrazione di argenti misurabili		
C.08.005.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 37,92	€ 37,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,92	22,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,83	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.005	Integrazione di argenti misurabili		
C.08.005.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 134,43	57,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 49,02	€ 49,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,02	21,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 183,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 210,96	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 232,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.006	Ricomposizione di argenti misurabili		
C.08.006.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,74%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,12	€ 15,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,12	26,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,42	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.006	Ricomposizione di argenti misurabili		
C.08.006.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	54,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,16	€ 29,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,16	24,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 118,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.006	Ricomposizione di argenti misurabili		
C.08.006.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,52	€ 38,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,52	22,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.006	Ricomposizione di argenti misurabili		
C.08.006.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 134,43	57,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 49,12	€ 49,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,12	21,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 183,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 211,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 232,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.007	Protezione finale di argenti misurabili		
C.08.007.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,08	€ 15,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,08	26,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.007	Protezione finale di argenti misurabili		
C.08.007.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	54,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 28,72	€ 28,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,72	24,41%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,03	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 106,98	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 117,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.007	Protezione finale di argenti misurabili		
C.08.007.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 37,99	€ 37,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,99	22,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.007	Protezione finale di argenti misurabili		
C.08.007.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 134,43	58,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 47,86	€ 47,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 47,86	20,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 182,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,63	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.008	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti non misurabili		
C.08.008.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,06	€ 27,25	€ 56,14	
1	Totale manodopera				€ 120,98	52,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,28	€ 60,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,28	26,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,19	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.008	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti non misurabili		
C.08.008.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,30	€ 30,88	€ 101,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 183,65	53,18%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,37	€ 89,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,37	25,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 273,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 313,98	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 345,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.008	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti non misurabili		
C.08.008.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,30	€ 30,88	€ 194,54	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 306,81	53,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 145,96	€ 145,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 145,96	25,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 452,77	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 520,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 572,76	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.008	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti non misurabili		
C.08.008.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,40	€ 30,88	€ 259,39	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,40	€ 27,25	€ 228,90	
1	Totale manodopera				€ 488,29	54,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 215,97	€ 215,97	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 215,97	24,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 704,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 105,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 809,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 80,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 890,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.009	Asciugatura di argenti non misurabili		
C.08.009.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,26	€ 30,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,26	26,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,86	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.009	Asciugatura di argenti non misurabili		
C.08.009.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 125,16	53,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 58,34	€ 58,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 58,34	25,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 183,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 211,03	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 232,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.009	Asciugatura di argenti non misurabili		
C.08.009.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,10	€ 30,88	€ 126,61	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,70	€ 27,25	€ 100,83	
1	Totale manodopera				€ 227,43	54,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,01	€ 105,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,01	24,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 332,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 49,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 382,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 38,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 420,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.009	Asciugatura di argenti non misurabili		
C.08.009.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,50	€ 30,88	€ 200,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,20	€ 27,25	€ 114,45	
1	Totale manodopera				€ 315,17	55,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 137,12	€ 137,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 137,12	23,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 452,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 520,13	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 572,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.010	Integrazioni di argenti non misurabili		
C.08.010.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,16	€ 30,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,16	26,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,37	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.010	Integrazioni di argenti non misurabili		
C.08.010.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,95	€ 74,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,95	26,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,72	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.010	Integrazioni di argenti non misurabili		
C.08.010.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,23	€ 30,88	€ 99,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 181,49	52,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,32	€ 89,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,32	26,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 270,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 342,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.010	Integrazioni di argenti non misurabili		
C.08.010.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,20	€ 30,88	€ 253,22	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,20	€ 27,25	€ 223,45	
1	Totale manodopera				€ 476,67	53,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 229,85	€ 229,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 229,85	25,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 706,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 105,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 812,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 81,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 893,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.011	Ricomposizione di argenti non misurabili		
C.08.011.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,10	€ 30,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,10	26,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.011	Ricomposizione di argenti non misurabili		
C.08.011.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	55,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,41	€ 41,41	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,41	24,03%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.011	Ricomposizione di argenti non misurabili		
C.08.011.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,40	€ 30,88	€ 104,99	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 189,47	55,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 81,68	€ 81,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 81,68	23,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 343,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.011	Ricomposizione di argenti non misurabili		
C.08.011.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,60	€ 30,88	€ 203,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,50	€ 27,25	€ 122,63	
1	Totale manodopera				€ 326,43	57,18%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 124,86	€ 124,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 124,86	21,87%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 451,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 518,99	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 51,90	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 570,89	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.012	Protezione finale di argenti non misurabili		
C.08.012.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,45	€ 30,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,45	26,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,71	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.012	Protezione finale di argenti non misurabili		
C.08.012.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,47%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,76	€ 43,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,76	25,58%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,22	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,55	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.012	Protezione finale di argenti non misurabili		
C.08.012.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 125,16	54,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 56,01	€ 56,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 56,01	24,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,18	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.012	Protezione finale di argenti non misurabili		
C.08.012.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,30	€ 27,25	€ 89,93	
1	Totale manodopera				€ 259,77	56,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 102,68	€ 102,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 102,68	22,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 362,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 416,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,68	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 458,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.013	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili		
C.08.013.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.013	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili		
C.08.013.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	55,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,83	€ 26,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,83	23,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,14	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.013	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili		
C.08.013.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,52	€ 38,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,52	22,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.013	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili		
C.08.013.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,50	€ 30,88	€ 77,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 134,43	58,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 46,67	€ 46,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,67	20,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,26	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.014	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili		
C.08.014.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	52,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 6,53	€ 6,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,53	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,66	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.014	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili		
C.08.014.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	53,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,40	€ 14,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,40	25,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.014	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili		
C.08.014.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	55,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 27,99	€ 27,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,99	23,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,30	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 106,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,61	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.014	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili		
C.08.014.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,03	€ 38,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,03	22,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,94	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,97	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.015	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili		
C.08.015.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	54,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 6,07	€ 6,07	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,07	24,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 19,24	
3	Spese generali 15% di A				€ 2,89	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 22,13	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 24,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.015	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili		
C.08.015.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,60	€ 30,88	€ 18,53	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 32,15	55,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,00	€ 14,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,00	23,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.015	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili		
C.08.015.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	55,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 26,95	€ 26,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 26,95	23,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.015	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili		
C.08.015.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 37,99	€ 37,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,99	22,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.016	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili		
C.08.016.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,28	€ 15,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,28	26,50%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.016	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili		
C.08.016.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,87	€ 29,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,87	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.016	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili		
C.08.016.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,34	€ 44,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,34	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,17	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.016	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili		
C.08.016.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,16	€ 59,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,16	25,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.017	Integrazione di rame e leghe misurabili		
C.08.017.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	51,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,00	€ 7,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,00	27,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 20,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 23,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 25,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.017	Integrazione di rame e leghe misurabili		
C.08.017.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,04	€ 15,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,04	26,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,34	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.017	Integrazione di rame e leghe misurabili		
C.08.017.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	53,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,16	€ 29,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,16	25,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 103,93	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.017	Integrazione di rame e leghe misurabili		
C.08.017.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,99	€ 41,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,99	24,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.018	Protezione finale di rame e leghe misurabili		
C.08.018.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,25	€ 30,88	€ 7,72	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 13,17	51,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 7,00	€ 7,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 7,00	27,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 20,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 3,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 23,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 2,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 25,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.018	Protezione finale di rame e leghe misurabili		
C.08.018.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	53,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,71	€ 14,71	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,71	25,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.018	Protezione finale di rame e leghe misurabili		
C.08.018.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	54,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,75	€ 29,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,75	25,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 94,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,11	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 108,16	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 118,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.018	Protezione finale di rame e leghe misurabili		
C.08.018.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 39,09	€ 39,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 39,09	22,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,00	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,55	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.019	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili		
C.08.019.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,50	€ 31,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,50	27,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,92	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.019	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili		
C.08.019.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,11	€ 44,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,11	25,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.019	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili		
C.08.019.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 125,16	54,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 57,41	€ 57,41	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 57,41	24,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 182,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,96	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.019	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili		
C.08.019.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 158,77	55,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 67,68	€ 67,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 67,68	23,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.020	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili		
C.08.020.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	53,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,75	€ 29,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,75	26,03%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,35	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 103,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.020	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili		
C.08.020.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	55,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,20	€ 41,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,20	23,94%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.020	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili		
C.08.020.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,30	€ 30,88	€ 71,02	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 128,25	55,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 53,68	€ 53,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 53,68	23,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,93	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.020	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili		
C.08.020.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,50	€ 30,88	€ 108,08	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 192,56	56,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 77,60	€ 77,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 77,60	22,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 270,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 310,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 341,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.021	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.021.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,51	€ 15,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,51	26,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,95	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.021	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.021.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,92	€ 30,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,92	26,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,25	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,77	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.021	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.021.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,98	€ 44,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,98	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.021	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.021.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	53,11%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,00	€ 119,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,00	25,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 362,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 416,95	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 458,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.022	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.022.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,04	€ 15,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,04	26,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,34	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.022	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.022.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	53,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,16	€ 29,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,16	25,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 89,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 103,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 113,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.022	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.022.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 38,52	€ 38,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 38,52	22,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,69	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.022	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili		
C.08.022.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,50	€ 27,25	€ 95,38	
1	Totale manodopera				€ 265,22	58,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 95,67	€ 95,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 95,67	20,96%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 360,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 415,02	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,50	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 456,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.023	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili		
C.08.023.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,18	€ 15,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,18	26,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,30	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,53	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.023	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili		
C.08.023.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	54,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,16	€ 29,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,16	24,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 118,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.023	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili		
C.08.023.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 97,91	56,45%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 39,21	€ 39,21	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 39,21	22,60%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.023	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili		
C.08.023.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,50	€ 27,25	€ 95,38	
1	Totale manodopera				€ 265,22	57,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 100,35	€ 100,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 100,35	21,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 365,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 420,40	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 42,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 462,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.024	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili		
C.08.024.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,80	€ 30,80	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,80	26,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,40	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.024	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili		
C.08.024.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,50	€ 45,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,50	26,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.024	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili		
C.08.024.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,52	€ 59,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,52	25,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,72	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.024	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili		
C.08.024.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 183,29	53,28%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 88,67	€ 88,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 88,67	25,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,79	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 312,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 344,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.025	Integrazione di rame e leghe non misurabili		
C.08.025.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	53,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,34	€ 14,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,34	25,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,34	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,13	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.025	Integrazione di rame e leghe non misurabili		
C.08.025.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	54,28%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,34	€ 29,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,34	24,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 93,65	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 107,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 118,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.025	Integrazione di rame e leghe non misurabili		
C.08.025.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,99	€ 41,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,99	24,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.08.025	Integrazione di rame e leghe non misurabili		
C.08.025.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,30	€ 30,88	€ 101,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,30	€ 27,25	€ 89,93	
1	Totale manodopera				€ 191,83	56,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 78,76	€ 78,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 78,76	23,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 270,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 342,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.026	Protezzine finale di rame e leghe non misurabili		
C.08.026.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	51,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,86	€ 15,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,86	27,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.026	Protezzine finale di rame e leghe non misurabili		
C.08.026.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,51	€ 30,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,51	26,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,11	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,78	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.026	Protezzine finale di rame e leghe non misurabili		
C.08.026.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 91,74	52,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,51	€ 45,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,51	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,83	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,78	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.026	Protezzine finale di rame e leghe non misurabili		
C.08.026.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,80	€ 59,80	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,80	25,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.027	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili		
C.08.027.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	53,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,63	€ 29,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,63	25,96%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 103,76	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.027	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili		
C.08.027.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	53,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,22	€ 45,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,22	25,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 140,04	
3	Spese generali 15% di A				€ 21,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 161,05	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 177,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.027	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili		
C.08.027.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,20	€ 30,88	€ 67,94	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 125,16	53,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 59,81	€ 59,81	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 59,81	25,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 184,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 212,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 233,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.027	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili		
C.08.027.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 155,68	54,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 70,60	€ 70,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 70,60	24,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,24	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.028	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili		
C.08.028.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	51,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 16,34	€ 16,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,34	27,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,64	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.028	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili		
C.08.028.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,33	€ 30,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,33	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,93	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,57	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,46	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.028	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili		
C.08.028.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 42,59	€ 42,59	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 42,59	24,50%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,02	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,80	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,83	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.028	Pulitura, lavaggio forzato indotto, asciugatura di ferro e leghe misurabili		
C.08.028.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,30	€ 30,88	€ 71,02	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 128,25	55,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 54,90	€ 54,90	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 54,90	23,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 183,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 210,62	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 21,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 231,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.029	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili		
C.08.029.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,76	€ 15,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,76	27,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,97	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.029	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili		
C.08.029.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,10	€ 30,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,10	26,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.029	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili		
C.08.029.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,63	€ 44,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,63	25,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,09	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.029	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili		
C.08.029.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	70,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,76	€ 15,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,76	9,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,83	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.030	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili		
C.08.030.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,54%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,29	€ 15,29	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,29	26,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.030	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili		
C.08.030.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	65,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 12,16	€ 12,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 12,16	13,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 73,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 11,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 84,38	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 92,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.030	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili		
C.08.030.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,99	€ 41,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,99	24,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,73	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.030	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili		
C.08.030.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,30	€ 30,88	€ 71,02	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 128,25	55,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 54,26	€ 54,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 54,26	23,50%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 182,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.031	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili		
C.08.031.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,76	€ 15,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,76	27,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,97	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,30	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.031	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili		
C.08.031.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,38%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,86	€ 30,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,86	26,67%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,46	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,70	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.031	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili		
C.08.031.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,82	€ 44,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,82	26,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.031	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili		
C.08.031.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	53,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 58,95	€ 58,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 58,95	25,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,99	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.032	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti di particolare grandezza		
C.08.032.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,83	€ 75,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,83	26,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,60	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.032	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti di particolare grandezza		
C.08.032.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 120,65	€ 120,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 120,65	26,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 364,21	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 418,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 460,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.032	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti di particolare grandezza		
C.08.032.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,64	€ 30,88	€ 205,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 368,54	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 182,60	€ 182,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 182,60	26,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 551,14	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 633,81	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 697,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.032	Pulitura ed eliminazione di solfuri di argenti di particolare grandezza		
C.08.032.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	14,00	€ 30,88	€ 432,32	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	10,50	€ 27,25	€ 286,13	
1	Totale manodopera				€ 718,45	53,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 346,54	€ 346,54	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 346,54	25,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 064,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 159,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 224,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 122,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 347,21	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.033	Asciugatura di argenti di particolare grandezza		
C.08.033.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,50	€ 45,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,50	26,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,96	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.033	Asciugatura di argenti di particolare grandezza		
C.08.033.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	52,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,95	€ 75,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,95	26,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,54	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 262,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.033	Asciugatura di argenti di particolare grandezza		
C.08.033.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 165,68	€ 165,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 165,68	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 499,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 574,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 632,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.033	Asciugatura di argenti di particolare grandezza		
C.08.033.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 395,10	52,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 196,03	€ 196,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 196,03	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 591,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 679,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 747,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.034	Integrazione di argenti di particolare grandezza		
C.08.034.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,46	€ 45,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,46	26,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,46	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,21	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.034	Integrazione di argenti di particolare grandezza		
C.08.034.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,23	€ 30,88	€ 99,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 181,49	52,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,67	€ 89,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,67	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 311,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 343,02	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.034	Integrazione di argenti di particolare grandezza		
C.08.034.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,30	€ 30,88	€ 163,66	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 245,41	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,00	€ 119,00	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,00	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 364,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 419,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 460,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.034	Integrazione di argenti di particolare grandezza		
C.08.034.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,20	€ 27,25	€ 168,95	
1	Totale manodopera				€ 400,55	53,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 192,53	€ 192,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 192,53	25,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 593,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 682,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 68,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 750,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.035	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza		
C.08.035.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,67	€ 45,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,67	26,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,70	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.035	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza		
C.08.035.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,06	€ 27,25	€ 56,14	
1	Totale manodopera				€ 120,98	52,58%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,92	€ 60,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,92	26,47%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,11	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.035	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza		
C.08.035.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,10	€ 30,88	€ 157,49	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 241,96	52,78%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 120,41	€ 120,41	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 120,41	26,27%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 362,37	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 416,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 458,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.035	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza		
C.08.035.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 395,10	52,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 196,03	€ 196,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 196,03	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 591,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 679,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 747,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.036	Protezione finale di argenti di particolare grandezza		
C.08.036.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,72	€ 44,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,72	25,96%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,18	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,61	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.036	Protezione finale di argenti di particolare grandezza		
C.08.036.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	52,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,10	€ 60,10	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,10	26,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 182,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,95	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.036	Protezione finale di argenti di particolare grandezza		
C.08.036.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,10%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,56	€ 74,56	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,56	25,95%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.08.036	Protezione finale di argenti di particolare grandezza		
C.08.036.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,20	€ 30,88	€ 222,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 364,04	53,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 177,47	€ 177,47	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 177,47	25,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 541,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,23	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 622,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 685,01	100,00%

C.09 - MOSAICI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.001	Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,20	€ 27,25	€ 5,45	
1	Totale manodopera				€ 20,89	34,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bicarbonato di ammonio	kg	0,40	€ 5,26	€ 2,10	
2.2	b. Biocida	lit	0,40	€ 21,81	€ 8,72	
2.3	c. EDTA sale bisodico	kg	0,40	€ 9,33	€ 3,73	
2.4	d. Erbicida	lit	0,40	€ 16,16	€ 6,46	
2.5	e. Sali quaternari di ammonio	lit	0,40	€ 13,43	€ 5,37	
2.6	f. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,22	44,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 48,11	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 55,32	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 60,85	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.002	Restauro Mosaici (Riadesione fra i vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (tipo ACrylic33) eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,95	€ 27,25	€ 53,14	
1	Totale manodopera				€ 145,78	70,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Calce idraulica naturale NHL5	kg	3,00	€ 0,75	€ 2,25	
2.2	b. Carbonato di calce	kg	0,70	€ 15,16	€ 10,61	
2.3	c. Resina acrilica tipo ACrylic33	kg	0,70	€ 6,12	€ 4,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 17,15	8,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 162,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 24,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 187,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 206,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.003	Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune). Stuccatura delle lacune con malta di calce e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bisturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale.	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,90	€ 30,88	€ 27,79	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 41,42	47,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Grassello di calce	kg	1,60	€ 1,70	€ 2,72	
2.2	b. Malta di calce	kg	1,60	€ 1,98	€ 3,17	
2.3	c. Polvere di marmo	kg	1,60	€ 0,65	€ 1,04	
2.4	d. Pozzolana	mc	1,60	€ 12,94	€ 20,70	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,63	31,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 69,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 79,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 87,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.004	Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. Successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,85	€ 30,88	€ 57,13	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 84,38	48,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua bidistillata	lit	1,60	€ 1,04	€ 1,66	
2.2	b. Bicarbonato di ammonio	kg	1,60	€ 5,26	€ 8,42	
2.3	c. EDTA sale bisodico	kg	1,60	€ 9,33	€ 14,93	
2.4	d. Polpa di carta	kg	1,60	€ 3,68	€ 5,89	
2.5	e. Sali quaternari di ammonio	lit	1,60	€ 13,43	€ 21,49	
2.6	f. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 53,20	30,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.005	Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (tipo Acrylic33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,40	€ 30,88	€ 166,75	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,23	€ 27,25	€ 60,77	
1	Totale manodopera				€ 227,52	70,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta a base di grassello di calce	kg	2,50	€ 1,98	€ 4,95	
2.2	b. Polvere di marmo	kg	2,50	€ 0,65	€ 1,63	
2.3	c. Resina acrilica tipo Acrylic33	kg	2,50	€ 8,75	€ 21,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 28,45	8,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 255,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 38,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 294,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 29,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 323,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.006	Restauro Mosaici (Integrazione in anastilos a tessere simili). Integrazione in anastilos, mediante l'utilizzo di tessere simili, previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,00	€ 30,88	€ 154,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 208,90	66,12%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce	kg	1,20	€ 1,98	€ 2,38	
2.2	b. Polvere di marmo fine	kg	1,20	€ 0,65	€ 0,78	
2.3	c. Pozzolana	mc	1,20	€ 12,94	€ 15,53	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	2,00	€ 11,08	€ 22,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 40,84	12,93%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 249,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 37,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 287,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 28,72	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 315,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.007	Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato). Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,25	€ 30,88	€ 100,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 154,86	63,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Granigliato	kg	1,20	€ 0,51	€ 0,61	
2.2	b. Malta di calce	kg	1,20	€ 1,98	€ 2,38	
2.3	c. Pozzolana	mc	1,20	€ 12,94	€ 15,53	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,70	€ 11,08	€ 18,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,35	15,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 192,21	
3	Spese generali 15% di A				€ 28,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 221,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 22,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 243,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.008	Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,21	€ 27,25	€ 5,72	
1	Totale manodopera				€ 21,16	34,45%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce	kg	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
2.2	b. Pozzolana	mc	1,00	€ 12,94	€ 12,94	
2.3	c. Sabbia	mc	0,55	€ 22,70	€ 12,49	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,41	44,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 48,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 55,85	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 61,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.009	Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,68	€ 30,88	€ 21,00	
1	Totale manodopera				€ 21,00	25,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cera all'acqua tipo Poli-Wall	lit	3,10	€ 14,22	€ 44,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,08	52,61%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	0,68	€ 1,70	€ 1,16	
3	Totale noleggi				€ 1,16	1,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 66,24	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 76,17	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 83,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.010	Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti). Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,70	€ 30,88	€ 21,62	
1	Totale manodopera				€ 21,62	24,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 49,12	€ 49,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,12	54,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 70,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 81,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,13	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 89,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.011	Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,50	€ 30,88	€ 138,96	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,65	€ 27,25	€ 72,21	
1	Totale manodopera				€ 211,17	72,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce grassa	kg	2,00	€ 0,23	€ 0,46	
2.2	b. Polvere di mattone	35 ml	3,00	€ 4,20	€ 12,60	
2.3	c. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	0,60	€ 11,08	€ 6,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,71	6,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 230,88	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 265,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,55	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 292,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.012	Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida). Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti, per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,47	€ 30,88	€ 14,51	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,25	€ 27,25	€ 6,81	
1	Totale manodopera				€ 21,33	34,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Bicarbonato di ammonio	kg	0,40	€ 5,26	€ 2,10	
2.2	b. Biocida	lit	0,40	€ 21,81	€ 8,72	
2.3	c. EDTA bisodico	kg	0,40	€ 9,33	€ 3,73	
2.4	d. Erbicida	lit	0,40	€ 16,16	€ 6,46	
2.5	e. Sali quaternari di ammonio	lit	0,40	€ 13,43	€ 5,37	
2.6	f. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 27,22	44,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 48,54	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,28	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 55,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 61,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.013	Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione). La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (tipo ACrylic33) eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilicoresinose	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,22	€ 27,25	€ 33,25	
1	Totale manodopera				€ 125,89	62,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Calce idraulica naturale NHL5	kg	2,50	€ 0,75	€ 1,88	
2.2	b. Carbonato di calce	kg	1,20	€ 15,16	€ 18,19	
2.3	c. Resina acrilica tipo ACrylic33	kg	1,50	€ 8,75	€ 13,13	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,19	16,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 159,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 23,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 182,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 18,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 201,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.014	Restauro opera signina (reintegrazioni di lacune). Da eseguirsi in sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta invecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,55	€ 30,88	€ 78,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 105,99	67,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta invecchiata	kg	1,60	€ 1,98	€ 3,17	
2.2	b. Polvere di mattone	35 ml	3,20	€ 4,20	€ 13,44	
2.3	c. Pozzolane rosse	kg	1,60	€ 0,97	€ 1,55	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 18,16	11,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 124,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 18,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 142,78	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 157,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.015	Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,licheni e muschi devitalizzati. e delle incrostazioni presenti. Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata utilizzando appositi prodotti biocidi a base di Sali quaternari di ammonio e/o soluzioni pronte all'uso, formulate su indicazione dell'Istituto Centrale del Restauro (AB57) a base di bicarbonato di ammonio, EDTA, sali quaternari di ammonio, e specifici tensioattivi neutri biodegradabili utilizzato per l'asportazione selettiva e delicata di sporco organico ed inorganico senza intaccare l'originale patina di invecchiamento dei supporti. Successivi risciacqui con acqua bidistillata	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,80	€ 30,88	€ 55,58	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 82,83	46,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua bidistillata	lit	1,65	€ 1,04	€ 1,72	
2.2	b. Bicarbonato di ammonio	kg	1,65	€ 5,26	€ 8,68	
2.3	c. EDTA sale bisodico	kg	1,65	€ 9,00	€ 14,85	
2.4	d. Polpa di carta	kg	1,65	€ 3,68	€ 6,07	
2.5	e. Sali quaternari di ammonio	lit	1,65	€ 13,43	€ 22,16	
2.6	f. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 54,30	30,62%
	Noleggi:					
3.1	a. Bisturi	ora	1,80	€ 1,70	€ 3,06	
3	Totale noleggi				€ 3,06	1,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 140,19	
4	Spese generali 15% di A				€ 21,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 161,22	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 177,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.016	Restauro opera signina, (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate) Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Acrylic33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 309,54	70,59%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce grassa	kg	2,00	€ 0,23	€ 0,46	
2.2	b. Polvere di mattone	35 ml	4,00	€ 4,20	€ 16,80	
2.3	c. Resina acrilica tipo Acrylic33	kg	1,00	€ 8,75	€ 8,75	
2.4	d. Resina acrilica tipo PRIMAL B-60 A	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 37,09	8,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 346,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 51,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 398,62	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 39,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 438,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.017	Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee.) Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto 1/2., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,21	€ 27,25	€ 5,72	
1	Totale manodopera				€ 21,16	46,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Malta di calce	kg	2,00	€ 0,23	€ 0,46	
2.2	b. Polvere di mattone	35 ml	3,00	€ 4,20	€ 12,60	
2.3	c. Pozzolana rossa	kg	2,00	€ 0,97	€ 1,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,00	32,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 36,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 5,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 41,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 4,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 45,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.018	Protezione finale delle superfici con stesura di apposite emulsioni acrilico-cerose altamente resistenti alle intemperie, ai raggi UV ed all'usura. Movimentazione opere a parte	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,78	€ 30,88	€ 24,09	
1	Totale manodopera				€ 24,09	26,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Emulsione acrilico cerosa	300 ml	5,00	€ 9,33	€ 46,65	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 46,65	51,17%
	Noleggi:					
3.2	b. Pennelli	ora	0,78	€ 1,70	€ 1,33	
3	Totale noleggi				€ 1,33	1,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 72,06	
4	Spese generali 15% di A				€ 10,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 82,87	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 8,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 91,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.09.019	Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni). Stuccatura delle lesioni e micro lesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,86	€ 30,88	€ 26,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 40,18	51,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Polvere di mattone	35 ml	2,00	€ 4,20	€ 8,40	
2.2	b. Primal B 60	kg	1,00	€ 11,08	€ 11,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 19,48	25,19%
	Noleggi:					
3.2	b. Pennelli	ora	0,86	€ 1,70	€ 1,46	
3	Totale noleggi				€ 1,46	1,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 61,12	
4	Spese generali 15% di A				€ 9,17	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 70,29	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 77,32	100,00%

C.10 - ARREDI

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.001	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.001.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,22	€ 15,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,22	26,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.001	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.001.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,98	€ 29,98	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,98	26,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,17	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.001	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.001.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,21	€ 30,88	€ 37,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,61	53,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,28	€ 31,28	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,28	25,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 95,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.001	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.001.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 152,95	53,39%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 73,50	€ 73,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,50	25,66%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.002	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.002.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 14,93	€ 14,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 14,93	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,78	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.002	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.002.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	53,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,39	€ 29,39	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,39	25,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,61	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.002	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.002.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,16	€ 43,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,16	24,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,98	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.002	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.002.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 67,03	55,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,30	€ 29,30	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,30	24,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 96,33	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,78	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,86	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.003	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.003.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,74%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,12	€ 15,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,12	26,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,42	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.003	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.003.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,55	€ 27,25	€ 14,99	
1	Totale manodopera				€ 45,87	53,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,54	€ 22,54	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,54	26,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.003	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.003.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	53,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 29,66	€ 29,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 29,66	25,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,88	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.003	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.003.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	53,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,34	€ 44,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,34	25,19%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 139,16	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,87	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 160,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 176,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.004	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.004.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,40	€ 15,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,40	26,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,56	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.004	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.004.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,48	€ 30,48	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,48	26,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.004	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.004.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 91,74	53,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,92	€ 44,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,92	25,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,66	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,72	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.004	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.004.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,21	€ 30,88	€ 37,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,61	53,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,45	€ 31,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,45	25,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 96,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.005	Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.005.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	51,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,88	€ 15,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,88	27,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,18	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,93	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,42	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.005	Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.005.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,54	€ 27,25	€ 14,72	
1	Totale manodopera				€ 45,60	53,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,40	€ 22,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,40	26,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,00	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,20	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.005	Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.005.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,22	€ 30,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,22	26,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,52	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.005	Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.005.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,13%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,63	€ 44,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,63	25,92%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,09	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,51	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.006	Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.006.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	26,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,47	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.006	Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.006.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,79%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,14	€ 30,14	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,14	26,26%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.006	Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.006.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,25	€ 30,88	€ 38,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 65,85	53,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,32	€ 32,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,32	26,03%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,17	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 112,90	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.006	Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.006.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,06	€ 44,06	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,06	25,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,85	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.007	Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.007.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,60	€ 30,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,60	26,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,20	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.007	Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.007.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,40%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,93	€ 43,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,93	25,65%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,31	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,70	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,27	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.007	Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.007.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,21	€ 30,88	€ 37,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,61	53,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,09	€ 31,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,09	25,68%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 95,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,06	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.007	Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.007.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,46%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 73,04	€ 73,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,04	25,59%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 225,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 259,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 25,95	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 285,42	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.008	Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.008.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	50,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 16,34	€ 16,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,34	28,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.008	Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili		
C.10.008.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,39	€ 31,39	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,39	26,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,79	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.008	Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.008.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,25	€ 30,88	€ 38,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 65,85	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,93	€ 31,93	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,93	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,78	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 112,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.008	Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.008.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 91,74	53,52%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,76	€ 43,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,76	25,53%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 155,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,58	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 171,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.009	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.009.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,70%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,15	€ 15,15	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,15	26,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.009	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.009.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,34	€ 30,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,34	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.009	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.009.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,25	€ 30,88	€ 38,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 65,85	53,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,40	€ 31,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,40	25,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 111,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,18	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,02	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.009	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.009.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,16	€ 43,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,16	24,73%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,98	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.010	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.010.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,34	€ 15,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,34	26,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,85	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,25	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.010	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.010.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,26	€ 30,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,26	26,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,86	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.010	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.010.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,25	€ 30,88	€ 38,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 65,85	53,36%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,70	€ 31,70	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,70	25,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,63	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 112,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.010	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili		
C.10.010.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 94,82	54,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 43,82	€ 43,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 43,82	24,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 138,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 159,44	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 175,38	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.011	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.011.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,85	€ 89,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,85	26,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 268,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 308,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 339,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.011	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.011.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 120,18	€ 120,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 120,18	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 363,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 418,30	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 460,13	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.011	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.011.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,20	€ 30,88	€ 222,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 364,04	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 179,69	€ 179,69	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 179,69	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 543,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 625,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 687,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.011	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.011.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,65	€ 27,25	€ 235,71	
1	Totale manodopera				€ 606,27	53,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 297,52	€ 297,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 297,52	26,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 903,79	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 039,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 103,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 143,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.012	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.012.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,57%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,85	€ 89,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,85	26,48%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 268,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 308,49	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 339,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.012	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.012.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	53,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 118,43	€ 118,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 118,43	25,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 361,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 416,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,63	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 457,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.012	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.012.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,30	€ 30,88	€ 225,42	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 367,12	53,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 176,20	€ 176,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 176,20	25,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 543,32	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 624,82	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 687,30	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.012	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.012.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,20	€ 30,88	€ 376,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,20	€ 27,25	€ 223,45	
1	Totale manodopera				€ 600,19	53,90%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 280,03	€ 280,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 280,03	25,15%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 880,22	
3	Spese generali 15% di A				€ 132,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 012,25	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 101,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 113,47	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.013	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati		
C.10.013.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	50,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 35,01	€ 35,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 35,01	28,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 96,23	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,43	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,66	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,73	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.013	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati		
C.10.013.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,83	€ 75,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,83	26,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,60	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.013	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati		
C.10.013.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,60	€ 105,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,60	26,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 365,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 401,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.013	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati		
C.10.013.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,35	€ 149,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,35	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.014	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.014.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,21	€ 30,88	€ 37,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,61	52,50%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,67	€ 32,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,67	26,55%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 111,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.014	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.014.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,83	€ 75,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,83	26,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,60	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.014	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.014.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,44	€ 104,44	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,44	26,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,00	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.014	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.014.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,20	€ 27,25	€ 114,45	
1	Totale manodopera				€ 305,91	53,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 147,48	€ 147,48	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 147,48	25,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,39	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,53	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.015	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.015.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,21	€ 30,88	€ 37,36	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,61	52,31%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 33,03	€ 33,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 33,03	26,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 97,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,65	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 112,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 123,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.015	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.015.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 76,81	€ 76,81	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 76,81	26,56%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 262,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.015	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.015.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,91	€ 105,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,91	26,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 365,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 402,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.015	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.015.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	53,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 148,94	€ 148,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 148,94	26,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 452,67	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,90	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 520,57	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 572,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.016	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.016.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	52,74%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,08	€ 32,08	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,08	26,31%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 96,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,46	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,08	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.016	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.016.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	53,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 73,96	€ 73,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,96	25,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 225,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 259,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 25,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 285,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.016	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.016.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,40	€ 27,25	€ 92,65	
1	Totale manodopera				€ 216,17	53,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 100,35	€ 100,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 100,35	25,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,00	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,40	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.016	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.016.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,30	€ 30,88	€ 194,54	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,30	€ 27,25	€ 117,18	
1	Totale manodopera				€ 311,72	54,34%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 141,78	€ 141,78	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 141,78	24,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,52	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.017	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.017.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 91,02	€ 91,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 91,02	26,71%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 269,42	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 309,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 340,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.017	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.017.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	52,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 121,12	€ 121,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 121,12	26,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 364,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 419,38	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,94	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 461,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.017	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.017.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,20	€ 30,88	€ 222,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 364,04	53,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 175,60	€ 175,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 175,60	25,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 539,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 80,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 620,58	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 682,64	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.017	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.017.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,80	€ 27,25	€ 239,80	
1	Totale manodopera				€ 610,36	53,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 294,02	€ 294,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 294,02	25,70%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 904,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 040,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 104,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 144,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.018	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobili non decorati non misurabili		
C.10.018.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,09	€ 45,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,09	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,74	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.018	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobili non decorati non misurabili		
C.10.018.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,91	€ 74,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,91	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.10.018	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobili non decorati non misurabili		
C.10.018.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	53,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,20	€ 104,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,20	26,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,28	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 363,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,37	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.10.018	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobili non decorati non misurabili		
C.10.018.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,20	€ 27,25	€ 114,45	
1	Totale manodopera				€ 284,29	53,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 135,35	€ 135,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 135,35	25,50%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 419,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 62,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 482,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 530,84	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.019	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.019.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,18	€ 45,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,18	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,85	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.019	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.019.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,11	€ 74,11	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,11	25,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,71	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.019	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.019.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,30	€ 27,25	€ 89,93	
1	Totale manodopera				€ 213,45	53,28%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 103,26	€ 103,26	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 103,26	25,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,71	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,63	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.019	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.019.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,20	€ 27,25	€ 114,45	
1	Totale manodopera				€ 284,29	53,72%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 134,07	€ 134,07	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 134,07	25,33%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 418,36	
3	Spese generali 15% di A				€ 62,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 481,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 529,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.020	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.020.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 208,00	51,75%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 109,74	€ 109,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 109,74	27,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,74	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 365,40	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 401,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.020	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.020.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 164,52	€ 164,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 164,52	26,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 498,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 573,58	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,36	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 630,94	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.020	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.020.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,65	€ 30,88	€ 267,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,65	€ 27,25	€ 181,21	
1	Totale manodopera				€ 448,32	53,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 219,94	€ 219,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 219,94	26,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 668,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 100,24	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 768,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 76,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 845,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.020	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili		
C.10.020.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,70	€ 30,88	€ 392,18	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	9,10	€ 27,25	€ 247,98	
1	Totale manodopera				€ 640,15	53,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 303,95	€ 303,95	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 303,95	25,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 944,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 141,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 085,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 108,57	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 194,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.021	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.021.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,10	€ 30,88	€ 157,49	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,10	€ 27,25	€ 111,73	
1	Totale manodopera				€ 269,21	52,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 134,17	€ 134,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 134,17	26,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 403,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 60,51	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 463,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 46,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 510,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.021	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.021.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,35	€ 149,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,35	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.021	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.021.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,62	€ 30,88	€ 266,19	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,00	€ 27,25	€ 218,00	
1	Totale manodopera				€ 484,19	53,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 237,82	€ 237,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 237,82	26,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 722,01	
3	Spese generali 15% di A				€ 108,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 830,31	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 83,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 913,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.021	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.021.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	15,00	€ 30,88	€ 463,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	12,00	€ 27,25	€ 327,00	
1	Totale manodopera				€ 790,20	53,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 385,05	€ 385,05	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 385,05	25,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 175,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 176,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 351,54	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 135,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 486,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.022	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.022.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	52,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 121,35	€ 121,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 121,35	26,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 364,91	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,74	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 419,65	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 461,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.022	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.022.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 164,96	€ 164,96	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 164,96	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 499,20	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 574,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 631,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.022	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.022.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,65	€ 30,88	€ 267,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,65	€ 27,25	€ 181,21	
1	Totale manodopera				€ 448,32	52,89%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 221,70	€ 221,70	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 221,70	26,16%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 670,02	
3	Spese generali 15% di A				€ 100,50	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 770,53	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 77,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 847,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.022	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.022.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	16,00	€ 30,88	€ 494,08	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	13,75	€ 27,25	€ 374,69	
1	Totale manodopera				€ 868,77	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 428,35	€ 428,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 428,35	26,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 297,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 194,57	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 491,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 149,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 640,85	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.023	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.023.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,80	€ 30,88	€ 86,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 146,41	51,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 80,51	€ 80,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 80,51	28,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,96	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.023	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.023.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,32%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 91,17	€ 91,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 91,17	26,74%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 269,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 310,01	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 341,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.023	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.023.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,75	€ 149,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,75	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.023	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.023.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 395,10	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 195,15	€ 195,15	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 195,15	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 590,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 678,79	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 746,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.024	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.024.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,80	€ 30,88	€ 86,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,30	€ 27,25	€ 62,68	
1	Totale manodopera				€ 149,14	51,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 77,71	€ 77,71	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 77,71	27,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,85	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.024	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.024.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,73%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,04	€ 89,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,04	26,32%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 267,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,12	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 307,56	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 338,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.024	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.024.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	53,09%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 148,56	€ 148,56	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 148,56	25,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 452,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 520,13	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 572,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.024	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.024.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,10	€ 27,25	166,23	
1	Totale manodopera				397,83	53,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 192,53	192,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				192,53	25,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				590,36	
3	Spese generali 15% di A				88,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				678,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				67,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				746,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.025	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.025.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 76,82	€ 76,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 76,82	26,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 262,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.025	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.025.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,63	€ 89,63	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,63	26,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 268,03	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 308,24	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 339,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.025	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.025.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,78	€ 149,78	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,78	26,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,03	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,53	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,69	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.025	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.025.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,10	€ 27,25	€ 166,23	
1	Totale manodopera				€ 397,83	53,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 193,68	€ 193,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 193,68	25,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 591,51	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 680,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 68,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 748,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.026	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.026.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 150,23	52,53%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,83	€ 75,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,83	26,52%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,91	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 259,97	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,00	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 285,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.026	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.026.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,99	€ 89,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,99	26,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 268,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,26	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 308,65	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 339,52	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.026	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.026.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,00	€ 30,88	€ 185,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,88	€ 27,25	€ 105,73	
1	Totale manodopera				€ 291,01	52,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 143,51	€ 143,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 143,51	26,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 434,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 65,18	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 499,70	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 49,97	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 549,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.026	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.026.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,70	€ 30,88	€ 206,90	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 370,40	53,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 180,27	€ 180,27	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 180,27	25,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 550,67	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,60	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 633,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,33	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 696,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.10.027	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.027.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,75%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,74	€ 105,74	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,74	26,30%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,82	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 365,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,55	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 402,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.10.027	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.027.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 165,68	€ 165,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 165,68	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 499,92	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,99	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 574,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 632,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.027	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.027.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,65	€ 30,88	€ 267,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,65	€ 27,25	€ 181,21	
1	Totale manodopera				€ 448,32	52,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 220,58	€ 220,58	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 220,58	26,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 668,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 100,34	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 769,24	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 76,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 846,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.027	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.027.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	15,00	€ 30,88	€ 463,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	12,00	€ 27,25	€ 327,00	
1	Totale manodopera				€ 790,20	53,05%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 387,37	€ 387,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 387,37	26,00%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 177,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 176,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 354,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 135,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 489,63	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.028	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.028.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	52,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,67	€ 32,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,67	26,63%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 96,98	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 111,52	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 122,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.028	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.028.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,20	€ 30,88	€ 98,82	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 180,57	52,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 91,02	€ 91,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 91,02	26,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,74	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 312,32	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 343,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.028	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.028.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,64	€ 149,64	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,64	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,37	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,00	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,37	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.028	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.028.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,64	€ 30,88	€ 205,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 368,54	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 182,02	€ 182,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 182,02	26,13%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 550,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,58	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 633,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 696,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.029	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.029.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,80	€ 27,25	€ 103,55	
1	Totale manodopera				€ 273,39	51,49%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 146,37	€ 146,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 146,37	27,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 419,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 62,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 482,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 531,00	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.029	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.029.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,64	€ 30,88	€ 205,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 368,54	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 182,89	€ 182,89	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 182,89	26,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 551,43	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 634,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 697,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.029	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.029.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,67	€ 27,25	€ 236,26	
1	Totale manodopera				€ 606,82	52,97%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 298,81	€ 298,81	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 298,81	26,08%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 905,63	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,84	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 041,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 104,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 145,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.029	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.029.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,50	€ 30,88	€ 571,28	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	14,00	€ 27,25	€ 381,50	
1	Totale manodopera				€ 952,78	53,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 466,72	€ 466,72	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 466,72	25,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 419,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 212,93	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 632,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 163,24	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 795,67	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.030	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.030.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,18	€ 89,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,18	26,35%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 267,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 307,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,77	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 338,49	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.030	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.030.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,35	€ 149,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,35	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 67,96	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.030	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.030.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,65	€ 30,88	€ 267,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,65	€ 27,25	€ 181,21	
1	Totale manodopera				€ 448,32	53,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 220,12	€ 220,12	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 220,12	26,03%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 668,44	
3	Spese generali 15% di A				€ 100,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 768,71	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 76,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 845,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.030	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza		
C.10.030.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,40	€ 30,88	€ 382,91	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	10,20	€ 27,25	€ 277,95	
1	Totale manodopera				€ 660,86	53,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 322,27	€ 322,27	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 322,27	25,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 983,13	
3	Spese generali 15% di A				€ 147,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 130,60	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 113,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 243,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.031	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio		
C.10.031.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,38%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,43	€ 15,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,43	26,67%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,86	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,26	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,85	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.031	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio		
C.10.031.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,75	€ 30,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,75	26,61%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,35	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,05	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.031	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio		
C.10.031.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,20	€ 30,88	€ 37,06	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 64,31	53,06%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,50	€ 31,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,50	25,99%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 95,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 110,18	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,02	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 121,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.031	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio		
C.10.031.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 73,76	€ 73,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,76	25,76%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,35	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,30	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,03	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.032	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio		
C.10.032.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,45	€ 45,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,45	26,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,91	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.032	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio		
C.10.032.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,35	€ 75,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,35	26,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,07	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,19	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,12	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.032	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio		
C.10.032.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 105,17	€ 105,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 105,17	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,48	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 401,32	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.032	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio		
C.10.032.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 164,75	€ 164,75	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 164,75	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 498,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,85	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 573,84	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,38	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 631,23	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.033	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio		
C.10.033.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	51,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,17	€ 15,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,17	27,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,24	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,64	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 50,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,09	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 55,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.033	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio		
C.10.033.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,33%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,94	€ 30,94	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,94	26,72%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,54	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.033	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio		
C.10.033.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,80	€ 30,88	€ 55,58	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,10	€ 27,25	€ 29,98	
1	Totale manodopera				€ 85,56	53,03%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 41,99	€ 41,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 41,99	26,02%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 127,55	
3	Spese generali 15% di A				€ 19,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 146,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 14,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 161,35	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.033	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio		
C.10.033.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,12	€ 30,88	€ 65,47	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 92,72	53,15%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,19	€ 45,19	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,19	25,90%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 137,91	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 158,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 174,45	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.034	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio		
C.10.034.a	In fascia facile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,62%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,22	€ 15,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,22	26,43%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,83	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,23	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,58	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.034	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio		
C.10.034.b	In fascia media	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,54	€ 27,25	€ 14,72	
1	Totale manodopera				€ 45,60	52,92%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 22,52	€ 22,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 22,52	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 68,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 10,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 78,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 7,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 86,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.034	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio		
C.10.034.c	In fascia difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	52,86%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,34	€ 30,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,34	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,56	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,29	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.034	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio		
C.10.034.d	In fascia estremamente difficile	mq	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,30	€ 30,88	€ 40,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 67,39	53,23%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,69	€ 32,69	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,69	25,82%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 100,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 15,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 115,10	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 126,61	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.035	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.035.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 177,48	52,69%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 88,78	€ 88,78	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 88,78	26,36%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 266,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 39,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 306,20	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,62	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 336,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.035	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.035.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 120,01	€ 120,01	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 120,01	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 363,57	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 418,11	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,81	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 459,92	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.035	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.035.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,20	€ 30,88	€ 222,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 364,04	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 179,69	€ 179,69	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 179,69	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 543,73	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,56	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 625,28	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 687,81	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.035	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.035.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,65	€ 27,25	€ 235,71	
1	Totale manodopera				€ 606,27	53,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 297,80	€ 297,80	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 297,80	26,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 904,07	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,61	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 039,68	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 103,97	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 143,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.036	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.036.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,56	€ 27,25	€ 124,26	
1	Totale manodopera				€ 334,24	52,83%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 165,88	€ 165,88	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 165,88	26,22%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 500,12	
3	Spese generali 15% di A				€ 75,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 575,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 57,51	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 632,66	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.036	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.036.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 395,10	52,91%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 195,16	€ 195,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 195,16	26,14%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 590,26	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 678,80	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,88	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 746,68	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.036	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.036.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	10,45	€ 30,88	€ 322,70	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,45	€ 27,25	€ 230,26	
1	Totale manodopera				€ 552,96	53,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 271,86	€ 271,86	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 271,86	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 824,82	
3	Spese generali 15% di A				€ 123,72	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 948,54	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 94,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 043,40	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.036	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.036.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	16,80	€ 30,88	€ 518,78	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	14,80	€ 27,25	€ 403,30	
1	Totale manodopera				€ 922,08	52,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 453,45	€ 453,45	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 453,45	26,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 375,53	
3	Spese generali 15% di A				€ 206,33	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 581,86	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 158,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 740,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.037	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.037.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,10	€ 27,25	€ 84,48	
1	Totale manodopera				€ 208,00	52,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,81	€ 104,81	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,81	26,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 312,81	
3	Spese generali 15% di A				€ 46,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 359,73	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 35,97	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 395,70	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.037	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.037.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,80	€ 30,88	€ 209,98	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,40	€ 27,25	€ 119,90	
1	Totale manodopera				€ 329,88	52,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 164,32	€ 164,32	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 164,32	26,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 494,20	
3	Spese generali 15% di A				€ 74,13	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 568,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 56,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 625,17	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.037	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.037.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,65	€ 30,88	€ 267,11	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,65	€ 27,25	€ 181,21	
1	Totale manodopera				€ 448,32	52,80%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 222,87	€ 222,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 222,87	26,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 671,19	
3	Spese generali 15% di A				€ 100,68	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 771,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 77,19	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 849,06	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.037	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.037.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,50	€ 30,88	€ 386,00	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	9,06	€ 27,25	€ 246,89	
1	Totale manodopera				€ 632,89	52,37%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 322,52	€ 322,52	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 322,52	26,69%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 955,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 143,31	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 098,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 109,87	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 208,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.038	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.038.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 149,87	52,30%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 76,66	€ 76,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 76,66	26,75%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,53	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,98	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,50	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,05	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,55	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.038	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.038.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,20	€ 30,88	€ 160,58	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 242,33	52,67%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 121,35	€ 121,35	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 121,35	26,38%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 363,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 418,23	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 460,05	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.038	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.038.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,20	€ 30,88	€ 222,34	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	5,20	€ 27,25	€ 141,70	
1	Totale manodopera				€ 364,04	53,00%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 178,89	€ 178,89	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 178,89	26,05%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 542,93	
3	Spese generali 15% di A				€ 81,44	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 624,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 62,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 686,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.038	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili		
C.10.038.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	7,50	€ 30,88	€ 231,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,10	€ 27,25	€ 166,23	
1	Totale manodopera				€ 397,83	53,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 192,53	€ 192,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 192,53	25,78%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 590,36	
3	Spese generali 15% di A				€ 88,55	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 678,91	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 67,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 746,80	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.039	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.039.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,20	€ 27,25	€ 87,20	
1	Totale manodopera				€ 210,72	52,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,66	€ 104,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,66	26,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 315,38	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,31	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 362,69	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,27	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 398,96	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.039	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.039.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,95%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,73	€ 149,73	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,73	26,10%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,46	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,02	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,15	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,62	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.039	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.039.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	8,62	€ 30,88	€ 266,19	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,00	€ 27,25	€ 218,00	
1	Totale manodopera				€ 484,19	53,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 236,87	€ 236,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 236,87	25,97%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 721,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 108,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 829,21	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 82,92	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 912,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.039	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.039.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	15,10	€ 30,88	€ 466,29	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	12,10	€ 27,25	€ 329,73	
1	Totale manodopera				€ 796,01	53,28%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 385,05	€ 385,05	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 385,05	25,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 181,06	
3	Spese generali 15% di A				€ 177,16	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 358,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 135,82	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 494,04	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.040	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.040.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,64	€ 30,88	€ 205,04	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 368,54	52,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 183,18	€ 183,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 183,18	26,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 551,72	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,76	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 634,48	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 697,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.040	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.040.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,65	€ 27,25	€ 235,71	
1	Totale manodopera				€ 606,27	53,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 295,18	€ 295,18	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 295,18	25,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 901,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,22	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 036,67	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 103,67	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 140,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.040	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.040.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	14,07	€ 30,88	€ 434,48	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	12,07	€ 27,25	€ 328,91	
1	Totale manodopera				€ 763,39	53,24%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 370,03	€ 370,03	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 370,03	25,81%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 133,42	
3	Spese generali 15% di A				€ 170,01	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 303,43	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 130,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 433,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.040	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.040.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	25,00	€ 30,88	€ 772,00	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	22,80	€ 27,25	€ 621,30	
1	Totale manodopera				€ 1 393,30	54,27%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 636,39	€ 636,39	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 636,39	24,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 2 029,69	
3	Spese generali 15% di A				€ 304,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 2 334,14	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 233,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 2 567,56	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.041	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.041.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,50	€ 30,88	€ 169,84	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,80	€ 27,25	€ 103,55	
1	Totale manodopera				€ 273,39	51,41%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 147,02	€ 147,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 147,02	27,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 420,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 63,06	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 483,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 48,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 531,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.041	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.041.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,60	€ 30,88	€ 203,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,00	€ 27,25	€ 163,50	
1	Totale manodopera				€ 367,31	52,82%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 182,37	€ 182,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 182,37	26,23%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 549,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 82,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 632,13	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 63,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 695,34	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.041	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.041.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,00	€ 30,88	€ 370,56	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	8,67	€ 27,25	€ 236,26	
1	Totale manodopera				€ 606,82	52,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 299,33	€ 299,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 299,33	26,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 906,15	
3	Spese generali 15% di A				€ 135,92	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 042,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 104,21	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 146,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.041	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.041.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	18,38	€ 30,88	€ 567,57	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	14,00	€ 27,25	€ 381,50	
1	Totale manodopera				€ 949,07	53,16%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 462,30	€ 462,30	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 462,30	25,89%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 411,37	
3	Spese generali 15% di A				€ 211,71	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 623,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 162,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 785,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.042	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.042.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,13	€ 30,88	€ 96,65	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 178,40	52,25%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 91,50	€ 91,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 91,50	26,80%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 269,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 310,39	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 341,43	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.042	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.042.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	6,20	€ 30,88	€ 191,46	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,12	€ 27,25	€ 112,27	
1	Totale manodopera				€ 303,73	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 149,89	€ 149,89	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 149,89	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 453,62	
3	Spese generali 15% di A				€ 68,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 521,66	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 52,17	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 573,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.042	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.042.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	9,40	€ 30,88	€ 290,27	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	6,80	€ 27,25	€ 185,30	
1	Totale manodopera				€ 475,57	52,94%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 234,53	€ 234,53	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 234,53	26,11%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 710,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 106,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 816,62	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 81,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 898,28	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.10.042	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili		
C.10.042.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	12,26	€ 30,88	€ 378,59	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	10,26	€ 27,25	€ 279,59	
1	Totale manodopera				€ 658,17	53,02%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 323,22	€ 323,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 323,22	26,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 981,39	
3	Spese generali 15% di A				€ 147,21	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 128,60	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 112,86	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 241,46	100,00%

C.11 - CUOIO

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.11.001	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile					
C.11.001.a	In fascia facile	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	52,22%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,57	€ 15,57	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,57	26,83%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,88	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,75	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,28	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 58,03	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'			
C.11.001	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile					
C.11.001.b	In fascia media	cad	1			
N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,37	€ 45,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,37	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,83	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,52	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,74	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 173,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.001	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile		
C.11.001.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,08%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,68	€ 74,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,68	25,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 227,27	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,09	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,36	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,14	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,50	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.001	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile		
C.11.001.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,30	€ 27,25	€ 89,93	
1	Totale manodopera				€ 213,45	53,18%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 103,84	€ 103,84	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 103,84	25,87%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 317,29	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,59	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,49	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 401,37	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.002	Consolidamento di cuoio non misurabile		
C.11.002.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,54	€ 30,88	€ 16,68	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 30,30	51,07%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 16,60	€ 16,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,60	27,98%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 46,90	
3	Spese generali 15% di A				€ 7,04	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 53,94	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,39	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 59,33	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.002	Consolidamento di cuoio non misurabile		
C.11.002.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	51,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 48,22	€ 48,22	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 48,22	27,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 139,68	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,95	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 160,63	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 16,06	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 176,70	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.002	Consolidamento di cuoio non misurabile		
C.11.002.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,06	€ 27,25	€ 56,14	
1	Totale manodopera				€ 120,98	52,65%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,66	€ 60,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,66	26,40%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,64	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,25	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 208,89	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.002	Consolidamento di cuoio non misurabile		
C.11.002.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,23	€ 30,88	€ 99,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 181,49	52,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 89,85	€ 89,85	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 89,85	26,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 271,34	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,70	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 312,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 31,20	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 343,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.003	Integrazione di cuoio non misurabile		
C.11.003.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	51,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,82	€ 15,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,82	27,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,73	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,62	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,16	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.003	Integrazione di cuoio non misurabile		
C.11.003.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,10	€ 30,88	€ 33,97	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 61,22	52,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,37	€ 30,37	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,37	26,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,74	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,33	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,53	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,86	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.003	Integrazione di cuoio non misurabile		
C.11.003.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 122,07	52,88%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,43	€ 60,43	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,43	26,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 182,50	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,38	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,88	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,99	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 230,87	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.003	Integrazione di cuoio non misurabile		
C.11.003.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,23	€ 30,88	€ 99,74	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 181,49	53,29%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 87,76	€ 87,76	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 87,76	25,77%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 269,25	
3	Spese generali 15% di A				€ 40,39	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 309,64	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 30,96	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 340,60	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.004	Ricomposizione di cuoio non misurabile		
C.11.004.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	51,66%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,41	€ 15,41	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,41	27,39%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,48	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,11	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,26	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.004	Ricomposizione di cuoio non misurabile		
C.11.004.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 30,48	€ 30,48	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 30,48	26,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,08	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,66	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,74	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,47	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 115,22	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.004	Ricomposizione di cuoio non misurabile		
C.11.004.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	52,77%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,99	€ 75,99	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,99	26,28%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,29	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 262,87	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,29	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,15	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.004	Ricomposizione di cuoio non misurabile		
C.11.004.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	52,96%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,50	€ 104,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,50	26,09%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 364,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,41	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 400,48	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.005	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile		
C.11.005.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	50,60%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 16,34	€ 16,34	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 16,34	28,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 45,41	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,81	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 52,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,22	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 57,44	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.005	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile		
C.11.005.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,01%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,50	€ 31,50	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,50	27,04%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,82	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,92	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,59	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,51	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.005	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile		
C.11.005.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	53,17%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 44,51	€ 44,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 44,51	25,88%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 135,97	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,40	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 156,37	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,01	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.005	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile		
C.11.005.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,20	€ 27,25	€ 59,95	
1	Totale manodopera				€ 152,59	53,14%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,40	€ 74,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,40	25,91%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,99	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,05	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 261,04	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,10	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 287,14	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.006	Verniciatura finale di cuoio non misurabile		
C.11.006.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	0,50	€ 30,88	€ 15,44	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	0,50	€ 27,25	€ 13,63	
1	Totale manodopera				€ 29,07	51,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 15,51	€ 15,51	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 15,51	27,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 44,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 6,69	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 51,26	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 5,13	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 56,39	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.006	Verniciatura finale di cuoio non misurabile		
C.11.006.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	51,68%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,09	€ 32,09	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,09	27,37%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 92,69	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,90	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 106,59	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,66	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 117,25	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.006	Verniciatura finale di cuoio non misurabile		
C.11.006.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,25	€ 30,88	€ 38,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 65,85	52,76%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,82	€ 32,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,82	26,29%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 98,67	
3	Spese generali 15% di A				€ 14,80	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 113,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 11,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 124,82	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'

C.11.006	Verniciatura finale di cuoio non misurabile		
C.11.006.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,00	€ 30,88	€ 61,76	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,09	€ 27,25	€ 29,70	
1	Totale manodopera				€ 91,46	52,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 45,13	€ 45,13	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 45,13	26,12%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 136,59	
3	Spese generali 15% di A				€ 20,49	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 157,08	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 15,71	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 172,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.007	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.007.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,00	€ 30,88	€ 30,88	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 58,13	50,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 32,67	€ 32,67	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 32,67	28,44%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 90,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,62	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 104,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,44	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 114,86	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.007	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.007.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,00	€ 27,25	€ 54,50	
1	Totale manodopera				€ 119,35	52,26%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 61,17	€ 61,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 61,17	26,79%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 180,52	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,08	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 207,60	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,76	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 228,36	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.007	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.007.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,10	€ 30,88	€ 95,73	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,10	€ 27,25	€ 57,23	
1	Totale manodopera				€ 152,95	52,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 75,83	€ 75,83	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 75,83	26,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 228,78	
3	Spese generali 15% di A				€ 34,32	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 263,10	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,31	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 289,41	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.007	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.007.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	5,24	€ 30,88	€ 161,81	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,00	€ 27,25	€ 81,75	
1	Totale manodopera				€ 243,56	53,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 119,44	€ 119,44	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 119,44	26,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 363,00	
3	Spese generali 15% di A				€ 54,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 417,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 41,75	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 459,20	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.008	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.008.a	In fascia facile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	1,08	€ 30,88	€ 33,35	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	1,00	€ 27,25	€ 27,25	
1	Totale manodopera				€ 60,60	52,20%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 31,17	€ 31,17	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,17	26,85%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 91,77	
3	Spese generali 15% di A				€ 13,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 105,54	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 10,55	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 116,09	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.008	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.008.b	In fascia media	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	2,10	€ 30,88	€ 64,85	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,06	€ 27,25	€ 56,14	
1	Totale manodopera				€ 120,98	52,61%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 60,82	€ 60,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 60,82	26,45%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 181,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 27,27	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 209,07	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 20,91	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 229,98	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.008	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.008.c	In fascia difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	3,00	€ 30,88	€ 92,64	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	2,17	€ 27,25	€ 59,13	
1	Totale manodopera				€ 151,77	52,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 74,68	€ 74,68	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 74,68	26,07%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 226,45	
3	Spese generali 15% di A				€ 33,97	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 260,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 26,04	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 286,46	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.11.008	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile		
C.11.008.d	In fascia estremamente difficile	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,00	€ 30,88	€ 123,52	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	3,25	€ 27,25	€ 88,56	
1	Totale manodopera				€ 212,08	53,04%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 104,02	€ 104,02	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 104,02	26,01%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 316,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 47,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 363,52	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 36,35	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 399,87	100,00%

C.12 - RESTAURO CARROZZE D'EPOCA

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.001	Smontaggio totale ed accurato, con scomposizione totale di ogni singolo elemento, sia in ferro che in legno, compreso anche tutte le imbottiture ed i rivestimenti in pelle.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	40,00	€ 30,88	€ 1 235,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	40,00	€ 27,25	€ 1 090,00	
1.3	c. Operaio comune	ora	30,00	€ 25,18	€ 755,40	
1	Totale manodopera				€ 3 080,60	71,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 309,20	€ 309,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 309,20	7,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 3 389,80	
3	Spese generali 15% di A				€ 508,47	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 3 898,27	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 389,83	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 4 288,10	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.002	Disinfestazione di tutte le parti lignee della carrozza con trattamento in camera a gas; successivo trattamento delle parti lignee, con antiparassitario dato a pennello e, ove possibile, con imbibizione per immissione.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	80,00	€ 30,88	€ 2 470,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	78,00	€ 27,25	€ 2 125,50	
1	Totale manodopera				€ 4 595,90	75,98%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cotone	kg	2,00	€ 8,75	€ 17,50	
2.2	b. Antitarlo curativo del legno tipo Permetar	lit	3,00	€ 10,49	€ 31,47	
2.3	c. Siringhe	cad	2,00	€ 0,41	€ 0,82	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 49,79	0,82%
	Noleggi:					
3.1	a. Pennelli	ora	80,00	€ 1,70	€ 136,00	
3	Totale noleggi				€ 136,00	2,25%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 4 781,69	
4	Spese generali 15% di A				€ 717,25	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 5 498,94	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 549,89	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 6 048,84	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.003	Assemblaggio delle parti precedentemente smontate e individuazione degli elementi deteriorati o fatiscenti, che comunque necessitano di restauro.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	90,00	€ 30,88	€ 2 779,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	86,00	€ 27,25	€ 2 343,50	
1.3	c. Operaio comune	ora	30,00	€ 25,18	€ 755,40	
1	Totale manodopera				€ 5 878,10	78,19%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Cenci di cotone	mt	6,00	€ 3,51	€ 21,06	
2.2	b. Ferramenta	a stima	1,00	€ 21,02	€ 21,02	
2.3	c. Viti in ottone	confez da 100	2,00	€ 11,29	€ 22,58	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 64,66	0,86%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 5 942,76	
3	Spese generali 15% di A				€ 891,41	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 6 834,17	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 683,42	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 7 517,59	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.004	Restauro totale delle parti lignee con sostituzione ed integrazione degli elementi mancanti o rotti, mediante ricostruzione dei singoli elementi stessi con legno della stessa essenza ripetendo in tutte le dimensioni le lavorazioni originali. Compreso le parti di manovra.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	270,00	€ 30,88	€ 8 337,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	173,00	€ 27,25	€ 4 714,25	
1	Totale manodopera				€ 13 051,85	73,55%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Legno di varia essenza	mc	2,50	€ 390,88	€ 977,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 977,20	5,51%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 14 029,05	
3	Spese generali 15% di A				€ 2 104,36	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16 133,41	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1 613,34	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 17 746,75	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.005	Recupero dei volumi delle superfici presentanti medi schiacciamenti con operazione di tipo "concentrato", cioè operando con gli opportuni accorgimenti una pressione diretta sul danno localizzato.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	33,70	€ 30,88	€ 1 040,66	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	33,70	€ 27,25	€ 918,33	
1	Totale manodopera				€ 1 958,98	58,84%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 672,79	€ 672,79	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 672,79	20,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 2 631,77	
3	Spese generali 15% di A				€ 394,77	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 3 026,54	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 302,65	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 3 329,19	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.006	Saggi preliminari di pulitura da eseguire con idonee sostanze chimiche, per conoscere la misura in cui le caratteristiche materiche dell'oggetto consentono l'uso di solventi o di soluzioni acquose o in soluzione emulsionante neutra applicate a tamponi di cotone.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	30,19	€ 30,88	€ 932,27	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	30,19	€ 27,25	€ 822,68	
1	Totale manodopera				€ 1 754,94	56,71%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 691,33	€ 691,33	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 691,33	22,34%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 2 446,27	
3	Spese generali 15% di A				€ 366,94	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 2 813,22	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 281,32	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 3 094,54	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.007	Pulitura da eseguire con le sostanze chimiche ritenute idonee, verificate e accettate dalla Direzione dei Lavori. Nella fase di pulitura, gli eventuali depositi negli interstizi di sudicio, oppure i cloruri di rame concretizzati con polveri, saranno rimossi con bastoncini di bambù. Ugualmente si procederà con i depositi di cera e con i solfati d'argento, per i quali ultimi, se possibile, nella misura in cui la superficie lo consente e previo parere della Direzione dei Lavori saranno utilizzati anche ablatori meccanici. L'uso dei solventi è così preventivato: - impacchi localizzati di xilolo per gli addensamenti di cera; - immersione in miscela di acetone (25%) in acquaragia (o diluente antinebbia) (75%) per le sostanze cerose, gli oli e le sostanze grasse; - miscela di acetone e tricloretoano 1.1.1. per sgrassature; - detergente neutro Tween liquido, per eliminazione sostanze diluibili in acqua; - bicarbonato di sodio molto diluito in miscela di alcool (80%) e tricloretoano 1.1.1. (20%) per rimozione del sudicio nelle parti lisce; - alcool puro, etere di petrolio, benzina, cloretene o prodotti affini e non acidi ovvero EDTA, Sodio tartrato USP-BCP Carlo Erba, etc. La metodologia della pulitura è così prevista: - prelavaggi a pennello con miscela immersione pacchi localizzati di xilolo per gli addensamenti di cera; - immersione in miscela di acetone (25%) in acquaragia (o diluente anti - nebbia) (75%) per le sostanze cerose, gli oli e le sostanze grasse; - rimozione localizzata con bicarbonato di sodio, acqua deionizzata, ovvero alcool; - immersione in vasche in materiale resistente ai solventi.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	159,28	€ 30,88	€ 4 918,57	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	159,28	€ 27,25	€ 4 340,38	
1	Totale manodopera				€ 9 258,95	51,44%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 4 970,92	€ 4 970,92	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 4 970,92	27,62%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 14 229,87	
3	Spese generali 15% di A				€ 2 134,48	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 16 364,35	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1 636,43	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 18 000,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.008	Eliminazione dei depositi alcalini formatisi durante la pulitura tramite immersione in acqua corrente deionizzata; eliminazione parziale dell'umidità residua della pulitura con alcool a spruzzo; essiccazione dell'umidità tramite lavaggio con acetone a spruzzo; asciugatura finale con aria calda forzata a 40° - 50°.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	32,55	€ 30,88	€ 1 005,14	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	32,55	€ 27,25	€ 886,99	
1	Totale manodopera				€ 1 892,13	74,93%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Acqua deionizzata	lit	5,00	€ 1,14	€ 5,70	
2.2	b. Acetone	lit	5,00	€ 4,09	€ 20,45	
2.3	c. Alcool	lit	5,00	€ 4,44	€ 22,20	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 48,35	1,91%
	Noleggi:					
3.1	a. Pistola a spruzzo	ora	32,55	€ 1,71	€ 55,66	
3	Totale noleggi				€ 55,66	2,20%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 1 996,14	
4	Spese generali 15% di A				€ 299,42	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 2 295,56	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 229,56	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 2 525,12	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.009	Integrazioni di parti mancanti da eseguire, in plexiglass ovvero con rifacimento del pezzo mancante in argento, applicato all'oggetto originale tramite supporto di tela in fibra di vetro o altro materiale, o, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	30,60	€ 30,88	€ 944,93	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	30,60	€ 27,25	€ 833,85	
1	Totale manodopera				€ 1 778,78	45,48%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 1 312,87	€ 1 312,87	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 1 312,87	33,57%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 3 091,65	
3	Spese generali 15% di A				€ 463,75	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 3 555,40	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 355,54	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 3 910,93	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.010	Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con legno di uguale specie, stagionato e preventivamente trattato con sostanza antitarlo. Fissaggio con colla animale e/o vinilice chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina. Biocida tetracloro e piridina	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	4,58	€ 30,88	€ 141,43	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	4,58	€ 27,25	€ 124,81	
1	Totale manodopera				€ 266,24	44,81%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 203,46	€ 203,46	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 203,46	34,24%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 469,70	
3	Spese generali 15% di A				€ 70,45	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 540,15	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 54,01	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 594,16	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.011	Trattamento finale delle parti lignee mediante asportazione delle vecchie verniciature deteriorate, patinatura delle parti nuove inserite ad integrazione e verniciatura finale ripetendo ed integrando le pitturazioni originali. Comprese stuccature di lacune e pulitura delle parti pittoriche in buono stato.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	190,00	€ 30,88	€ 5 867,20	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	153,00	€ 27,25	€ 4 169,25	
1	Totale manodopera				€ 10 036,45	76,35%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Diluente nitro	lit	1,50	€ 3,21	€ 4,82	
2.2	b. Essenza di trementina	lit	1,50	€ 9,22	€ 13,83	
2.3	c. Sverniciatore_Decapante	lit	1,50	€ 8,69	€ 13,04	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 31,68	0,24%
	Noleggi:					
3.2	b. Pennelli	ora	190,00	€ 1,70	€ 323,00	
3	Totale noleggi				€ 323,00	2,46%
A	COSTO DIRETTO (1+2+3)				€ 10 391,13	
4	Spese generali 15% di A				€ 1 558,67	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+4)				€ 11 949,80	
5	Utili d'impresa 10% di B				€ 1 194,98	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 13 144,78	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.012	Restauro delle parti in cuoio e pellame, mediante loro pulitura onde rimuovere gli strati di vecchie untuosità e di sporco di varia natura accumulatosi nel tempo. Trattamento di elasticizzazione ed ingrassaggio finale, onde rendere ai pellamila naturale resistenza all'abrasione e alla trazione, nonché il loro aspetto naturale, salvaguardando le antiche patine.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	130,00	€ 30,88	€ 4 014,40	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	103,00	€ 27,25	€ 2 806,75	
1	Totale manodopera				€ 6 821,15	78,21%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Detergente neutro	lit	3,00	€ 14,59	€ 43,77	
2.2	b. Prodotto elasticizzante ed ingrassante	680 gr	3,00	€ 9,80	€ 29,40	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 73,17	0,84%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 6 894,32	
3	Spese generali 15% di A				€ 1 034,15	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 7 928,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 792,85	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 8 721,31	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.013	Revisione restauro e trattamento di pulitura di tutte le parti metalliche con loro rimessa in funzione a perfetta regola d'arte, con trattamento finale e a protezione e verniciatura come le antiche.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	100,00	€ 30,88	€ 3 088,00	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	88,00	€ 27,25	€ 2 398,00	
1	Totale manodopera				€ 5 486,00	72,42%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Attrezzature e materiali specifici	a stima	1,00	€ 502,66	€ 502,66	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 502,66	6,64%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 5 988,66	
3	Spese generali 15% di A				€ 898,30	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 6 886,96	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 688,70	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 7 575,65	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.014	Ricostruzione totale di tutte le parti imbottite in crine animale, in sostituzione di quelle antiche ormai fuori uso.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	150,00	€ 30,88	€ 4 632,00	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	118,00	€ 27,25	€ 3 215,50	
1	Totale manodopera				€ 7 847,50	77,85%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Crine di cavallo	matassa	10,00	€ 12,16	€ 121,60	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 121,60	1,21%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 7 969,10	
3	Spese generali 15% di A				€ 1 195,37	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 9 164,47	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 916,45	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 10 080,91	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.015	Restauro conservativo dei tessuti ancora validi, mediante pulitura e lavaggio, consolidamento con resine idonee, Creppelin di seta trattato adesivo; cucitura ad ago a mano del detto Creppelin su tutto il tessuto originale.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	320,00	€ 30,88	€ 9 881,60	
1.2	b. Assistente restauratore	ora	233,00	€ 27,25	€ 6 349,25	
1	Totale manodopera				€ 16 230,85	77,87%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Aghi	più pezzi	2,00	€ 7,47	€ 14,94	
2.2	b. Creppelin di seta_Crepeline_Velo di Lione	mt	6,00	€ 37,66	€ 225,96	
2.3	c. Filo di seta	Gomitolo_ cad	4,00	€ 1,29	€ 5,16	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 246,06	1,18%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 16 476,91	
3	Spese generali 15% di A				€ 2 471,54	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 18 948,45	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1 894,84	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 20 843,29	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.016	Riassemblaggio totale della carrozza con verifica finale del suo funzionamento a perfetta regola d'arte.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	172,00	€ 30,88	€ 5 311,36	
1.2	b. Aiuto restauratore	ora	135,00	€ 27,25	€ 3 678,75	
1	Totale manodopera				€ 8 990,11	78,99%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Guanti	paio	1,00	€ 1,87	€ 1,87	
2.2	b. Mascherine	cad	1,00	€ 4,91	€ 4,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,78	0,06%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 8 996,89	
3	Spese generali 15% di A				€ 1 349,53	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 10 346,42	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 1 034,64	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 11 381,07	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.017	Accurata documentazione fotografica di tutte le fasi dei lavori, prima durante e in particolare a fine lavori atta ad illustrare le reali condizioni delle opere (foto digitali: formato Tiff 300 DPI e supporto ottico-foto analogico su pellicola 120) stampe formato 18x24 cm.	cad	1

N.	Elementi dell'Analisi	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	Inc. %
	Manodopera:					
1.1	a. Restauratore	ora	35,00	€ 30,88	€ 1 080,80	
1	Totale manodopera				€ 1 080,80	78,56%
	Materiali a piè d'opera:					
2.1	a. Guanti	paio	1,00	€ 1,87	€ 1,87	
2.2	b. Mascherine	cad	1,00	€ 4,91	€ 4,91	
2	Totale materiali a piè d'opera				€ 6,78	0,49%
A	COSTO DIRETTO (1+2)				€ 1 087,58	
3	Spese generali 15% di A				€ 163,14	11,86%
B	COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI (A+3)				€ 1 250,72	
4	Utili d'impresa 10% di B				€ 125,07	9,09%
C	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)				€ 1 375,79	100,00%

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.12.018	Trasporto e Assicurazione delle carrozze dalla sede di appartenenza al Laboratorio di restauro e consegna della stessa presso la sede originaria, compreso imballaggio.	cad	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA es		

C.13 - OPERE IN TESSUTI E STOFFE

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.001	Smontaggio parziale dell'opera. Consiste nel disancoraggio delle parti applicate quali: galloni, bordure, frange, ecc, o delle cuciture di unione fra più teli del manufatto. L'eventuale scucitura delle parti, è necessaria: per poter accedere ad entrambi le facce del tessuto o qualora si dovesse lavorare sugli strati sottostanti al tessuto principale. Ogni smontaggio, di sezioni del manufatto, anche se minimo, è preceduto da una minuziosa annotazione (anche fotografica) nella quale si evidenziano chiaramente tutti i particolari che andranno persi. L'annotazione servirà per una successiva corretta ricomposizione degli elementi. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Forbici, mascherina, guanti, aspiratore, contafile, peso in ferro e in vetro sistemi oculari d'ingrandimento.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.002	Disinfestazione. Tramite questa fase ci si prefigge di eliminare le cause di eventuali processi di biodeterioramento. Esistono diversi tipi di trattamenti di disinfestazione (contro insetti) e di disinfezione (contro batteri e funghi) possibili, ma quelli maggiormente praticati in un tradizionale laboratorio di restauro solitamente prevedono: un' approfondita pulitura del tessuto con solventi appropriati e, quando necessario, trattamenti con biocidi. Fra le specie di biocidi utili, quelli maggiormente utilizzati sono il tetracloro e la piridina. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Biocida tetracloro e piridina concentrato - white spirit - mascherine, carta assorbente, guanti.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.003	Macro e microaspirazione controllata. Essa consiste nella minuziosa aspirazione di tutte le impurità depositate nel e sul tessuto. Sarà effettuata con apparecchi specifici a regolazione variabile, che permettano il recupero delle scorie, utili per eventuali analisi diagnostiche. La fase, che sarà effettuata sia internamente che esteriormente, sarà eseguita previa protezione del tessuto con veli in poliestere, al fine di non aggravare la degradazione del tessuto o causare un eventuale distacco delle parti applicate o delle decorazioni in genere. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Biocida tetracloro e piridina concentrato - white spirit - mascherine, carta assorbente, guanti.	n	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		
		a progetto	

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.004	Smacchiatura: Viene solitamente effettuata su quel tipo di macchie che possono di per se stesso compromettere lo stato di conservazione del tessuto (spesso stato di sporco indurito, ruggine ecc.) o su macchie particolarmente antiestetiche e di facile smacchiatura. Essa viene eseguita con solventi o soluzioni e sotto controllo costante di tutti i parametri fisici e chimici. Tempo occorrente: massimo ore 8. Materiali ed attrezzi occorrenti: White spirit - Acqua demineralizzata - Carta assorbente Eventuali altri solventi.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.005	Pulitura. La pulitura a solvente, solitamente viene effettuata su quei manufatti che non possono essere lavati in soluzione acquosa. Essa viene effettuata con solventi idonei fra quelli più utilizzati sul mercato (tricloroetilene, white spirit ecc.) precedentemente testati su piccole porzioni di tessuto nascoste. Inoltre, la pulitura potrà essere eseguita per immersione o per tampone, a seconda della tipologia di manufatto, della natura degli elementi materici di cui è composta l'opera o delle condizioni del manufatto. Tempo occorrente: da 8 ore a 16 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: White spirit- Acqua demineralizzata in piccole quantità - Carta assorbente - Pennelli, spazzole varie setole, guanti, mascherne, vasca di pulitura in materiale stabile.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.006	Pulitura del filato e/o delle decorazioni metalliche. Tale specifica pulitura ha l'obiettivo di eliminare o perlomeno ridurre le tracce di ossidazione presenti sul metallo. Essa sarà effettuata meccanicamente con l'ausilio di sistemi d'ingrandimento oculari e con eventuali soluzioni detergenti. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Piccole quantità di soluzioni detergenti o solventi vari. Ovatta, guanti, sistemi di'ingrandimento oculari.	n	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		
	a progetto		

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.007	Lavatura. Per lavatura s'intende l'immersione in acqua, preferibilmente demineralizzata, spesso con l'aggiunta di detersivi e additivi. Il detersivo e eventualmente altri additivi devono essere scelti sia in base al tipo di sporco da rimuovere, sia in base alla tipologia di tessuto da trattare. La lavatura, siccome comporta sempre dei notevoli rischi per il manufatto, e spesso, la perdita di alcune evidenze tecniche o storiche, generalmente è effettuata solo quando se ne stabilisce la reale necessità. Essa deve essere sempre preceduta dalla progettazione del piano di asciugatura che dovrà essere eseguita, come d'altronde la lavatura, sotto continui controlli dei parametri fisici e chimici del manufatto e possibilmente accelerata da condizioni esterne facilitate. Tempo occorrente: da 16 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Acqua demineralizzata, Carta assorbente, Solventi e additivi vari in piccole quantità (simperonic, cmc, ecc..) - vasca di lavatura in materiale stabile a piano inclinato e svuotatura rallentata e controllata, guanti, spazzole di varie setole misura e dimensione	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.008	Rimessa in forma. Questa fase è essenziale per eliminare eventuali deformazioni, che il manufatto ha evidenziato nel tempo. Essa sarà svolta su una tavola imbottita per i tessuti piani, o in volume, per i tessuti tridimensionali e verrà effettuata con l'aiuto di un umidificatore quando i manufatti sono asciutti. Potranno essere utilizzate a questo scopo anche delle bande di goretex o altro materiale particolarmente igroscopico che potrebbero essere utili per rilasciare un misurato grado di umidità. Tempo occorrente: da 8 ore a 24 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Carta assorbente - Umidificatore, guanti	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.009	Preparazione del materiale. Gran parte del materiale che si utilizza per il consolidamento tessile si prepara nel laboratorio stesso. La preparazione del materiale il più delle volte consiste nel: decatissaggio e nella tintura dei materiali tessili utilizzati. Il primo: consiste in una profonda pulitura dei materiali tessili da utilizzare. Essa ha lo scopo di eliminare le eventuali presenze di coloranti o appretti dai filati e dai tessuti che si utilizzeranno. La tintura, che è eseguita con colori chimici testati musealmente, interessa i filati e i tessuti di sostegno utilizzati ed è il più delle volte indispensabile per arrivare ad una 'gamma' di colore adeguata al tessuto da restaurare. Tempo occorrente: da 32 ore a 48 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto: vario da definire in base al tessuto da restaurare - Filato in seta per cucito - Materiale tintorio - Detergenti neutri - Pentole inox, fornello a due fuochi, vetreria per laboratorio chimico (beker, agitatori, contenitori vari, termometro, guanti, mascherine ecc.).	n	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		

a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.010	Consolidamento. Questa fase ha come obbiettivo il consolidamento del manufatto dal punto di vista materico. Questo si otterrà tramite il posizionamento prima e l'applicazione poi, di supporti tessili di sostegno. Tali supporti verranno cuciti sul rovescio del tessuto storico, tramite punti specifici. Il sostegno sarà dapprima applicato con una cucitura 'a griglia' sul rovescio del tessuto, con lo scopo di ristabilire l'equilibrio delle forze che intercorrono sul tessuto degradato e trasferirne il peso al supporto di sostegno applicato. Successivamente nei punti più deteriorati, il tessuto verrà unito al supporto con punti di cucitura specifici in uso nel restauro tessile (punto posato). I supporti saranno scelti nel tessuto più indicato per fibra, peso ed armatura e tinti nel colore più idoneo. Tempo occorrente: massimo 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto: vario da definire in base al tessuto da restaurare – (Faglia in seta- Pongè in seta - Raso in seta- Tela in seta - Tela in lino - Crepeline in seta- Organza in seta) Filati vari maggiormente utilizzati (Filato in seta -Filato in poliestere -Filati speciali - Aghi curvi, aghi di varia specie, spatolette varie misure, pesi in vetro e in metallo pesante ecc. sistemi d'ingrandimento oculare	n	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		

a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.011	Consolidamento per termocollaggio Si tratta di una tecnica invasiva ma indispensabile, nei casi in cui il tessuto di base del manufatto sia troppo degradato o abbia subito delle rotture a livello della catena molecolare che forma la fibra, tali da non permettere altri tipi di consolidamento. Tempo occorrente: massimo 8 ore a 48 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuto necessario fra: Crepeline in seta - Organza in seta - Resine specifiche (mowulit) acqua demineralizzata in piccole quantità - termocauterio, melinex (carta trasparente sottile), carta velina, carta giapponese	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.012	Riposizionamento applicazioni decorative. Tramite questa fase ci si prefigge di ricomporre parte delle decorazioni applicate, ormai cadute. E' possibile effettuare questa fase qualora sia possibile ricostruire esattamente, tramite tracce o evidenze tecniche o storiche, l'esatto posizionamento delle parti disancorate. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Spilli entomologici - sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti vatrie in poliestere di appoggio.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.013	Ancoraggio applicazioni e decorazioni in genere. Con questa fase si vuole consolidare e/o riapplicare tutte quelle parti 'aggiunte' al manufatto che per vari motivi si siano disancorate dal tessuto originale. Sarà svolta ad ago con punti di cucitura utilizzando filati adeguati per fibra, peso spessore e colore. Se necessario, sul rovescio del manufatto, prima dell'ancoraggio, si procederà all'applicazione di sostegni tessili. In tal caso l'ancoraggio verrà effettuato sul supporto di sostegno allo scopo di trasferire il peso delle decorazioni dal tessile storico al sostegno. Tempo occorrente: massimo 8 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Spilli entomologici - sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti vatrie in poliestere di appoggio Filati da cucire di vario genere fra quelli elencati :Filato in seta - Filato in poliestere - Filati speciali - Filati in seta - sistemi oculari d'ingrandimento, aghi specifici, spilli entomologici, reti vatrie in poliestere di appoggio.	n	1
	TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)		
			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.014	Protezione. Spesso al termine dell'intervento di restauro e conservazione si procede alla 'copertura' del manufatto, con un velo protettivo. Il velo, che dovrà essere scelto in un materiale trasparente, che interferisca il meno possibili con la visione del manufatto, sarà tinto nel colore più appropriato e applicato con punti di cucitura, effettuati con filati scelti e tinti nel colore indicato. Tempo occorrente: da 8 ore a 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Tessuti vari da definire fra quelli elencati: Crepeline in seta - Organza in seta - Tulle in seta -Tulle in poliestere - Tulle in cotone - Filato in seta - Aghi specifici da restauro, spilli entomologici.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.015	Riassemblaggio. Il manufatto sarà, al termine degli interventi effettuati, ricucito come in origine. Le cuciture verranno effettuate con filati adeguati per spessore, filato e colore. Tempo occorrente: da 8 ore a 32 ore. Materiali ed attrezzi occorrenti: Filato in seta A - Filato in poliestere - Filati speciali - Filati in seta B - Aghi specifici da restauro, spilli entomologici, attrezzatura varia da laboratorio.	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto

N. Voce elenco prezzi	Descrizione della lavorazione come da Elenco Descrittivo delle Voci	U.M.	QUANTITA'
C.13.016	Ricollocazione. Al fine di poter prostrarre nel tempo le conseguenze dei restauri effettuati, è opportuno prevedere una collocazione idonea al manufatto restaurato. La collocazione, sarà progettata e messa a punto in base: alla natura del manufatto, alla fruibilità che si vuole dare all'opera, e alle condizioni ambientali generali dei locali dove saranno collocate le opere. Tempo occorrente: variabile, in base alla distanza dal luogo di collocazione	n	1
TOTALE PREZZO UNITARIO (IVA esclusa)			a progetto